

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Pia Nordberg	Suomi.fi	26.09.2025 09:41:51 UTC+03:00
Benjamin Karelberg	Suomi.fi	26.09.2025 09:51:13 UTC+03:00
Markus Kalliokivi	Suomi.fi	28.09.2025 08:59:11 UTC+03:00
Raimo Kiljunen	Suomi.fi	28.09.2025 22:03:26 UTC+03:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (33 sivua)

Lahden seudun jätelautakunta

Pöytäkirja

Aika 25.09.2025 17:00 - 18:18

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Kiljunen Raimo	puheenjohtaja, Lahti	
	Salonen Juho	varapuheenjohtaja, Heinola	
	Sillanmäki Pekka	jäsen, Lahti	
	Närhi Anita	jäsen, Lahti	
	Saastamoinen Aija-Riitta	jäsen, Lahti	
	Kirvesoja Hannele	jäsen, Hollola	
	Karelberg Ben	jäsen, Orimattila	
	Norrbacka Roni-Eemil	jäsen, Asikkala	
	Kalliokivi Markus	jäsen, Pukkila	
	Kivinen Sauli	jäsen, Padasjoki	
	Laine Esko	varajäsen, Kärkölä	
	Kastehelmi Minerva	kaupunginhallituksen edustaja, Lahti	
	Alho Olli	kaupunkikehitysjohtaja, esittelijä	
	Kemppainen Mika	rak.- ja ymp.valv. johtaja, esittelijä	
	Yrjölä Tiia	jätehuoltopäällikkö	
	Orho Satu	jätehuollon asiantuntija	
	Nordberg Pia	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

Rinne Kimmo	toimitusjohtaja, Salpakierto	asiantuntijaesittely klo 17.13-17.27 jätemaksun kertymä vuonna 2024 ja 2026 jätetaksan hinnoittelun periaatteet
Kranttila Toni	palvelupäällikkö, Salpakierto	asiantuntijaesittely klo 17.28-17.36 jätemaksun kertymä vuonna 2024 ja 2026 jätetaksan hinnoittelun periaatteet

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Pekkola Katja	jäsen, Lahti	
	Päivärinta Nina	jäsen, Lahti	
	Naapuri Timo	jäsen, Kärkölä	

Lahden seudun jätelautakunnan puolesta

Raimo Kiljunen

Pia Nordberg

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Ben Karelberg

Markus Kalliokivi

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 30.09.2025

Pia Nordberg
valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 15	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 16	Lahden seudun jätelautakunnan kokousten menettelytavat, pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja läsnäolo- ja puheoikeus toimikauden 2025-2029 aikana	7
§ 17	Lahden seudun jätelautakunnan kokouspäivät syksyllä 2025	12
§ 18	Lahden seudun jätehuoltomääräykset 1.10.2025	14
§ 19	Jättemaksun kertymä ja käyttö vuonna 2024 sekä 2026 jätetaksan hinnoittelun periaatteet	22
§ 20	Tiedoksi merkittävät asiat	27
§ 21	Muut asiat	28

Lahden seudun jätelautakunta
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Lahden seudun jätelautakunta, 25.09.2025

§ 14

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lahden seudun jätelausakunta

Pöytäkirja

Lahden kaupunki, Lahden seudun jätelausakunta, 25.09.2025

nro 3

§ 15

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Ben Karelberg ja Markus Kalliokivi.

Lahden seudun jätelautakunta
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Lahden seudun jätelautakunta, 25.09.2025

§ 16

Lahden seudun jätelautakunnan kokousten menettelytavat, pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja läsnäolo- ja puheoikeus toimikauden 2025-2029 aikana

2348/00.01.01.01/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

hallintopäällikkö Risto Uotila, p. 050 398 5501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Kemppainen Mika

Päätösehdotus

Lahden seudun jätelautakunta päättää lautakunnan kokousten kokouskutsujen tiedoksi antamisesta, esittelijöistä, kokousten asiantuntijoista, pöytäkirjan tarkastamisesta, pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä ja sähköisestä kokouksesta perusteluosassa esitetyn mukaisesti.

Samalla lautakunta päättää, että varapuheenjohtajana toimii Heinolan Juho Salonen ensimmäisen kaksivuotiskauden.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kokouskutsun tiedoksi antaminen

Lahden kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on annettava tiedoksi toimielimen jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköisessä muodossa.

Esityslista liitteineen julkaistaan julkisten asioiden osalta kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.lahti.fi. Esityslista oheismateriaaleineen ja salaisine asioineen julkaistaan lisäksi sähköiseen kokousjärjestelmä CloudMeetingiin.

Sähköisesti toimitettua salaista aineistoa ei tule tallentaa. Päätettävään asiaan liittyvät muut mahdolliset asiakirjat ja aineistot voidaan tarvittaessa tuoda nähtäville kokoukseen.

Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös Lahden seudun jätelautakunnan varajäsenille, vaikka kokouskutsu koskee vain varsinaisia jäseniä.

Varajäsenen kutsuminen

Mikäli lautakunnan varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on hallintosäännön 13 §:n mukaisesti kutsuttava varajäsen sijaansa.

Toimielimen jäsen voi kutsua varajäsenen kokoukseen käsittelemään asiaa, jonka käsittelyyn hän ei voi itse esteen tai esteellisyyden vuoksi osallistua. Myös puheenjohtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Puheenjohtajalaverit

Puheenjohtajalaverit pidetään pääsääntöisesti kokousta edeltävällä viikolla. Puheenjohtajat ja esittelijät käsittelevät puheenjohtajalavereissa toimintaa

koskevia linjakysymyksiä ja keskeisimpiä lautakuntakäsittelyyn tulevia asioita.

Merkittävimmissä lautakuntien päätettäväksi tulevissa asioissa lautakuntien jäseniä informoidaan sovitun käytännön mukaisesti jo ennen käsittelyä toimittamalla asiaa koskevaa aineistoa etukäteen tutustumista varten ja tarvittaessa selostamalla asiaa epävirallisemmin ennen varsinaista kokouskäsittelyä.

Esittelijät

Hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunnissa esittelijöinä toimivat palvelualuejohtajat ja vastuualuejohtajat, ellei hallintosäännön palvelualuekohtaisessa osiossa toisin määrätä. Mikäli palvelualueella ei ole vastuualuejohtajia, toimivat esittelijöinä palvelualuejohtaja ja palveluyksiköiden esihenkilöt ja se, mitä jäljempänä määrätään vastuualuejohtajasta, koskee tässä tapauksessa palveluyksikön esihenkilöä.

Vastuualuejohtajat esittelevät vastuualuettaan koskevat asiat, kuitenkin niin, että tarvittaessa palvelualuejohtaja ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

Palvelualuejohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen vastuualuejohtajalle kuuluva asia, sekä siirtää omaan esittelyynsä kuuluvan asian esittely vastuualuejohtajalle.

Mikäli esittelijä on esteellinen tai estynyt, toimii esittelijänä hänen sijaisensa. Jos sijainen ei ole kokouksessa saapuvilla, toimitilin voi päättää esittelystä erillisellä päätöksellä.

Jätelautakunnassa esittelijän sijaisesta on tehty erillinen viranhaltijapäätös, jonka mukaan jätelautakunnassa esittelijän sijaisena toimii jätehuoltopäällikkö (kaupunkikehitysjohtajan päätös 24.1.2018 § 2).

Toimitilin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Kokousten asiantuntijat

Läsnäolo- ja puheoikeutta toimielinten kokouksessa koskevassa hallintosäännön 17 §:ssä säädetään, että muiden kuin 17 §:ssä nimenomaisesti mainittujen läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin toimielimissä päättää asianomainen toimielin.

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella asiantuntijoina lautakunnassa toimivat sopimuskuntien kunnan-/kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kunnan /kaupunginhallituksen erikseen määräämä edustaja, kaupunginjohtaja, teknisen toimen johtaja, jätehuoltopäällikkö ja jätehuollon asiantuntija.

Pöytäkirjanpitäjä

Hallintosäännön 22 §:n mukaisesti toimielin nimeää pöytäkirjanpitäjän.

Pöytäkirjanpitäjänä toimii ensijaisesti päätösvalmistelupalveluiden osoittama valmistelusihteeri ja varalla hallintopäällikkö.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisellä allekirjoituksella vahvaa tunnistautumista käyttäen. Mikäli liitteisiin on tehty muutoksia, myös ne asetetaan tarkastettavaksi.

Kokouksen puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille ilmoitetaan luottamushenkilösähköpostiosoitteeseen milloin pöytäkirja on tarkastettavissa. Pöytäkirja tulee tarkastaa viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina tai mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Yksittäiset pykälät voidaan perustellusta syystä tarkastaa myös kokouksessa, jolla mahdollistetaan päätösten nopeutettu toimeenpano.

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua sähköiseen pöytäkirjaan Lahti-Pisteellä. Seudullisten lautakuntien pöytäkirjat on vastaavasti pidettävä nähtävänä yleisessä tietoverkossa kaikkien sopimuskuntien osalta.

Viranhaltijapäätökset pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, mikäli asianomainen viranomainen katsoo nähtävänä pitämisen tarpeelliseksi.

Kokousaika ja -paikka

Hallintosäännön 10 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajankohdasta ja paikasta. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen, mikäli kokouksen pitäminen ei ole aiheellista käsiteltävien asioiden vähäisen määrän tai muun perustellun syyn vuoksi.

Lahden seudun jätelautakunnan kokoukset pidetään erikseen sovittavassa paikassa, ensisijaisesti Lahden kaupungintalolla, osoitteessa Harjukatu 31. Lautakunnan kokoukset alkavat pääsääntöisesti kello 16.00.

Sähköinen kokous

Hallintosäännön 10 a §:n mukaisesti toimitella voi pitää kokouksen sähköisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Tiedoksi ao. palvelualueet, yhteistoimintakunnat

Lahden seudun jätelautakunta
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Lahden seudun jätelautakunta, 25.09.2025

§ 17

Lahden seudun jätelautakunnan kokouspäivät syksyllä 2025

4237/00.01.02.05/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

valmistelusihteeri Pia Nordberg, p. 050 383 6501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Kemppainen Mika

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, että syksyn 2025 kokouspäivät ovat 25.9. ja 20.11.2025.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti

Perusteluosa

Hallintosäännön yleisten määräysten 10 §:n mukaan toimitellaan päätetään kokouksensa ajankohdasta ja paikasta.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen, mikäli kokouksen pitäminen ei ole aiheellista käsiteltävien asioiden vähäisen määrän tai muun perustellun syyn vuoksi.

Lahden seudun jätelausakunta
Pöytäkirja

nro 3

Lahden seudun jätelausakunnan kokouspäivät ovat pääsääntöisesti torstaisin ja kokoukset alkavat klo 16.00.

Lautakunnalle esitetään, että syksyn 2025 kokouspäivät ovat: 25.9. ja 20.11.2025.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi ao. palvelualue, luettelot, toimivalta-alueen kunnat, intra, internet

Lahden seudun jätelautakunta
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Lahden seudun jätelautakunta, 25.09.2025

§ 18

Lahden seudun jätehuoltomääräykset 1.10.2025

533/11.05.00.01/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä p. 044 416 3634

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Kemppainen Mika

Päätösehdotus

Jätelautakunta hyväksyy Lahden seudun jätehuoltomääräykset.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Tiivistelmä

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi alkamisaikataulu 2026–2027.
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026.
- Yhteisen jäteastian ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen.
- Yhteisen kompostorin käytön rajaaminen maksimissaan viidelle taloudelle.

- Lietesäiliöiden maksimityhjennysvälien muuttaminen.
- Keskeytykset: vähintään puolen vuoden pituista jäteastian tyhjennyksen keskeytyksestä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta, ellei kyseessä ole kausikeskeytys.

Sekajätteen kuljetusten alkaminen 2026–2027

Salpakierto Oy:n kilpailuttamat sekajätteen kuljetukset alkavat:

- Heinolan taajama-alueella 1.4.2026
- Pukkilassa, Myrskylässä ja Orimattilassa pois lukien Orimattilan Artjärvellä 1.6.2026 alkaen
- Hollolassa 1.9.2026 alkaen
- Asikkalassa ja Padasjoella 1.11.2026 alkaen
- Lahdessa 1.3.2027 alkaen

Sekajätteen tyhjennyspalveluun kuuluu käsin siirrettävä jäteastia, kuten muissakin Salpakierron kilpailuttamissa jätteenkuljetuksissa. Etukuormattavat koneellisesti tyhjennettävät jätessäiliöt on kielletty sekajätteen kuljetuksessa.

Jätteenkuljetukseen tulee liittyä kuten ennenkin ensisijaisesti kiinteistökohtaisella jäteastialla tai yhteisellä jäteastialla. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä tie kestä jäteauton painoa.

Jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi aluekeräyspiste. Nykyistä akp-verkostoa tullaan harventamaan alueilla, joissa on tiheä aluekeräyspisteverkosto.

Aluekeräyspisteitä tullaan kehittämään asiakasystävällisemmiksi ja estämään väärinkäyttöä lukitsemalla pisteet. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta yhteistyöhön RINKI-pisteiden kanssa aluekeräyspisteiden sijoittamisen suhteen.

Biojätteen pakollisen erilliskeräyksen laajentaminen

Jätehuoltomääräyksissä ehdotetaan pakollista biojätteen erilliskeräystä (tai kompostointia) jokaiselle asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävälle

kiinteistölle Vääksyyn ja Orimattilan keskustaajamaan. Jos kiinteistöllä kompostoidaan, biojätettä ei tarvitse erilliskerätä.

Biojätteen pakollinen jokaisen kiinteistön erilliskeräys (tai kompostointi) on voimassa SYKE:n taajamarajauksen vähintään 10 000 asukkaan taajamassa:

- Lahti (120333 asukasta)
- Nastola (13682 asukasta)
- Heinola (13682 asukasta)

Lisäksi jätehuoltoviranomaisen on jo aiemmin Lahden ja Heinolan ympäristönsuojeluviranomaisen ehdotuksesta lisännyt alueita pakollisen keräyksen piiriin. Lahdessa Nikkilästä, Ämmälästä, Karistosta, Niemelänniemeltä, Kytölästä, Tiiranmäeltä. Heinolan ympäristönsuojeluviranomaisen toiveesta keräys on pakollista myös Heinola kirkonkylässä (2126 asukasta) ja Vierumäen taajamassa (381 asukasta).

Tällä hetkellä biojätteen pakollisen erilliskeräyksen tai kompostoinnin ulkopuolella olevat yli 1000 henkilön taajamat ovat:

- Orimattilan kt. 8847 asukasta
- Vääksy 4778 asukasta
- Järvelä 2468 asukasta
- Padasjoen kk. 1315 asukasta
- Pennala 1033 asukasta
- Hämeenkoski 1012 asukasta

Syke julkaisi uuden taajama-aineiston 2.10.2024. Tämä nosti Vesivehmaan yli 10 000 asukkaan lajitteluvielvoitteiden ja kaikille kiinteistöille pakollisen biojätteen lajittelun piiriin suoraan jätelain perusteella. Tämä tarkoittaa, että tällä hetkellä osassa Asikkalaa on jokaisen kiinteistön biojätteen pakollinen erilliskeräys- tai kompostointivelvoite.

Vesivehmaa oli viimeksi vuonna 2021 osa Lahden keskustaajamaa, mutta se poistui taajamarajauksesta ennen erilliskeräyksen alkamista. Asikkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lausui lausunnossaan 13.4.2021, että jos biojätteen erilliskeräys vaaditaan Vesivehmaan asukkailta, tulee se vaatia pientalollisilta myös Vääksyssä.

Yhteinen jäteastia ja yhteinen kompostori

Yhteisen jäteastian ja yhteisen kompostorin yhteiskäytön ehtoja olisi tarkoituksenmukaista muuttaa joustavammaksi. Jatkossa yhteisen jäteastian (jätekimppa) tai yhteisen kompostorin käyttö olisi mahdollinen

- Saman yksityistien varrella asuville
- Saarikiinteistöille mantereen venepaikan yhteydessä tai enintään kolme km rantautumispaikasta
- Tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta.
- Muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta

Erityisesti yhteisen kompostorin yhteiskäytön ehtojen väljennykset ovat huomattavia, jonka vuoksi on tarpeen mukaista säätää, että yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta. Lisäksi Salpakerrolla ja jätehuoltoviranomaisella on mahdollista kieltää yhteisen jäteastian käyttö, jos yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.

Lietteen tyhjennysvälit

Lietesäiliöiden pisimpiä tyhjennysvälejä ehdotetaan muutettavan seuraavasti

- Saostussäiliö ja pienpuhdistamon lietesäiliö, joka sisältää käymäläjätevesiä, tyhjennys vähintään 1 kerran vuodessa
- Umpisäiliö, joka sisältää käymäläjätevesiä, tyhjennys vähintään 2 vuoden välein

- Saostussäiliö, umpisäiliö tai pienpuhdistamon lietesäiliö, joka sisältää vain pesuvesiä, tyhjennys vähintään 3 vuoden välein

Tällä hetkellä tyhjennysvälit ovat

- saostussäiliö ja pienpuhdistamon lietesäiliö, tyhjennys vähintään 1 kerran vuodessa
- umpisäiliö, tyhjennys vähintään 2 vuoden välein

Ehdotuksessa on huomioitu paremmin rakennuksen käyttö ja sieltä kerättävän lietteen laatu mahdollistamalla pidemmät tyhjennysvälit rakennuksille, joilta tulee vain harmaita vesiä tai jotka eivät ole koko ajan käytössä.

Aiempi käsittely

Jätelautakunta hyväksyi ehdotuksen jätehuoltomääräyksiksi jatkovalmistelua varten 6.3.2025 kokouksessaan. Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi asetettiin julkisesti nähtäville toimialueen kuntien verkkosivuille ja varattiin vaikutusmahdollisuus mielipiteiden lausumiseen ehdotuksesta.

Lausuntoja ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi pyydettiin alueen kunnilta (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila) ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, rakennusvalvontaviranomaisilta, ympäristöterveysviranomaisilta, alueen jätevedenpuhdistamoilta sekä Hämeen ELY-keskukselta, Uudenmaan ELY-keskukselta ja Salpakierto Oy:ltä.

Lausuntopalaute ja muutokset

Eniten muutosehdotuksia aiheuttivat lietteen tyhjennysvälit. Ehdotuksessa esitettiin seuraavia lietteen tyhjennysvälejä:

- Vakainainen asuminen, lietesäiliö sisältää käymäläjätevesiä, tyhjennys vähintään 1 vuoden välein
- Vakainainen asumien, lietesäiliö sisältää vain pesuvesiä, tyhjennys vähintään 2 vuoden välein

- Vapaa-ajan rakennukset ja muut rakennukset, joissa ei ole vakituisia asukkaita, lietesäiliön tyhjennys vähintään 3 vuoden välein

Lausuntopalautteessa lietteen tyhjennysvälejä pidettiin liian pitkinä.

Lausuntopalautteen mukaisesti tyhjennysvälejä on muutettu seuraavasti:

- Saostussäiliö ja pienpuhdistamon lietesäiliö, joka sisältää käymäläjätevesiä, tyhjennys vähintään 1 vuoden välein
- Umpisäiliö, joka sisältää käymäläjätevesiä, tyhjennys vähintään 2 vuoden välein
- Saostussäiliö, umpisäiliö tai pienpuhdistamon lietesäiliö, joka sisältää vain pesuvesiä, tyhjennys vähintään 3 vuoden välein

Heinolan kaupunki ehdotti, että haja-asutusalueilla voidaan hyödyntää liikkuvia jätekeräyspisteitä tai joustavampia tyhjennysvälejä. Jätehuoltoviranomainen ei pidä perusteltuna erilaisia tyhjennysvälejä haja-asutusalueella. Nykyinen maksimissaan 16 viikon tyhjennysväli biojätteen kompostoivalle kiinteistölle ei ole kohtuuton.

Myrskylän kunta ehdottaa, että kiinteistöillä, joita koskee pakollinen kiinteistökohtainen erilliskeräysvelvoite tulisi enimmäistyhjennysvälin olla sama, kuin sellaisilla kiinteistöillä, jotka eivät ole pakollisen erilliskeräyksen piirissä, siis enintään 24 viikkoa. Muutos tehtiin jo aiemmin, koska osa rakennuksen omistajista kiersi lajittelumääräyksiä ja tilasi jäteastiat pihaan mutta kielsi asiakkaita käyttämästä astioita. Nykyinen 8 viikkoa ei ole liian lyhyt tyhjennysväli vähintään viiden talouden kiinteistöillä muovin- ja kartongin keräysastioille.

Porvoon ympäristöterveydenhuolto ja Päijät-Hämeen ympäristöterveys ehdottivat määrättäväksi jätehuoltomääräyksissä myös lemmikkieläinten ja luonnonvaraisten eläinten hautaamisesta. Jätteen hautaaminen on jätelainkin perusteella lähtökohtaisesti kielletty, ainoastaan tietyt poikkeukset tästä periaatteesta ovat mahdollisia. Samoin vesistöön upottaminen, myös jäälle vieminen, on jätelain ja ympäristönsuojelulain perusteella kielletty. Joissakin jätteen hautaamista koskevissa määräyksissä on kerrottu tarkkoja ohjeita esimerkiksi lemmikkieläinten hautaamiseen liittyen. Ne eivät kuitenkaan ole varsinaisia jätehuoltomääräyksiä.

liittyviä määräyksiä, koska niiden tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ja terveyden vaarantumisen estäminen. Siten ne tulisi sisällyttää ympäristönsuojelumääräyksiin.

Lausuntojen jälkeen ehdotusta on muokattu siten, että vähintään puolen vuoden pituista jäteastian tyhjennyksen keskeytyksestä tulee hakea jätehuoltoviranomaiselta, ellei kyseessä ole kausikeskeytys. Muutoksen syynä on kiinteistöt, jotka ovat ilmoittaneet jätehuollon keskeytyksestä Salpakierrolle, koska eivät halua biojätteen keräystä. Tavoitteena on saada nopeammin käyttämättömänä olevat rakennukset pidemmäksi aikaa pois jätteenkuljetusten piiristä ja toisaalta ne, jotka käyttävät kiinteistöä takaisin jätteenkuljetuksen piiriin. Lisäksi on tehty kielenhuoltoa.

Sovelletut oikeusohjeet: JL 91 § Kunnan jätehuoltomääräykset, JL 92 § Menettely kunnan jätehuoltomääräyksiä annettaessa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

Toimenpiteet

Ote: Alueen kunnat (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila), alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, rakennusvalvontaviranomaiset ja ympäristöterveysviranomaiset sekä alueen jätevedenpuhdistamot, Salpakierto, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, AVI

Kuulutus: Alueen kuntien tietoverkko: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila

Säädöskokoelma

Lahden seudun jätelautakunta
Pöytäkirja

nro 3

Liitteet

- 1 Jätehuoltomääräykset 1.10.2025
- 2 Perustelumuistio 1.10.2025
- 3 Jätehuoltomääräykset 1.10.2025 Muutokset näkyvillä
- 4 Jätehuoltomääräykset 1.10.2025 ruotsinnos
- 5 Lausunnot ja mielipiteet

Lahden seudun jätelautakunta
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Lahden seudun jätelautakunta, 25.09.2025

§ 19

Jättemaksun kertymä ja käyttö vuonna 2024 sekä 2026 jätetaksan hinnoittelun periaatteet

4641/02.02.05.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

jätehuoltopäällikkö Tiia Yrjölä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Kemppainen Mika

Päätösehdotus

Jätelautakunta merkitsee vuoden 2024 jättemaksujen kertymän ja käytön tiedoksi sekä hyväksyy jätetaksan hinnoittelun periaatteet.

Perusteluosa

Yhteenveto

Tässä jätelautakunnan kokouksessa käsitellään jättemaksukertymää vuodelta 2024 ja vuoden 2026 jätetaksan hinnoittelun periaatteita. Vuoden 2026 hinnasto kuulutetaan lokakuussa 2025 ja Jätelautakunta päättää jätetaksatekstistä ja jättemaksuista marraskuussa 2025.

Jättemaksun kertymä 2024

Jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalveluiden käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Muiden kuin perusmaksupalvelujen jätemaksukertymä vuonna 2024 oli 11,5 M€. Tähän lasketaan kunnanvastuu jätehuollon maksut ja kunnan toissijaisen palvelun jätemaksut. Tästä 6,3 M€ tuli jätteen vastaanottomaksuista ja 5 M€ jätteen kuljetusmaksuista. Jättemaksuja käytettiin jätteenkäsittelyyn, yrityksille maksettaviin kuljetuskustannuksiin, hallintokustannuksiin, käsittelylaitosten poistoihin ja jäteveroon.

Perusmaksupalveluihin kuuluvat lajitteluasemat, lakisääteinen asukasneuvonta, Roinaralli-keräyskierrokset, vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto sekä jätehuoltoviranomaisen palvelut. Perusmaksupalveluiden kustannukset olivat 5,1 M€. Pääosa tästä katettiin jätehuollon perusmaksulla (3,4 M€). Lisäksi tuottoja saatiin pienerämaksuista (1,0 M€) ja materiaalin myynnistä materiaalihyötykäyttöön. Osa perusmaksupalvelujen tuotoista käytetään suljettujen loppusijoitusalueiden jälkihoitoon ja hallinnollisiin kustannuksiin. 0,34 M€ perusmaksutuotosta varataan tuleviin investointeihin.

Jätteiden kotinoutopalvelun ja aluekeräyspisteiden hinnoittelu 2026 (kunnanvastuu jäte)

Pakkaus- ja biojätteen kotinoudon hinnasto on samanlainen kaikille alueen kuntalaisille riippumatta asuinpaikasta ja siitä onko keräys pakollista vai vapaaehtoista.

Salpakierron kilpailuttama sekajätteiden kuljetus alkaa alueella 2026–2027. Sekajäte voidaan hinnoitella kuntakohtaisesti tai siten, että hinta on sama kaikille jätehuoltoviranomaisen alueella.

Keväällä tavoitteena oli yhtenäinen hinnasto. Lausuntopalaute tuki tätä. Jätelautakunnalle lausunnon antaneista kunnista kaikki lukuun ottamatta Myrskylän kuntaa, joka ei ottanut lausunnossaan kantaa maksuihin oli sitä mieltä, että jätekuljetukset tulee olla samanhintaiset koko alueella (Asikkalan kunta, Asikkalan ympäristönsuojeluviranomainen, Heinolan kaupunki, Hollolan kaupunki, Hollolan ympäristönsuojeluviranomainen, Orimattilan kaupunki, Orimattilan ympäristönsuojeluviranomainen).

Tavoitteena oli lähtökohtaisesti tarjota saman hintaiset palvelut koko alueelle. Hinnoittelussa on kuitenkin huomioitava kuinka suuret hintaerot tulevat olemaan eri alueiden välillä ja arvioida alueelliset riskit esimerkiksi suoritemäärien muutoksista. Urakkatarjoukset mahdollistavat tasahinnoittelun koko alueelle.

Jätetaksan mukaan sekajätteen ja biojätteen tyhjennysmaksu koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. Kuljetusmaksu sisältää kuljetuksen, asiakaspalvelun, laskutuksen ja kuljetusten hallinnoinnista aiheutuvia kuluja. Käsittelymaksu muodostuu jätteen vastaanotto- ja käsittelykustannuksista. Seka- ja biojätteen käsittelymaksu muodostuu eri kokoisten astioiden jätelajikohtaisen arviopainon mukaan.

Jätetaksalla ohjataan erilliskeräykseen ja bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyshinnat ovat pienemmät kuin vastaavan sekajäteastian tyhjennyshinta.

Aluekeräyspistemaksussa on jatkossa 2 maksuluokkaa: vakituisesti asutun asunnon ja vapaa-ajanasunnon aluekeräyspistemaksu. Asukkaiden määrään perustuvat luokat poistuvat käytöstä. Aluekeräyspistemaksu on arvioitu vastaamaan yhden henkilön taloudesta syntyvän jätteen määrän vuotuisia jäteastioiden tyhjennyskertoja. Vapaa-ajan asuntojen jätemaksu on puolet tästä. puoliksi. Aluekeräyspisteiden perustamiskustannuksia ei laskuteta aluekeräyspistemaksussa. Aluekeräyspisteiden siivouskustannukset laskutetaan aluekeräyspistemaksussa.

Perusmaksupalvelujen hinnoittelu 2026

Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan lajitteluasemien ja muiden alueellisten jätteiden vastaanottoaikkojen sekä kiertävien jätekeräyksien ylläpidosta syntyviä kustannuksia. Lisäksi jätehuollon perusmaksulla kustannetaan kotitalouksien veloitusetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, jäteneuvonnasta, suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta sekä jätehuoltoviranomaisen toiminnasta syntyvät kustannukset. Lajitteluasemien maksuja muokataan 2026 taksaan, mutta niiden kokonaishinta ei nouse.

Perusmaksun suunnittelussa on lähdetty lautakunnan edellisessä kokouksessa hyväksymästä taksaluonnoksesta. Sen mukaisesti perusmaksun on suunniteltu jatkossa olevan talouskohtainen ja se laskutetaan ensisijaisesti jätehuoltopalvelun tilaajalta. Aiemmin perusmaksu oli asuntokohtainen ja laskutettiin omistajalta.

Vuoden 2026 taksassa perusmaksussa on korotuspaineita. Kustannuksia nostavat loppusijoituksen jälkihoitovarauksen nousu ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset.

Käsittelykeskuksen vastaanottomaksujen hinnoittelu (kunnan vastuu jäte)

Käsittelykeskuksessa vastaanotetuissa maksuissa jokainen jätelaji kattaa sen käsittelyn ja jätelajeja ei subventoida ristiin.

Biojätettä ei oteta vastaan käsittelykeskuksessa, koska kunnan vastuulle kuuluvaa biojätettä tulee vain asukkaiden kotinoutopalvelun kautta.

Jätelavapalveluista luovutaan koko alueella. Vastaavaa palvelua on tarjolla markkinoilla. Taksaan tehdään muitakin muutoksia mm. teollisuusjätteet poistetaan kunnan vastuu hinnastosta, koska sitä ei oteta vastaan kunnan vastuu jätteenä.

Jätevedenpuhdistamojen vastaanottomaksujen hinnoittelu

Asikkalan ja Padasjoen saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksuja korotetaan investointien kattamiseksi. Asikkalan vastaanottomaksu on 12,36 €/m³

alv.o % (nykyinen 11,34 €/m³ alv.o %) ja Padasjoen vastaanottomaksu 11,50 €/m³ alv.o % (nykyinen 10.00 €/m³ alv.o %).

Kunnan toissijaisen jätehuollon vastuun maksut (TSV)

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi.

Kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen tuottajan on katettava jätemaksuissa vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävä jätemaksu ei saa alittaa lajiltaan ja laadultaan vastaavan kunnan vastuulle kuuluvan jätteen jätehuoltopalvelusta perittävää jätemaksua.

Perusmaksulla katettavat ilmaiset palvelut poistetaan toissijaisen vastuun hinnastosta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ei toimenpiteitä

Liitteet

6 Jätemaksun kertymä ja käyttö 2024

Lahden seudun jätelautakunta
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Lahden seudun jätelautakunta, 25.09.2025

§ 20

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Kemppainen Mika

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- Jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätösluettelo 27.2.2025-15.9.2025.
- Päätösluetteloon listatuista viranhaltijapäätöksistä voidaan toimittaa erillispyynnöstä yksittäiset asiakirjat luottamushenkilön nähtäväksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Lahden seudun jätelausakunta
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Lahden seudun jätelausakunta, 25.09.2025

§ 21

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Kemppainen Mika

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

- Jätelausakuntien neuvottelupäivät 5.-6.11.2025 Vantaalla
- Lautakunnan 20.11.2025 kokous järjestetään Salpakierto Oy:ssa
- Todettiin, että Lahden seudun jätelausakunnan kokoukset ovat pääsääntöisesti läsnäolokokouksia. Tarvittaessa voidaan kokousta myös teams-etäyhteyden välityksellä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Lahden seudun jätelautakunta

Pöytäkirja

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 21

nro 3

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Lahden kaupunki

Harjukatu 31, PL 202

15101 Lahti

03 814 2355

kirjaamo@lahti.fi

www.lahti.fi

0149669-3

Lahden seudun jätelautakunta
Pöytäkirja
Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 18

nro 3

Lahden kaupunki

VALITUSOSOITUS, kunnallisasiat

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Yhteystiedot

www.oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus

Raatihuoneenkatu 1

13100 Hämeenlinna

029 56 42210

faksi 029 56 42269

hameenlinna.hao(at)oikeus.fi

Aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Annettaessa päätös asianosaiselle tiedoksi hänen suostumuksellaan sähköisenä viestinä hänen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Muuta tiedoksiantotapaa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomisesta koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Lahden seudun jätelautakunta
Pöytäkirja

nro 3

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HOL 32 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. [Linkki tuomioistuinmaksulakiin \(1455/2015\)](#). Ajantasainen tieto hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksuista [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Lahden seudun jätelausautakunta

Pöytäkirja

03 814 2355

kirjaamo@lahti.fi

www.lahti.fi

0149669-3

nro 3

Lahden seudun jätehuoltomääräykset

Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja
Pukkila

Voimassa 1.10.2025 alkaen.

Sisällys

1 Luku	Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	3
1 §	Soveltamisala	3
2 §	Määritelmät	4
3 §	Jätehuollon tavoitteet.....	8
2 Luku	Kiinteistön jätehuollon järjestäminen	9
4 §	Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään	9
5 §	Kiinteistökohtainen jäteastia.....	9
6 §	Yhteinen jäteastia (jätekimppa)	9
7 §	Aluekeräyspisteen käyttäminen	10
8 §	Kiinteistön jätehuoltopalvelun keskeyttäminen	11
9 §	Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella (TSV).....	11
3 Luku	Jätteiden kerääminen ja lajittelu kiinteistöllä	12
10 §	Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit.....	12
11 §	Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	13
12 §	Kiinteistökohtaiseen jäteastiaan ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kerääminen ja vastaanotto- ja käsittelypaikat	14
13 §	Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	14
14 §	Tyhjennysvälit	15
4 Luku	Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen	18
15 §	Kompostointi	18
16 §	Jätteen polttaminen	19
17 §	Muu jätteiden omatoiminen käsittely	20
18 §	Jätteiden hautaaminen, upottaminen ja johtaminen vesistöön tai jätevesiviemäriin.....	20
5 Luku	Jäteastiat	21
19 §	Jäteastiatyypit	21
20 §	Jäteastian merkitseminen	22
21 §	Jäteastioiden täyttäminen	22
22 §	Kunnossapito ja puhdistus	23
6 Luku	Jäteastioiden sijoittaminen kiinteistöille ja alueellisille keräyspaikoille	24

23 §	Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset	24
24 §	Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	25
25 §	Alueelliset jätteiden keräyspaikat	25
7 Luku	Jätteenkuljetus.....	27
26 §	Kuormaaminen	27
27 §	Kuljettaminen	27
28 §	Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen	27
29 §	Jätteen vastaanottopaikat	28
8 Luku	Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet.....	30
30 §	Velvollisuus tyhjentää lietekaivo	30
31 §	Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi	30
32 §	Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku lietesäiliöiden luokse	31
33 §	Lietteiden omatoiminen käsittely	32
9 Luku	Roskaantumisen ehkäiseminen.....	35
34 §	Yleisötilaisuuksien jätehuolto	35
35 §	Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	35
10 Luku	Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	36
36 §	Vaarallisten jätteiden jätehuolto	36
37 §	Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä	36
38 §	Erityisjätteet sekä terveydenhuollon erityisjätteet ja vaaralliset jätteet.....	37
11 Luku	Muut määräykset	38
39 §	Tiedottamisvelvoite	38
40 §	Jätehuoltomääräysten valvonta	38
41 §	Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	38
42 §	Voimaantulo.....	38
43 §	Siirtymäsäännökset.....	38
Liite 1.	Erilliskeräysalueet.....	40
Liite 2.	Salpakierito Oy:n kilpailuttaman sekajätteen kuljetuksen alue Heinolan haja-asutusalue, Orimattilan Artjärvi	41

1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella.

Näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan sen lisäksi, mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin.

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Muilla kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillä ja kunnan toissijaisen jätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä kuten elinkeinotoiminnan, seurakuntien, hyvinvointialueiden ja valtion toimintojen kiinteistöillä syntyvää jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

- 9 § Elinkeinoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella
- 14 § Tyhjennysvälit, momentit 1 ja 4
- 15 § Kompostointi, momentit 1, 2, 4, 9, 10 ja 11
- 16 § Jätteen polttaminen, momentit 1 ja 3
- 17 § Muu jätteiden omatoiminen käsittely, momentti 1
- 18 § Jätteiden hautaaminen, upottaminen ja johtaminen vesistöön tai jätevesiviemäriin
- 19 § Jäteastiatyypit 2 ja 3
- 21 § Jäteastioiden täyttäminen momentit 1, 2, 4, 6, 7 ja 8
- 22 § Kunnossapito ja pesu
- 23 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset
- 25 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
- 26 § Kuormaaminen

- 27 § Kuljettaminen
- 31 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi
- 34 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
- 35 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
- 36 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto, momentit 1, 2, 4 ja 6
- 37 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
- 38 § Erityisjätteet sekä terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
- 39 § Tiedottamisvelvoite
- 40 § Jätehuoltomääräysten valvonta
- 41 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
- 42 § Voimaantulo

Muussa kuin asumisessa tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 14–16 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisten sivutuotteiden jätehuollon järjestämiseen.

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan

Alueellisella jätteen keräyspaikalla Salpakierto Oy:n järjestämiä aluekeräyspisteitä sekä Salpakierto Oy:n ja tuottajien järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja kiinteistöillä erikseen lajiteltavalle kierrätyskelpoiselle jätteelle.

Aluekeräyspisteellä Salpakierto Oy:n ylläpitämää alueellista jätteen keräyspaikkaa.
Aluekeräyspisteet on tarkoitettu päivittäiselle sekajätteelle.

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.

Asumisessa syntyvällä lietteellä asumisessa tai vastaavassa toiminnassa syntynyttä kiinteistön saostussäiliöihin, pienpuhdistamon lietesäiliöihin tai muihin käsittelyjärjestelmiin kertyvää laskeutuvaa tai kelluvaa ainesta, joka voidaan erottaa jätevedestä omana jakeena, sekä umpisäiliölietettä.

Biojätteellä asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, vähittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä ja elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä.

Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat ja pölyävät jätteet.

Jätehuoltorekisterillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ylläpitämää jätelain 142 §:n 1 momentin 2 kohdan rekisteriä, johon sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista tai toimia jätteen välittäjänä, on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi.

Kartonkipakkauksilla käytöstä poistettuja kuitupakkauksia, kuten maito- ja mehutölkkejä sekä paperi-, aaltopahvi- ja kartonkipakkauksia.

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella Salpakierron kilpailuttamaa jätteenkuljetusta tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä tai liete kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostussäiliöstä tai umpisäiliöstä.

Kiinteistökohtaisella jäteastialla Salpakierto Oy:n kilpailuttamaa jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta jäteastiasta tai kahden tai useamman kiinteistön yhteisestä jäteastiasta (jätekimppa).

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella jätelain 37 §:n mukaista lietteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kompostoinnilla biologisesti hajoavan jätteen hapellisissa oloissa tapahtuvaa käsittelyä, mikä toteutetaan kompostorissa tai kehikossa.

Kuljetusrekisterillä jätelain 143 §:n mukaista Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen rekisteriä, johon merkitään jätteen kuljettajan toimittamat jätelain 39 §:n 2 momentin mukaiset tiedot kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta ja 41 a § 2 momentin mukaiset kompostointi-ilmoitukset.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä

1. kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvä jätettä, pienimuotoista itse tehtävää rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jätettä, ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitosasumisessa syntyvä jätettä;
2. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää jätettä;
3. liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajätettä, jonka keräämisestä kiinteistöllä yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa liikehuoneiston haltija ja kiinteistön haltija ovat sopineet;
4. 1–3 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto,
5. 1 kohdan mukaan kunnan vastuulle kuuluvan kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely;
6. maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä;
7. 1–3 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto;
8. keräyksen ja kuljetuksen osalta tuottajavastuunalaista pakkausjätettä, joka kerätään jätelain ja Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistökohtaisessa keräyksessä ja Salpakierto Oy:n järjestämässä tuottajien aluekeräystä täydentävässä keräyksessä.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä (TSV) muuta kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa jätettä, jonka haltija on jätelain 33 §:n mukaisesti pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.

Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, jätelain 35 § mukaisesta jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.

Käsittelykeskuksella Salpakierto Oy:n Kujalan käsittelykeskusta.

Käymäläjätteellä kuivakäymälöissä syntyvää ulosteperäistä jätettä.

Lahden seudun jätelautakunnan toimialue Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan kunnat.

Lajitteluasemalla Salpakierto Oy:n ylläpitämää valvottua jätteiden tuontipaikkaa Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoella.

Lasipakkauksilla käytöstä poistettuja pantittomia, korkittomia lasipulloja ja kannettomia lasipurkkeja.

Metallipakkauksilla käytöstä poistettuja metallipakkauksia sekä kotitalouden pienmetalliesineitä.

Monilokeroastialla Salpakierto Oy:n kiinteistölle toimittamaa jäteastiaa, johon kerätään kahta tai useampaa jätelajia samanaikaisesti ja astia tyhjennetään yhdellä kertaa monilokeroiseen jäteautoon.

Muovipakkauksilla käytöstä poistettuja tyhjiä muovipakkauksia.

Paperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua kierrätyskelpoista paperia.

Poistotekstiilillä käyttökelvottomia tai rikkiäisiä, puhtaita ja kuivia vaatteita ja kodin tekstiilejä, jotka voidaan hyödyntää materiaalina.

Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaan pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia.

Rinki-ekopisteellä tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä jätelaji. Rinki-ekopisteellä ei kerätä seka- tai biojätettä.

Salpakierto Oy:n kilpailuttamalla jätteenkuljetuksella jätelain 36 § mukaista jätteenkuljetusta, jossa Salpakierto Oy vastaa kuntien puolesta jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Sekajätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun siitä on erikseen syntypaikalla lajiteltu biojäte, kierrätyskelpoiset jätteet, tuottajavastuunalaiset jätteet, mukaan lukien pakkausjätteet, sekä vaaralliset jätteet omiksi jätelajeikseen.

Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

Tuulettuvalla biojäteastialla Salpakierto Oy:n kiinteistölle toimittamaa tehdasvalmisteista, tuulettuvaksi biojäteastiaksi suunniteltua ja valmistettua jäteastiaa.

Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus.

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.

Yhteisellä jäteastialla (jätekimppa) kahden tai useamman nimetyn kiinteistön yhteistä jäteastiaa.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Jätehuollolla tavoitellaan kestäväää ja puhdasta materiaalikiertoa. Jätteet on lajiteltava ja toimitettava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että eri jättemateriaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina kierrätettäväksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäväksi.

2 Luku Kiinteistön jätehuollon järjestäminen

4 § Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään

Vakituisten ja vapaa-ajan asumisen kiinteistöjen haltijan on luovutettava jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään. Lisäksi luovutusvelvollisuus koskee muita asumiseen verrattavia kiinteistöjä sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä sekä liikehuoneistoja, joissa syntyvä yhdyskuntajäte kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. Jätehuolto tulee järjestää näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kiinteistökohtaiseen astiaan soveltuva jäte on luovutettava käyttämällä

- kiinteistökohtaisia jäteastioita tai
- yhteisiä jäteastioita (jätekimppa) tai
- aluekeräyspistettä mikäli 7 §:n mukaiset aluekeräyspisteen asiakkuuden ehdot täyttyvät.

Salpakierto Oy on kilpailuttanut sekajätteen, biojätteen, metallipakkauksien, muovipakkauksien, kartonkipakkauksien ja lasipakkauksien kuljetuksen koko alueella.

5 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun. Jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä sovitaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kiinteistön haltija vastaa kiinteistön jätteiden keräyspaikan järjestämisestä ja sellaisten keräysvälineiden hankkimisesta 19 § mukaisesti, jotka eivät kuulu kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyspalveluun.

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen voi liittää kiinteistön kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyspalveluun, jos kiinteistö ei ole liittynyt jätteenkuljetukseen.

6 § Yhteinen jäteastia (jätekimppa)

Kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli jätekimpastä. Yhteisiä jäteastioita voidaan käyttää kaikkien jätelajien keräämiseen.

Yhteisiä jäteastioita voivat käyttää asemakaavoitetulla alueella (pois lukien ranta-
asemakaavoitetulla alueella) ja muilla vastaavalla rakennustiheydellä rakennetuilla vakituisten

asumisen alueilla kiinteistöt, jotka sijaitsevat enintään 500 metrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Harvemmin asutuilla alueilla yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.

Edellisistä poiketen yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai toisiinsa yhteydessä olevien yksityisteiden varrella. Lisäksi yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

Yhteisen jäteastian käytöstä ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle ja sen tulee edistää jätehuollon toimivuutta. Jätehuoltoviranomainen tai Salpakierto Oy voi kieltää yhteisen jäteastian käytön, jos yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.

Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden käyttäminen edellyttää Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä.

Yhteisen jäteastian vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteiskäytöstä, siitä luopumisesta ja käytössä tapahtuvista muutoksista etukäteen Salpakierto Oy:lle. Kirjallisen ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot, kerättävät jätelajit, yhteisen jäteastian sijainti ja tiedot yhteistä jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä (kiinteistön osoite ja haltijoiden nimi).

7 § Aluekeräyspisteen käyttäminen

Jätteenkuljetukseen tulee liittyä ensisijaisesti kiinteistökohtaisella jäteastialla tai yhteisellä jäteastialla (jätekimppa). Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä tie kestä jäteauton painoa.

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen voi liittää kiinteistön aluekeräyspisteen asiakkaaksi, jos kiinteistö ei ole liittynyt jätteenkuljetukseen.

Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöllä ei saa aiheuttaa roskaantumista tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Aluekeräyspisteiden sijainnit ovat nähtävillä Salpakierto Oy:n karttapalvelussa.

8 § Kiinteistön jätehuoltopalvelun keskeyttäminen

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen voi keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana.

Korkeintaan 6 kuukautta käyttämättömänä olevan kiinteistön jäteastian tyhjennyksen keskeytyksestä on ilmoitettava Salpakierto Oy:lle. Tästä poikkeuksena säännöllisesti osan vuotta tyhjiään olevan kiinteistön jäteastian tyhjennyksen keskeytys voi olla pidempi kuin 6 kuukautta mutta enintään 11 kk. Ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen keskeytyksen alkamista ja keskeytyksen tulee kestää vähintään kuukausi.

Keskeytyksen tai peräkkäisten keskeytysten kestäessä yli 6 kuukautta keskeyttämistä haetaan kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta. Aluekeräyspistepalvelun keskeyttämistä voi hakea, jos kiinteistö on käyttämättömänä vähintään yhden kalenterivuoden. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn perusteella kokonaan käyttämätön.

9 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteen jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella (TSV)

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Palvelun tarpeesta ilmoittamiseen, palvelun pyytämiseen ja palvelusta sopimiseen liittyvistä menettelyistä on säädetty jätelaissa.

Kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun kuuluvien jätteen osalta Salpakierto Oy tekee kiinteistön tai muun jätteen tuottajan tai haltijan kanssa jätelain edellyttämän enintään kolmen vuoden mittaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee.

3 Luku Jätteiden kerääminen ja lajittelu kiinteistöllä

10 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen biojäte, lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkaukset, poistotekstiili sekä muut kiinteistöillä syntyvät tässä pykälässä luetellut jätelajit.

Biojäte on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 11 tai 13 §:n mukaan biojätteen erilliskeräyksen piiriin.

Lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkaukset on toimitettava Rinki-ekopisteeseen, ellei niitä erilliskerätä kiinteistöllä.

Poistotekstiili toimitetaan Salpakierto Oy:n järjestämään vastaanottopaikkaan.

Paperi on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajavastuulla järjestettyyn keräysastiaan kiinteistöllä tai tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.

Myös muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkölaitteet) on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

Puutarha- ja puistojäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen 26 §:n mukaisesti.

Mikäli rakennus- ja purkujäte on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, jätteen haltijan on lajiteltava ja toimitettava syntyvä jäte Salpakierto Oy:n lajitteluasemille tai käsittelykeskukseen.

11 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla sekajäteastia. Muu kuin erilliskeräystä varten lajiteltu jäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan.

Sekajäteastian lisäksi kiinteistöille on järjestettävä jäteastiat erilliskerättäville jätelajeille seuraavasti:

	Seka- jäte	Bio- jäte	Kartonki- pakkauk- set	Metalli- pakkauk- set	Lasi- pakkauk- set	Muovi- pakkauk- set	Paperi
Vähintään 5 huoneiston kiinteistö, kaikkien kuntien taajamat (Liite 1)	x	x	x	x	x	x	kuten jätelain 49 ja 50 § määräävät
1–4 huoneiston kiinteistö tai vapaa-ajan asunto, Lahden, Hollolan, Heinolan ja Orimattilan keskustaajamat ja Vääksy (Liite 1)	x	x					
Muut kiinteistöt	x						

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöllä tarkoitetaan

- Rakennusta, jossa on vähintään 5 huoneistoa tai
- Pari-, rivi- tai kerrostaloja, sekä yhtiömuotoisia erillistaloja, jotka käyttävät yhteistä jätepistettä ja joiden yhteenlaskettu huoneistomäärä on viisi (5) tai enemmän.

Erilliskeräysalueet on määriteltävä näiden jätehuoltomääräysten liitteessä 1. Lisäksi ne ovat nähtävillä Salpakierto Oy:n karttapalvelussa.

Jos Suomen ympäristökeskuksen taajamarajaus ylittää jätehuoltomääräyksissä määritetyn erilliskeräysalueen, tämä lakisääteinen minimikeräys tulee olla järjestetty 6 kuukauden sisällä taajamarajauksen julkaisusta.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, jos syntyvä biojäte kompostoidaan 15 §:n mukaisesti kiinteistöllä. Kompostointi ei poista biojätteen erilliskeräysvelvoitetta vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä kaikkien kuntien taajamissa (Liite 1).

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä ei edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan tilata vapaaehtoisen biojätteen, kartonki-, lasi-, metalli- tai muovipakkauksien kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen Salpakierto Oy:ltä.

Energiajätteen erilliskeräys on kielletty.

Kiinteistöiltä kerätyt jätteet tulee kuljettaa näiden jätehuoltomääräysten 29 §:n mukaiseen vastaanottopaikkaan.

12 § Kiinteistökohtaiseen jäteastiaan ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kerääminen ja vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistökohtaisen jäteastian jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin, on toimitettava Salpakierto Oy:n lajitteluasemille tai käsittelykeskukseen. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen noutopalvelun.

Vastaanottopaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Vastaanottopaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.

Salpakierto Oy pitää yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista verkkosivuilla.

13 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Salpakierto Oy on kilpailuttanut biojätteen, metallipakkauksien, muovipakkauksien, kartonkipakkauksien ja lasipakkauksien kuljetuksen koko alueella kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen sekä sellaisten liikehuoneistoja osalta, joissa syntyvä yhdyskuntajäte kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.

Taajama-alueilla tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä, kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa

kuin 11 §:n mukaisessa asumisessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin tai useammalle jätelajille tarkoitettuihin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

Jätelaji	Erilliskerättävä
Sekajäte	Kaikki kiinteistöt
Biojäte	Kiinteistöllä on ammattimaista ruoan valmistusta, ruoan jakelua tai ruokala tai, jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 10 kg viikossa
Muovipakkaukset	jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
Metallipakkaukset	jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Lasipakkaukset	Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Kartonkipakkaukset	jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
Paperi	Kuten jätelain 49 ja 50 § määrittävät
Puu	Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 kg viikossa

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan tilata vapaaehtoisen biojätteen, muovipakkauksien, lasipakkauksien, kartonkipakkauksien tai metallipakkauksien kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen Salpakierto Oy:ltä.

Energiajätteen erilliskeräys on kielletty.

Kiinteistöiltä kerätyt jätteet tulee kuljettaa näiden jätehuoltomääräysten 29 §:n mukaiseen vastaanottoonpaikkaan.

14 § Tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle.

Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti:

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli vkoa
Sekajäte	4
Sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys, tai biojäte kompostoidaan	16
Biojäte alle 5 huoneiston kiinteistöillä	2 (kesäaika 1.5.–31.8.) 4 (talviaika 1.9.–30.4.)
Biojäte vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä	2
Biojäte, joka kerätään tuulettuvaan jäteastiaan, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön	4
Kartonkipakkaukset	24
Kartonkipakkaukset pakollisen erilliskeräyksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä 11 § momentti 2, 13 § momentti 2	8
Metallipakkaukset	24
Lasipakkaukset	24
Muovipakkaukset	24
Muovipakkaukset pakollisen erilliskeräyksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä 11 § momentti 2, 13 § momentti 2	8

Monilokeroastian tyhjennysväli määräytyy sen jätelajin mukaan, jolle on asetettu jätehuoltomääräyksissä tihein tyhjennysväli.

Erilliskerättyjen kierrätettävien jätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu kierrätettävien jätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon.

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa tihentää tyhjennysväliä, jos jätteen määrä tai laatu aiheuttaa ympäristö- tai muita haittoja tai jätteenkuljettajalle työturvallisuusriskin.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä voi hakea kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta.

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

15 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia.

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9. – 30.4.). Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Yhteistä kompostoria voivat käyttää 6 § 2–3 momentin mukaiset kiinteistöt (jätekimppa). Yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan kiinteistöä.

Matokompostoria ja bokashia ei hyväksytä sallituksi kompostointimenetelmäksi. Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitunut biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Jätteen haltijan on ilmoitettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:

- kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
- rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
- jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
- käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein. Ilmoitus kompostoinnin lopettamisesta tulee tehdä kahden kuukauden sisällä lopettamisesta.

Jätteen haltijan on ilmoitettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kompostoinnista, jos siitä ei ole ilmoitettu aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022.

Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pienpuhdistamolietettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Komposti on suojattava haittaeläinten pääsylvä ja valumavesien pääsy maahan on estettävä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Jos kuivakäymäläjätettä ei kompostoida, se on toimitettava Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Puutarhajätettä ja vähäisiä määriä harmaavesisuodattimien maatuvia suodatinmateriaaleja saa kompostoida kompostorissa ja kompostikehikossa.

Kompostoria ei saa tyhjentää ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

16 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä eikä sellaisia maa- ja metsätalouden jätteitä, joiden polttamiseen on valtakunnallinen tai EU:sta tuleva ohje esimerkiksi kasvitautien tai rikkakasvien torjunnan takia.

Kielto ei koske seuraavia:

- Kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista avopolttona nuotiossa tai grillissä. Poltettavan määrän tulee olla vähäinen, eikä tarkoituksena saa olla jätteen hävittäminen. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita.
- Kiinteistön tulipesissä kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista lämmityksen yhteydessä.

- Kiinteistön tulipesissä paperin ja kartongin käyttämistä sytykkeenä lämmityksen yhteydessä.
- Polttavia käymälöitä.
- Kaislan polttamista, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

17 § Muu jätteiden omatoiminen käsittely

Risujen haketus ja puiden lehtien ja heinän silppuaminen ja käyttö viherrakentamisessa on sallittu.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Salpakierto Oy:n lajitteluasemille tai käsittelykeskukseen. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

Maapuhdistamon maa-ainekset voidaan jättää paikalleen tai hyödyntää maanparannusaineena lannoittelain säännösten mukaisesti käsiteltyinä kompostoimalla tai kalkitseamalla tai viedä Salpakierto Oy:n käsittelykeskukseen.

18 § Jätteiden hautaaminen, upottaminen ja johtaminen vesistöön tai jätevesiviemäriin

Jätteen hautaaminen maahan sekä upottaminen ja johtaminen vesistöön on kielletty.

Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietettä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä johtaa vesistöön.

Jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

5 Luku Jäteastiat

19 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, johon voidaan sijoittaa näiden jätehuoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita.

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää.

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita.

Kiinteistökohtaisina astiatyyppeinä voidaan käyttää:

- Käsiniirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2 ja SFS-EN 840-3 mukaisia.
- Vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu kulloinkin voimassa olevan SFS-standardin 4417 mukaisella koukku- tai vaijeritartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
- Syväkeräyssäiliöitä tai pintasäiliöitä (ei etulastauskontteja), jotka tyhjennetään kiinteistöllä koneellisesti jäteautoon.

Kiinteistökohtaisina jäteastioina ei saa käyttää jätessäkeille tarkoitettuja jätessäkkitelineitä, etukuormauskontteja eikä pikakontteja.

Salpakierto Oy voi hyväksyä muidenkin kuin 4. momentissa mainittujen jäteastioiden käytön, mikäli jäteastia soveltuu koneelliseen tyhjennykseen eikä siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

Salpakierto Oy toimittaa käsin siirrettävät jäteastiat kiinteistöille. Kiinteistön haltija vastaa jäteastioiden vahingoittumisesta tai katoamisesta, lukuun ottamatta keräysvälineen normaalia kulumista.

Kiinteistöillä käytössä olevat kiinteistön omistamat käsin siirrettävät jäteastiat vaihdetaan Salpakierto Oy:n toimittamiin jäteastioihin, kun ne ovat huonokuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia tai mikäli jäteastia ei täytä keräysvälineelle määriteltyjä ehtoja. Salpakierto Oy arvioi keräysvälineiden vaihtamisen tarpeen.

20 § Jäteastian merkitseminen

Jäteastian omistaja merkitsee jätelajin jäteastian kanteen ja/tai etuseinään. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä.

Keräyksestä vastaava toimija merkitsee jäteastiaan yhteystietonsa.

Jäteastian haltija tai vastuuhenkilö merkitsee jäteastiaan kiinteistön osoitteen tai osoitteen mukaisen numeron, jos astia ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Yli viiden huoneiston tai rakennuksen yhteiseen jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen on asetettava selvästi nähtäville kerättävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet.

21 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä.

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa enintään:

- alle 120 l astiat: 20 kg
- 120–239 l astiat: 40 kg
- 240–660 l astiat: 60 kg

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg, eikä se saa sisältää viiltäviä, pistäviä tai teräviä esineitä eikä biojätettä. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovellettava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kerättäväksi kiinteistökohtaisissa jäteastioissa.

Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan.

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä tai biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin ennen sen sijoittamista biojäteastiaan. Tuulettuvassa biojäteastiassa ei saa käyttää suojasäkkiä.

Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.

Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan.

Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.

Kiinteistön jäteastioihin ei saa laittaa:

- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, keräysvälinettä käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista
- erityisjätteitä
- kiviä, hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
- lääkkeitä
- nestemäisiä jätteitä
- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- vaarallista jätettä
- jauhesammuttimia.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistökohtaiseen jäteastiaan soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

22 § Kunnossapito ja puhdistus

Jäteastiat eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä turvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille.

Jäteastian omistajan on huolehdittava jäteastioiden huollosta, kunnossapidosta ja puhdistuksesta.

Jäteastiat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä ja kuormauskäsittelyn kestäviä. Erityisesti jäteastian kannen kiinnitys tulee varmistaa, jotta se ei irtoa konekuormauksen yhteydessä.

Jäteastiat on pidettävä käyttökuntoisina ja ne on huuhdeltava vähintään kerran vuodessa.

Biojäteastia on huuhdeltava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

6 Luku Jäteastioiden sijoittaminen kiinteistöille ja alueellisille keräyspaikoille

23 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Kiinteistön jäteastia on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa asumiselle, viihtyvyydelle ja turvallisuudelle.

Jäteastiat on sijoitettava niin, että ne ovat saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos jäteastiat ovat aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Jäteastioille johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Jäteastioille tarkoitettu tila on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Jäteastiat on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Jäteastioille tarkoitettu tila on oltava riittävä valaistus. Mikäli jäteastiat sijaitsevat jätehuoneessa, jätehuone tulee varustaa riittävällä ilmanvaihdolla ja viemäröinnillä.

Jätehuonetta ei saa käyttää muuna varastona. Jäteastioiden viereen ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kerättäväksi kiinteistökohtaisessa jäteastiassa.

Painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla lisäkilpi Huoltoajo sallittu tai Ei koske jäteautoa tai jätteenkuljetuksen sallimisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

Kiinteistön haltija vastaa jäteastioiden siirtoväyliä asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen aeraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat

ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvítettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen.

Keräysvälineet, joita ei voi siirtää käsin (syväkeräysvälineet, vaihtolavat, yms.) on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään säiliöt. Syväkeräysvälineiden rakentamisessa kiinteistölle on suositeltavaa noudattaa kulloinkin voimassa olevaa RT-korttia asuinkiinteistöjen jätehuollosta (RT 69-11190). Nosturiautolle on oltava tasainen ja kovapohjainen kuormauspaikka. Säiliöt on sijoitettava niin, että säiliön ympärille ja yläpuolelle jää riittävästi tilaa tyhjentämiselle huomioiden räystäät, oksat, ilmakaapelit ym. Tyhjennysautolle tulee olla riittävä tila, jotta auto pääsee sujuvasti tyhjennyspaikalle ja tyhjennys voidaan suorittaa vaivattomasti ja aiheuttamatta vaaraa ohikulkijoille tai ympäröiville rakenteille.

24 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu jätteen kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennysten piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että lukitus voidaan avata jätteenkuljettajan sähköisellä jätehuoltoavaimella tai jätteenkerääjälle luovutetulla koodilla. Lukituksessa on käytettävä jätehuoltosarjaan sarjoitettua kaksoispesälukkoa.

Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan sähköinen jätehuoltoavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Avainsäiliöön sijoitettu avain on kiinteistön haltijan vastuulla. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että avainsäiliöön sijoitetulla avaimella voidaan avata vain jätetilaan johtavan reitin ovet ja portit eikä sillä ole mahdollista päästä kiinteistön muihin tiloihin.

Salpakierto ei vastaa avaimen väärinkäytöstä aiheutuneista kustannuksista eikä välillisistä vahingoista.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. Salpakierto vastaa sähköisen lukitusjärjestelmän hallinnoinnista.

25 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa aluekeräyspisteillä ja kierrätyspisteillä sekä mahdollisten muiden tahojen järjestämillä alueellisilla keräyspaikoilla.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle keräyspaikalle.

Alueellisen keräyspaikan ylläpitäjä vastaa keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Ylläpitäjän on seurattava astioiden täyttymistä ja huolehdittava, että jätteet mahtuvat keräyspaikan astioihin. Ylläpitäjän velvollisuus on pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa. Keräyspaikalla tulee olla ylläpitäjän yhteystiedot.

Luvaton jätteen toimittaminen alueelliseen jätteiden keräyspaikkaan on estettävä tarvittaessa rakenteellisin ja muin teknisin keinoin.

7 Luku Jätteenkuljetus

26 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6–22 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 7–22. Jätteenkuljettaja on velvollinen järjestämään jätteen keräyksen siten, ettei jätehuollosta aiheudu meluhaittaa.

Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

27 § Kuljettaminen

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätteet kuljetetaan sellaisessa säiliössä tai peitetään siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa.

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisveloitteesta, joka koskee saostus- ja umpisäiliölietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjaveloitteista huolehtii jätteenkuljettaja.

28 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan on luovutettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä.

Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 42 §:ssä. Lisäksi saostus- ja umpisäiliölietteen osalta tulee toimittaa tyhjennetyin lietteen määrä tilavuutena (m³). Tiedot on

toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.

Tiedot on toimitettava alla olevan mukaisena raportointipäivänä tai kyseistä päivää seuraavana arkipäivänä, jos raportointipäivä on viikonloppuna tai pyhäpäivänä:

- Raportointikausi 1.1.–31.3., raportointipäivä 12.5.
- Raportointikausi 1.4.–30.6., raportointipäivä 11.8.
- Raportointikausi 1.7.–30.9., raportointipäivä 11.11.
- Raportointikausi 1.10.–31.12., raportointipäivä 11.2.

Jätteenkuljettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain tiivistelmätiedot jätelajeittain kerätyn jätteen määristä sekä jätteen toimituspaikoista jätelajeittain eriteltynä. Edellisvuotta koskevat tiivistelmätiedot tulee toimittaa 11.2. tai seuraavana arkipäivänä, jos raportointipäivä on viikonloppuna tai pyhäpäivänä.

Salpakierto Oy toimittaa tiedot kilpailuttamistaan kuljetuksista.

29 § Jätteen vastaanottopaikat

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Salpakierto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Kiinteistöillä kerätyt pakkausjätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan tai Salpakierto Oy:n osoittamaan välivarastointipaikkaan ennen toimittamista tuottajien vastaanottopaikkaan.

Jätteenkuljettaja ei saa välivarastoida kuljettamiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä, ellei välivarastoinnista ole sovittu Salpakierto Oy:n kanssa.

Salpakierto Oy:n on pidettävä yllä verkkosivuillaan ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista.

Jätteiden toimittaminen vastaanottopaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Eri jätelajit on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanottopaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla.

8 Luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

30 § Velvollisuus tyhjentää lietekaivo

Vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen haltijan on luovutettava asumisessa syntyvä liete kunnan jätehuoltojärjestelmään. Lisäksi luovutusvelvollisuus koskee muita asumiseen verrattavia kiinteistöjä sekä kunnan palvelu- ja hallintoiminnan kiinteistöjä. Lietteen tyhjennys tulee järjestää näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kaikissa kunnissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus lietteenkuljetuksessa. Asumisessa syntyvän lietteen tyhjennyksestä sovitaan ottamalla yhteyttä lietteenkuljettajaan. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada lietteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

31 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Saostus- ja umpisäiliöt ja pienpuhdistamot on tyhjennettävä riittävän usein, siten ettei niiden toimivuus ei häiriinny, ja niistä ei aiheudu ympäristö- tai -hajuhaittaa.

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä vesikäymälävesiä sisältävä jätevesiliete liete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen saostussäiliöiden, lietepussien tai suodattimien lietteenpoisto on tehtävä ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua vuotuista vähimmäisvelvoitetta useammin. Saostussäiliöistä, joihin kerätään pelkästään pesuvesiä, jätevesiliete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Kiinteistön haltijan tulee seurata umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Säiliöistä, johon kerätään pelkästään pesuvesiä, jätevesiliete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Säiliötyyppi	pisin tyhjennysväli
Saostussäiliö ja pienpuhdistamo, sisältää käymäläjätevesiä	1 vuosi
Umpisäiliö, sisältää käymäläjätevesiä	2 vuotta
Saostussäiliö, umpisäiliö tai pienpuhdistamo, sisältää vain pesuvesiä	3 vuotta

Säiliöiden kuntoon on kiinnitettävä huomiota ja tyhjentäjän on tarvittaessa ilmoitettava poikkeamista kiinteistön haltijalle. Säiliöiden tulee olla kunnoltaan näiden jätehuoltomääräysten 32 §:n mukainen.

Asumisessa syntyvän lietteiden tyhjennyksen voi keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön. Keskeytystä haetaan tekemällä kirjallinen hakemus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet on toimitettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen osoittamiin vastaanotto paikkoihin tai käsiteltävä 33 §:n mukaisesti.

32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku lietesäiliöiden luokse

Kiinteistön haltijan on pidettävä saostussäiliöt, pienpuhdistamot ja umpisäiliöt sekä niiden ympäristö siinä kunnossa, että ne voidaan tyhjentää esteettä ja turvallisesti.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että

- jätevesijärjestelmän rakenteiden kunto ja toimivuus sekä säiliöiden vesitiiviys tarkistetaan säännöllisesti.

- kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia.
- lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.
- lietesäiliön tyhjentäjälle on annettu tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.
- lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.
- lietetilan sijainti on tyhjennysajankohtana selkeästi merkitty ja tyhjennettävien säiliöiden kannet ovat näkyvissä.
- lietesäiliöiden tai vastaavien avausmekanismit ovat ehjiä ja käsin, ilman työkaluja avattavissa tai siirrettävissä.
- lietesäiliön tyhjennyksen jälkeiset toimenpiteet tehdään, kuten lietesäiliön mahdollinen lukitseminen.

Painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla lisäkilpi Huoltoajo sallittu tai Ei koske jäteautoa tai jätteenkuljetuksen sallimisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

Kiinteistön sijaitessa saarella ilman tieyhteyttä, on tyhjennysaluksella päästävä riittävälle etäisyydelle tyhjennettävästä lietesäiliöstä. Muutoin vailla tieyhteyttä olevalla kiinteistöllä on käytettävä jätevesijärjestelmää, jonka lietesäiliö tyhjennetään laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti itse ja säiliöistä poistettu liete käsitellään itse näiden jätehuoltomääräysten 15 §:n ja 33 §:n mukaisesti.

33 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia.

Harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos kiinteistön vedenkäyttö on vähäistä.

Vähäisiä määriä harmaavesisuodattimien maatuvia suodatinmateriaaleja saa kompostoida 15 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 15 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

Pienpuhdistamossa syntyvä kiinteän ylijäämälietteen voi kompostoida kiinteistöllä 15 §:n mukaisesti, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja mikäli puhdistamo on tekniseltä rakenteeltaan sellainen, että liete on suunniteltu omatoimisesti poistettavaksi ja käsiteltäväksi eikä lietteen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lietteen määrän

katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. Pienpuhdistamossa syntyvän lietteen kompostoinnista on ilmoitettava kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot, tiedot mahdollisista muista kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään ja tiedot lietteen määrästä, laadusta ja käsittelymenetelmästä sekä hyödyntämistavasta.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteiden käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitelakia (711/2022), valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).

Jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistölle tai muulle lähellä sijaitsevalle kiinteistölle. Jätteen vastaanottaja voi käsitellä oman ja neljän muun kiinteistön asumisessa syntyvän lietteen ja korkeintaan 20 henkilön asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen, on aina ilmoitettava asiasta 8 momentin mukaisesti.

Lietteiden käytöstä lannoitustarkoituksessa tulee ilmoittaa Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tekee lietteen käsittelijä. Ilmoitus tehdään ennen toiminnan alkamista ja, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään vuoden välein. Ennakoilmoitus lietteen peltolevityksestä sisältää:

- käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot,
- tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta ja
- arvio käsiteltävän lietteen määrästä.

Lisäksi saostus- ja umpisäiliölietettä omatoimisesti käsittelevän tulee ilmoittaa vuosittain tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä käsittelee. Tiedot tulee toimittaa jätehuoltoviranomaiselle käsittelyvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja. Ilmoitus toteutuneesta lietteen peltolevityksestä sisältää:

- käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot,
- tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä käsitellään,

- kiinteistöiltä kerätty lietteen tyyppi ja määrä ja tyhjennyspäivä ja
- tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta.

9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen

34 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti kannellisia jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Erilliskerättävien jätteiden keräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomääräysten 13 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvien edellytyksien mukaisesti. Biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä aina, kun yleisötilaisuudessa tarjotaan elintarvikkeita.

Yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

35 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Roskaaminen ja jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

36 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Salpakierro Oy:n niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkölaitteet sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on lupa sen vastaanottamiseen.

Suurten vaarallisen jäte-erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8–9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

37 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä

Muilla kuin omakotikiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräyspaikan on oltava erillinen lukittu tai valvottu tila tai vaarallinen jäte on kerättävä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, jotka on lukittu. Kutakin vaarallista jätelajia varten on oltava oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevaan suoja-altaaseen, joka on katettu. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään yhtä suuri kuin suurin nestettä sisältävä astia, eikä altaaseen saa ulkovarastoinnissa päästä kertymään sadevesiä.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

38 § Erityisjätteet sekä terveydenhuollon erityisjätteet ja vaaralliset jätteet

Erityisjätteet, kuten asbesti, on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnoista on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettavaa terveydenhuollon biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata, vaan se on toimitettava polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

11 Luku Muut määräykset

39 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.

Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.

40 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat valvontaviranomaiset. Valvontaviranomaisina toimivat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset.

41 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

42 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.10.2025 ja niillä kumotaan 1.1.2025 voimaan tulleet Lahden seudun jätehuoltomääräykset.

43 § Siirtymäsäännökset

Salpakierto Oy:n järjestämään kiinteistöittäiseen sekajätteenkuljetukseen tulee liittyä

- Heinolan taajama-alueella 1.4.2026
- Pukkilassa, Myrskylässä ja Orimattilassa pois lukien Orimattilan Artjärvellä 1.6.2026 alkaen
- Hollolassa 1.9.2026 alkaen
- Asikkalassa ja Padasjoella 1.11.2026 alkaen
- Lahdessa 1.3.2027 alkaen


Siihen asti noudatetaan 1.1.2025 voimaan tulleita jätehuoltomääräyksiä soveltuvin osin:

- Salpakierto on kilpailuttanut sekajätteen tyhjennyksen Heinolan haja-asutusalueella ja Orimattilan Artjärvellä (liite 2) sekä Kärkölässä ja muilla alueilla on kiinteistönhaltijan

- järjestämä jätteenkuljetus. (4 § Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään)
- Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä jätteenkuljetusyritykseen, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. Kiinteistön haltijan on tehtävä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Sovittuaan jätteen kuljetuksesta, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen näissä jätehuoltomääräyksissä määrätyt jäteastiat. (5 § Kiinteistökohtainen jäteastia.
 - Kannellisia etukuormattavia jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä voi käyttää kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. (19 § jäteastiatyypit)


Biojätteen erilliskeräys jokaisella 1–4 huoneiston kiinteistöllä tai vapaa-ajan kiinteistöllä, alkaa Orimattilan keskustaajamassa 1.1.2026 ja Vääksyssä 1.1.2026 (Liite 1).

Liite 1. Erilliskeräysalueet




Liite 2. Salpakierto Oy:n kilpailuttaman sekajätteen kuljetuksen alue Heinolan haja-asutusalue, Orimattilan Artjärvi

Heinolan haja-asutusalue



Liite 2. Salpakierto Oy:n kilpailuttaman sekajätteen kuljetuksen alue Heinolan haja-asutusalue, Orimattilan Artjärvi

Orimattilan Artjärvi



Lahden seudun jätehuoltomääräysten perustelut

1.10.2025 Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila,
Padasjoki ja Pukkila

Sisällys

1 Luku	Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	3
1 §	Soveltamisala	3
2 §	Määritelmät	4
3 §	Jätehuollon tavoitteet.....	4
2 Luku	Kiinteistön jätehuollon järjestäminen	5
4 §	Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään	5
5 §	Kiinteistökohtainen jäteastia.....	5
6 §	Yhteinen jäteastia (jätekimppa)	6
7 §	Aluekeräyspisteen käyttäminen	6
8 §	Kiinteistön jätehuoltopalvelun keskeyttäminen.....	7
9 §	Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteen jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella (TSV).....	7
3 Luku	Jätteiden kerääminen ja lajittelu kiinteistöllä	9
10 §	Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit.....	9
11 §	Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	10
12 §	Kiinteistökohtaiseen jäteastiaan ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kerääminen ja vastaanotto- ja käsittelypaikat.....	13
13 §	Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet.....	14
14 §	Tyhjennysvälit	15
4 Luku	Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen	16
15 §	Kompostointi	16
16 §	Jätteen polttaminen	17
17 §	Muu jätteiden omatoiminen käsittely	18
18 §	Jätteiden hautaaminen, upottaminen ja johtaminen vesistöön tai jätevesiviemäriin.....	18
5 Luku	Jäteastiat	19
19 §	Jäteastiatyypit.....	19
20 §	Jäteastian merkitseminen	20
21 §	Jäteastioiden täyttäminen	20
22 §	Kunnossapito ja puhdistus	20

6 Luku	Jäteastioiden sijoittaminen kiinteistöille ja alueellisille keräyspaikoille	21
23 §	Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset	21
24 §	Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	21
25 §	Alueelliset jätteiden keräyspaikat	21
7 Luku	Jätteenkuljetus.....	23
26 §	Kuormaaminen.....	23
27 §	Kuljettaminen	23
28 §	Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen	24
29 §	Jätteen vastaanottopaikat	25
8 Luku	Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet.....	27
30 §	Velvollisuus tyhjentää lietekaivo	27
31 §	Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi	27
32 §	Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku lietesäiliöiden luokse	28
33 §	Lietteiden omatoiminen käsittely	29
9 Luku	Roskaantumisen ehkäiseminen.....	31
34 §	Yleisötilaisuuksien jätehuolto	31
35 §	Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	31
10 Luku	Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	32
36 §	Vaarallisten jätteiden jätehuolto	32
37 §	Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä.....	32
38 §	Erityisjätteet sekä terveydenhuollon erityisjätteet ja vaaralliset jätteet.....	33
11 Luku	Muut määräykset	34
39 §	Tiedottamisvelvoite	34
40 §	Jätehuoltomääräysten valvonta	34
41 §	Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	34
42 §	Voimaantulo.....	35
43 §	Siirtymäsäännökset.....	35

1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Lahden seudun jätehuoltomääräykset ovat voimassa Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella ja Pukkilassa.

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (646/2011), Valtioneuvoston asetukseen jätteistä (jäljempänä jäteasetus) (978/2021), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin sekä jätehuoltomääräyksiin. Jätelaissa on määritelty millaisista asioista jätehuoltomääräyksiä voi antaa ja keitä ne koskevat. Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä syntyvän jätteen määrän vähentämisestä, lajittelusta syntypaikalla, vastaanottopaikan järjestämisestä kiinteistöllä, toimittamisesta alueelliseen vastaanottopaikkaan, säilyttämisestä, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä näitä koskevista teknisistä vaatimuksista.

Jätehuoltomääräykset koskevat pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa. Jätelain 32 §:n mukaan kunnan järjestämä jätehuolto koskee vakituksessa asumisessa, vapaa-ajan asumisessa, asuntolassa sekä muussa asumisessa syntyvää jätettä. Lisäksi asumisessa ja muussa vastaavassa toiminnassa syntyvää saostus- ja umpisäiliölietettä.

Kunnan vastuulle kuuluu myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä asuinkiinteistöjen kanssa samaa keräyspistettä käyttävissä liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluu elinkeinotoiminnan jäte, jonka haltija on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, eikä asianmukaisen jätehuollon järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ei muutoin ole mahdollista.

Jätelain 91 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti jätehuoltomääräykset koskevat kuitenkin muutakin kuin jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa siltä osin, kuin on kyse jätteiden keräyksen, vastaanoton ja kuljetuksen käytännön järjestelyistä kiinteistöllä tai jätteen vastaanottopaikoilla tai näitä koskevista teknisistä vaatimuksista. Jätehuoltomääräyksiin on lueteltu ne pykälät ja momentit, jotka velvoittavat myös kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolelle jääviä toimijoita, kuten elinkeinotoiminnan harjoittajia, ja muita julkisia toimintoja kuin kuntien toimintoja (esim. seurakunnat, valtio ja hyvinvointialueet).

Jätelain 91 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätään toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi ja velvollisuudesta antaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tietoja jätelain 91 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista jätteistä ja niiden jätehuollosta, mukaan lukien jätelain 39 §:ssä tarkoitetuista jätteen kuljetuksista ja jätelain 41 a §:n mukaisesta biojätteen käsittelystä.

Jätelain 91 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla annettavat määräykset voivat koskea myös muun kuin jätelain 32 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän jätteen kompostointia tai muuta vastaavaa jätteen, mukaan lukien saostus- ja umpisäiliölietteen pienimuotoista käsittelyä sen syntypaikalla, ei kuitenkaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristöluvanvaraista tai rekisteroitävää jätteen käsittelyä.

Jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, eläinlääkintälaitosten sekä muiden tutkimus- ja hoitolaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen sekä viiltävän ja pistävän jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin kuin siitä on määrätty erikseen.

2 § Määritelmät

Jätehuoltomääräyksissä käytetyt käsitteet avataan ja määritellään määräysten lukijaa varten 2 §:ssä. Mikäli käsite on määritelty jätelaissa tai -asetuksessa, on sen määritelmä otettu sellaisenaan jätehuoltomääräyksiin.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätelaissa (8 §) kaikkia toimijoita velvoitetaan ensisijaisesti vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta ja ohjataan etusijajärjestyksen mukaiseen toimintaan. Jos jätteen syntyä ei pystytä välttämään, etusijajärjestyksen mukaan jäte tulee ensisijaisesti valmistella uudelleen käyttöön tai kierrätykseen. Ellei tämä ole mahdollista, jäte voidaan hyödyntää energiana. Tässä pykälässä kerrotaan lyhyesti tavoitteista, joihin pyritään tilanteessa, jossa jätettä on syntynyt ja jätehuoltoa ja jätehuoltomääräyksiä tarvitaan.

2 Luku Kiinteistön jätehuollon järjestäminen

4 § Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään

Jätteen haltijan on oltava jätelain 41 §:n mukaan liittyneenä kunnan jätehuoltojärjestelmään ja luovutettava kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jätteensä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiinteistöllä syntyvälle jätteelle on oltava jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastiat ja näille määräysten mukaiset tyhjennykset.

Pykälässä velvoitetaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen haltija luovuttamaan jätteensä kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai liittymään aluekeräyspisteasiakkaaksi ja sitä kautta liittymään kunnan jätehuoltojärjestelmään. Lisäksi jätehuoltojärjestelmään voi liittyä yhteisellä jäteastialla.

Poikkeuksena velvollisuudesta luovuttaa jäte kiinteistökohtaiseen kuljetukseen on jäte, joka poikkeuksellisen kokonsa, suuren määränsä tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu kuljetettavaksi tavanomaisessa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kuljettajan tehtäväksi määrätään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen luovutetun jätteen kuljettaminen kunnan tai kunnan jätelaitoksen osoittamaan paikkaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet tulee kuljettaa kunnan osoittamaan tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Myös tätä halutaan korostaa, sillä jätteiden kuljettaminen kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kuuluvaan paikkaan on kunnan jätehuoltojärjestelmän kannalta yhtä tärkeää kuin kiinteistöjen liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Salpakierto Oy on kilpailuttanut sekajätteen, biojätteen, metallipakkauksien, muovipakkauksien, kartonkipakkauksien ja lasipakkauksien kuljetuksen koko alueella.

5 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Jätelain 40 §:n mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettaville jätteille sekä hankittava tarvittavat jäteastiat. Keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella, jos sitä ei voida järjestää kiinteistölle ja kiinteistön haltija sopii asiasta maanomistajan kanssa.

Liittäminen kiinteistökohtaisen jäteastin tyhjennyspalveluun voi tapahtua myös Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen aloitteesta. Jätehuoltoviranomaisen on ilmoitettava asiakkaalle liittämisestä

ja sen perusteista etukäteen kirjeitse, jotta asiakas on tietoinen siitä, mihin liittymis- ja maksuvelvollisuus perustuu.

6 § Yhteinen jäteastia (jätekimppa)

Pykälässä määrätään yhteisen jäteastian perustamistahoista sekä -ehdoista.

Tarkoituksena ei ole, että jätteitä kuljetetaan pitkiä matkoja vapaa-ajanasunnolta vakituiselle asunnolle. Enimmäisetäisyys kiinteistöjen ja yhteisjäteastian välillä ohjaa pitämään yhteisastiat sellaisina, että niihin kuuluvilta kiinteistöiltä on käytännössä järkevää ja mahdollista viedä asumisessa syntyvä päivittäinen jäte yhteiseen jäteastiaan.

Kiinteistön jätehuollon järjestäminen edellyttää, että yhteisestä sekajäteastiasta, biojäteastiasta tai muovi-, kartonki-, lasi- tai metallipakkausjäteastiasta ilmoitetaan Salpakierto Oy:lle.

Yhteiselle jäteastialle tulee nimetä sen ylläpidosta vastuussa oleva henkilö, johon kuljetuksen suorittaja tai viranomaiset voivat olla yhteydessä esimerkiksi yhteisen jäteastian tai yhteisen keräyspaikan ylläpitoon liittyvissä asioissa.

Yhteisen jäteastian asianmukainen käyttö edellyttää, että astiatilavuus vastaa kiinteistöillä syntyvää jätemäärää, eikä yhteiskerääminen aiheuta tarpeetonta roskaamista tai jätteen epäasianmukaista käsittelyä.

7 § Aluekeräyspisteen käyttäminen

Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi ei ole kuitenkaan pakko liittyä, jos jätteenkuljetuksen voi järjestää käyttämällä yhteistä jäteastiaa (jätekimppa).

Liittymismenettelyssä korostetaan kiinteistön haltijan vastuuta ottaa yhteyttä Salpakierto Oy:öön.

Liittäminen aluekeräyspisteasiakkaaksi voi tapahtua myös Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen aloitteesta. Jätehuoltoviranomaisen on ilmoitettava asiakkaalle liittämisestä ja sen perusteista etukäteen kirjeitse, jotta asiakas on tietoinen siitä, mihin liittymis- ja maksuvelvollisuus perustuu.

Jätteiden mahdollinen väliaikainen varastointi kiinteistöllä ennen niiden toimittamista aluekeräyspisteeseen ei saa aiheuttaa hygieenisiä haittoja, hajuhaittoja tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

8 § Kiinteistön jätehuoltopalvelun keskeyttäminen

Jätehuoltomääräyksissä mahdollistetaan kiinteistön jätehuoltopalvelun tilanteissa, joissa kiinteistö on tyhjillään ja käyttämättömänä.

Salpakierto voi myöntää kausikeskeytyksen tai 6 kuukauden tilapäisen keskeytyksen.

Kausikeskeytyksellä tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen talvikeskeytystä, jos vapaa-ajan asunto ei käytetä talvisin. Kausikeskeytys voi olla alle vuoden pituinen. Muulla määräaikaisella keskeytyksellä tarkoitetaan 6 kuukauden määräaikaista keskeytystä, jolloin kiinteistöä ei käytetä ja sen alku ja loppupäivämäärä on asiakkaalla tiedossa.

Mikäli rakennus on pitkäaikaisesti poissa käytöstä tai keskeytyksen kesto ei ole tiedossa, hakijat tulee ohjata suoraan hakemaan keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta. Asiakkaan tulee hakea kuukauden kuluessa keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta. Salpakierto voi antaa yhden keskeytyksen, jonka jälkeen seuraavaa yhtäjaksoista keskeytystä on haettava jätehuoltoviranomaiselta. Keskeytys katsotaan yhtäjaksoinen, jos välissä on hukkanouto.

9 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella (TSV)

Jätelain 33 § mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan toimijan pyynnöstä tämän jätehuolto, mikäli toimijan tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla yksityisillä markkinoilla tai palvelutarjonnassa on puutteita ja tuotettu jäte pystytään käsittelemään kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Jätteen haltijan palvelupyyntöön liittyvät menettelyt ovat erilaisia riippuen tarvittavan jätehuoltopalvelun vuotuisesta arvosta ja kiireellisyydestä. Salpakierto Oy:n alle 2000 euron palvelun pyytämiseen liittyvät menettelyt ovat yksinkertaisemmat kuin vähintään 2000 euron palvelun, jolloin jätteen haltijan on osoitettava mahdollinen palvelunpuutetilanne tietoalustamenettelyn avulla; Ennen kuin kunta tai kunnan jätelaitos ja palveluita tarvitseva toimija voivat sopia yli 2000 euron arvoisesta vuotuisesta palvelusta, on palveluja tarvitsevan ilmoitettava palvelun tarpeestaan jätelain 143 a §:n mukaisessa jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa (Materiaalitori) vähintään 14 vuorokauden ajan. Ellei palvelulle ole tullut markkinoilta tarjousta kohtuullisin ehdoin tässä määräajassa, voi jätteen haltija pyytää kunnan toissijaista palvelua tekemällä tietoalustassa TSV pyynnön. Jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään, on kunnan tai kunnan jätelaitoksen mahdollista järjestää pyydetty palvelu. Kunnan tai kunnallisen jätelaitoksen ja palvelun tarvitsijan välinen sopimus kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluvasta

palvelusta voi olla korkeintaan kolmen vuoden mittainen ja sen tulee olla määräaikaaisuudestaan huolimatta irtisanottavissa.

Jätteen haltijalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa palvelun tarpeesta jätteiden ja sivuvirtojen tietopalustassa, jos kunnan jätelaitokselta hankittava palvelu on arvoltaan alle 2000 euroa vuodessa tai palvelun tarve on yllättävä ja kiireellinen. Koska tietopalustan käytöstä, palvelupyynnön menettelystä ja palvelua koskevasta sopimuksesta on määrätty laissa, jätehuoltomääräyksissä ei ole syytä määrätä näistä. Jätteiden ja sivuvirtojen tietopalustaa eli Materiaalitoria ylläpitävät Ympäristöministeriö ja Motiva, joilta saa myös Materiaalitorin käyttöä koskevaa neuvontaa.

3 Luku Jätteiden kerääminen ja lajittelu kiinteistöllä

10 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit

Pykälän tarkoituksena on määrätä jätteen haltijat erottamaan materiaalina kierrätyskelpoiset jätteet energiana hyödynnettävästä sekalaisesta yhdyskuntajätteestä ja toimittamaan ne joko kiinteistön jäteastioihin tai aluekeräyspisteisiin sen mukaan mitä myöhempana määräyksissä on kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä määrätty.

Kiinteistöillä lajitellut metallipakkausjätteet, muovipakkausjätteet, kartonkipakkausjätteet ja lasipakkausjätteet kuuluvat jätelain nojalla pakkausten tuottajien ja tuottajayhteisöjen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. Muut lajitellut kierrätyskelpoiset, asumisesta tai kunnan palveluja hallintotoiminnoista syntyneet jätteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. Jätelain 35 § ja 36 § mukaisesti biojätteen sekä lasi-, metalli-, muovi-, ja kartonkipakkausjätteiden kiinteistöittaiset kuljetukset järjestetään kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Kiinteistökohtaisen kuljetuksen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen pakkausjätteiden ja muiden kierrätyskelpoisten jätteiden keräys järjestetään aluekeräyksenä. Tuottajayhteisön aluekeräyksen vastaanottopaikat on nimetty Rinki ekopisteiksi. Metallipakkaus-, muovipakkaus-, kartonkipakkaus- ja lasipakkausjätteiden aluekeräyspisteiden sijainnit ovat osoitteessa www.kierratys.info.

Paperijätteen jätehuolto on kokonaan tuottajien järjestämää. Jos kiinteistöllä on käytössään paperintuottajien järjestämä paperinkeräysastia, on paperijäte laitettava siihen. Muutoin kiinteistöjen käytössä on tuottajien järjestämä paperijätteen aluekeräys.

Kiinteistöllä syntyy silloin tällöin myös muita erikseen lajiteltavia jätelajeja, kuten puutarha- ja puistojetettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, paristoja ja akkuja, vaarallisia jätteitä ja erityisjätteitä. Vaarallisista jätteistä ja erityisjätteistä määrätään jätehuoltomääräyksissä toisaalla tarkemmin, joten tähän kohtaan voidaan sisällyttää ainoastaan velvoite kerätä ne erilleen muusta yhdyskuntajätteestä.

Omatoimiremonttien yhteydessä syntyy myös rakennus- ja purkujätteitä. Rakennus- ja purkujätteelle annetaan jäteasetuksessa (26 §) määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ja käsittelyyn liittyviä määräyksiä sekä erilliskeräysvelvoitteita (27 §), jotka koskevat niin elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta. Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän

rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, eikä siitä voida antaa jätehuoltomääräyksissä määräyksiä.

11 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Pykälän tarkoituksena on määrätä jätteen haltijat erottamaan materiaalina biojätteet sekä lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkausjätteet energiana hyödynnettävästä sekalaisesta yhdyskuntajätteestä ja toimittamaan ne joko kiinteistön jäteastioihin tai aluekeräyspisteisiin sen mukaan mitä myöhempanä määräyksissä on kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä määrätty.

Erilliskeräysvelvoitteiden lähtökohtana on jäteasetuksen (978/2021) mukainen kiinteistöittäinen lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräys. Asetuksen mukaan taajama-alueilla, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä, on asumisessa syntyvät biojätteet, lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkausjätteet lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin. Asetuksen mukaan biojätteen erilliskeräys koskee 10 000 asukkaan taajamissa kaikkia kiinteistöjä, joissa on vähintään yksi asuinhuoneisto.

Asetuksen mukaan biojätteen erilliskeräysvelvoitetta ei tarvitse soveltaa, jos kiinteistöllä kompostoidaan sillä syntyvä biojäte.

Yksikkö, johon erilliskeräyksen velvoitteet kohdistuvat, on kiinteistö. Jäteasetuksen 17 §:n perusteluissa on tarkennettu, miten käsitettä kiinteistö tulisi tulkita erilliskeräyksen järjestämiseen liittyvissä velvoitteissa: ”Säännöksen soveltamisen yhteydessä kiinteistön käsitettä tulisi tulkita jätteen keräyksen järjestämisen näkökulmasta. Tällöin kiinteistöllä sijaitsevaksi katsottavien huoneistojen lukumäärä ei olisi jokaisessa tilanteessa yhteneväinen esimerkiksi kiinteistörekisteriin merkittyjen kiinteistöyksikköä koskevien tietojen kanssa, vaan merkitystä voitaisiin antaa myös kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten omistus- ja hallintasuhteille sekä jätepidettä käytännössä käyttävien asuinhuoneistojen lukumäärälle. Olennaista olisi, että kiinteistö muodostaisi jätehuollon järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Käytännössä samalla tontilla voi esimerkiksi olla viisi erillispientaloa tai paritaloa, mutta ilman asunto-osakeyhtiömuotoa. Jos kullakin talolla on oma jätepisteensä, rinnastuisi tilanne omalla tontilla sijaitseviin yksittäisiin omakotitaloihin tai paritaloihin, eivätkä asetuksessa vähintään viidelle asuinhuoneistolle säädetyt erilliskeräysvelvoitteet koskisi tontilla sijaitsevia taloja. Toisaalta erilliskeräysvelvoite koskisi niitä asunto-osakeyhtiöitä, joissa samaa jätepistettä käyttää vähintään viisi asuinhuoneistoa, riippumatta siitä, muodostuuko asunto-osakeyhtiö erillispientaloista tai esimerkiksi rivitaloista. Jos asunto-osakeyhtiön erillispientaloilla on omat jäteastiansa ja omat jättesopimuksensa,

erilliskeräysvelvoitteet eivät koskisi. Säännöksen mukaisen huoneistorajan laskennassa ei olisi merkitystä sillä, kuinka monen tontin alueelle asunto-osakeyhtiöön kuuluvat rakennukset sijoittuvat.

Jäteasetuksessa taajamalla tarkoitetaan, rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä. Jäteasetuksen mukaisista erilliskeräysvelvoitteista on mahdollisuus poiketa jätehuoltoviranomaisen päätöksellä jätehuoltomääräyksissä säädetyn mukaisesti. 200 asukkaan taajamarajaa on yhtenäistetty reuna-alueilta asiakkaille tasapuoliseksi ja ymmärrettäväksi.

Jätehuoltomääräyksissä voidaan velvoittaa jäteasetuksessa säädettyä laajempaan erilliskeräyksen, jos se on tarpeen. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on etusijajärjestyksen toteuttamiseksi kerättävä toisistaan erillään, eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai materiaaleihin. Pykälässä jäteasetuksen mukaista biojätteen erilliskeräysvelvoitetta yli 10 000 asukkaan taajamissa on laajennettu koskemaan myös vapaa-ajan asuntoja. 10 000 asukkaan taajamassa sijaitsevat vapaa-ajan asunnot sijaitsevat vakituisten asuinrakennusten läheisyydessä ja samojen kulkuyhteyksien päässä.

Pakkausjätteen ja biojätteen erilliskeräysalueella vähintään 5 huoneiston kiinteistöjen on aina erilliskerättävä biojäte, riippumatta siitä kompostoidaanko kiinteistöllä. Yksittäistä asukasta ei voi pakottaa kompostoimaan, siksi näillä kiinteistöillä biojätteen erilliskeräys on aina oltava vaihtoehtona kompostoinnille. Kompostointi on edelleen sallittua ja taloyhtiössä voi, asukkaiden niin halutessa, kompostoida osan biojätteestä.

Vapaaehtoinen biojätteen, lasi-, metalli- muovi- ja kartonkipakkausjätteen lajittelu- ja erilliskeräys on saatavilla kaikilla alueilla Salpakierto Oy:n järjestämänä, joka on palvelutason, jätehuollon kokonaisuuden ja etusijajärjestyksen kannalta tärkeää. Tarkoituksena on kannustaa jätteen haltijoita erottamaan biojäte sekä lasi-, metalli-, muovi-, ja kartonkipakkausjätteet sekalaisesta yhdyskuntajätteestä.

Mikäli kiinteistö ei kuulu kartongin, lasin, muovin ja metallin kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin, pakkausjätteet on toimitettava tuottajien kierrätyspisteelle.

Paperituotteiden osalta tuottajan on järjestettävä maksutta kuljetus kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta, jos kiinteistö sijaitsee muulla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka käytöstä poistettujen paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.

Erilliskeräysvelvoitteista poikkeaminen

Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on etusijajärjestyksen toteuttamiseksi kerättävä toisistaan erillään, eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai materiaaleihin. Määräysten mukaisesta jäteasetusta laajemmasta lajitteluvelvollisuudesta voidaan yksittäistapauksessa myöntää poikkeus.

Lisäksi voidaan yksittäistapauksessa myöntää poikkeus jäteasetuksen erilliskeräysvelvollisuuksiin määräajaksi, jos jokin jätelain 15 § 2 momentin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1. erilaisten jätteiden yhteiskeräys ei heikennä niiden laatua eikä vähennä mahdollisuuksia valmistella ne uudelleenkäyttöön, kierrättää ne tai hyödyntää ne muulla tavoin etusijajärjestyksen mukaisesti;
2. erilliskeräys ei johda parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen, kun otetaan huomioon jätteen jätehuollon kokonaisvaikutukset ympäristöön;
3. erilliskeräys ei ole teknisesti toteutettavissa, kun otetaan huomioon jätteen keräyksen hyvät käytännöt;
4. erilliskeräyksen kustannukset olisivat kohtuuttomia ottaen huomioon mahdollisuudet parantaa erilliskeräyksen kustannustehokkuutta, erilliskerätyn jätteen ja siitä jalostetun uusioraaka-aineen myynnistä saatavat tulot sekä kustannukset, jotka syntyvät lajittelemattoman jätteen keräyksen ja käsittelyn kielteisistä ympäristö- ja terveysvaikutuksista.

Poikkeamispäätös edellyttää aina riittäviä selvityksiä. Jos poikkeamispäätöksellä supistetaan jäteasetuksen erilliskeräysvelvoitteita, on poikkeamisperusteen olemassaoloa arvioitava viimeistään viiden vuoden kuluttua uudelleen.

Perustelut energijätteen erilliskeräyksen kieltämiselle

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä yhdyskuntajätteenä syntyvän energijätteen erilliskeräys on kiellettyä.

Jätelain 8 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on noudatettava etusijajärjestyksiä, jonka mukaan vain siinä tapauksessa, jos jätteen kierrätys materiaalina ei ole mahdollista, jäte voidaan hyödyntää energiana.

Energijätteen erilliskeräyksen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut vähentää kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrää. Myös sekajätteen loppusijoittaminen kaatopaikalle on lopetettu ja sekajäte päättyy nykyisin polttoon. Energijäte ja sekajäte päättyvät siis tällä hetkellä molemmat

energiahyötykäyttöön, mutta ne toimitetaan eri tahoille poltettavaksi. Lahti Energia ottaa vastaan poltettavan energijätteen SRF-polttoaineena.

Energijäte sisältää lähes 90 % kierrätykseen soveltuvia materiaaleja, jotka kuuluvat hyödyntää materiaalina, eikä polttaa SRF-polttoaineena.

Lahti Energialle toimitettava SRF-polttoaineen määrä on vain marginaalinen Lahti Energian käyttämästä muusta polttoaineesta.

Lahden seudun jätelautakunnan alueella kaikki kuntavastuu-jäte käsitellään Lahdessa, Kujalan käsittelykeskuksessa, jonka lajittelulaitoksessa lajitellaan myös sekajätettä. Biojätteen erilliskeräyksen laajennuttua sekajäte sisältää vähemmän biojätettä kuin aikaisemmin. Tämä mahdollistaa sekajätteen paremman lajittelun lajittelulaitoksessa, jolloin energijätteen erilliskeräyksen päättymisen jälkeen energijätteestä sekajätteeseen siirtyviä materiaaleja saadaan edelleen talteen lajittelulaitoksella.

Kansallisella tasolla olemme sitoutuneet kierrätystavoitteisiin, joiden perusteella jätteiden tulee päätyä energiakäytön sijaan materiaalihyödyntämiseen. Kierrätystavoitteiden vuoksi lainsäädäntöä on muutettu niin, että biojätteen, kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkausjätteen erilliskeräys on veloitettu lainsäädäntötasolla, mikä tarkoittaa meidän alueellamme, että edellä mainittujen jätelajien erilliskeräys on pakollista entistä pienemmillä kiinteistöillä. Lahden seudun jätelautakunnan alueella ei ole aiemmin ollut muovin erilliskeräysveloitetta, joka nyt on lainsäädännön perusteella pakollinen kiinteistöillä, joilla on vähintään viisi huoneistoa.

12 § Kiinteistökohtaiseen jäteastiaan ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kerääminen ja vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai aluekeräyspisteeseen soveltumattomat jätteet voidaan kuljettaa Salpakierto Oy:n osoittamaan tai järjestämään keräyspaikkaan jätteen haltijan toimesta, mikäli tämä sallitaan jätehuoltomääräyksissä (jätelaki 41 §). Määräys on tarpeellinen, kun halutaan sallia esimerkiksi suurikokoisten jätteiden tai rakennus- ja purkujäte-erien kuljettaminen omatoimisesti lajitteluasemalle. Jos määräystä ei ole, pitäisi suurikokoisetkin jätteet sekä rakennus- ja purkujäte-erät kuljettaa kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tai sallia niiden toimittaminen aluekeräyspisteisiin.

Salpakierto Oy tai yritykset, jotka ovat rekisteröityneet jätehuoltorekisteriin voivat tarjota noutopalvelua suurikokoisille jätteille. Palvelu on vapaaehtoinen ja siitä peritään taksan mukainen

maksu. palvelun tilaaminen Salpakierto Oy:ltä tai muulta yritykseltä tulee mahdollistaa jätehuoltomääräyksissä.

Muita erikseen kerättäviä jätelajeja ovat muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet sekä vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.

Tämän pykälän tarkoituksena on kertoa kiinteistöjen haltijoille ja jätteen tuottajille vastaanottopaikoista, joihin jätteet voi toimittaa. Jätteenkuljettajille tarkoitettu pykälä vastaanottopaikoista on sisällytetty kuljettamista käsittelevien pykälien yhteyteen. Samalla Salpakierto Oy:tä veloitetaan pitämään yllä ajantasaista listaa jätteen vastaanottopaikoista tietoverkossa.

Jäteastioiden asianmukaisen täyttämisen edistämiseksi voidaan laatia määräys kiinteistön haltijan velvollisuudesta huolehtia jäteastian tyhjentämisestä ja jätteenkuljetuksesta, jos jäteastiassa on kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa jätteenkuljetuksen tilaamista kiinteistön haltijan laskuun.

13 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Jäteasetuksessa (21 §) annetaan erilliskeräysvelvoitteet myös muiden kuin asumisessa syntyvien jätteiden kiinteistöittäiselle keräykselle. Asetuksen määräykset koskevat sekä kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia yhdyskuntajätteitä (kunnan hallinto- ja palvelutoiminta) että jätteen haltijan vastuulle kuuluvaa yhdyskuntajätettä (elinkeinotoiminta ja julkinen toiminta, pois lukien hallinto- ja palvelutoiminnot).

Jäteasetuksen mukaiset kiinteistökohtaiset lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet perustuvat jätteiden painon mukaiseen kertymiseen yhden viikon aikana.

Biojäte on jätehuoltomääräysten mukaan erilliskerättävä aina silloin, kun kiinteistöllä on ammattimaista ruoan valmistusta tai ruoan jakelua tai ruokala tai biojätettä syntyy muutoin merkittävä määrä. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi koulut ja päiväkodit.

Vapaaehtoinen biojätteen ja pakkausjätteiden lajittelu- ja erilliskeräys on saatavilla kaikilla alueilla Salpakierto Oy:n järjestämänä, joka on palvelutason, jätehuollon kokonaisuuden ja etusijajärjestyksen kannalta tärkeää. Tarkoituksena on kannustaa jätteen haltijoita erottamaan biojätteet, lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkausjätteet sekä paperi sekalaisesta yhdyskuntajätteestä.

Lahden seudun jätehuoltomääräysten perustelut 12 § esittää perustelut energiajätteen erilliskeräyksen kieltämiselle.

14 § Tyhjennysvälit

Tässä pykälässä annetut tyhjennysvälit koskevat kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvia asuinkiinteistöjä sekä muita kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä.

Jäteasetuksen 10 § sisältää velvoitteita jäteastian tyhjentämisestä. Jäteastiaa on asetuksen mukaan tyhjennettävä niin usein, että jäteastia voidaan aina sulkea, jäte mahtuu astiaan eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Asetuksessa määrätään myös aluekeräysastioiden täyttymisen seurannan suorittamisesta siten, että astioiden täyttymisestä ei aiheudu katkoksia jätteen vastaanottoon. Kyseiset haitat aiheutuvat yleensä muiden jätteiden seassa olevasta biojätteestä.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää erottamalla biojäte sekalaisesta yhdyskuntajätteestä.

Mikäli vapaa-ajanasuntoa käytetään vain kesäaikana, kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennys voidaan sopia kesäajaksi tai ajaksi, jolloin vapaa-ajan asuntoa aktiivisimmin käytetään.

Tyhjennysvälien tulisi tukea tyhjentäjän työturvallisuutta ja tyhjennyksen teknistä suorittamista ja jätteen laadun säilymistä kierrätyskelpoisena käsittelyyn saakka. Samalla olisi huomioitava kuljetusten logistiikka, kuljetusten vaikutukset ympäristöön sekä tyhjennyskustannukset, joita asukkaat maksavat. Tarkoituksenmukaisesti määritellyt jäteastioiden tyhjennysvälit parantavat asukkaiden lajitteluhalukkuutta ja kokemusta jätehuollon toimivuudesta.

Jäteastian tyhjennysväli voi muuttua Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen aloitteesta.

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa tihentää jäteastian tyhjennysväliä. Jäteastian tyhjentäminen sovittua useammin on tarpeen esimerkiksi silloin, kun jätettä kertyy astian ulkopuolelle ja jätteen kerääminen aiheuttaa jätteenkuljettajalle työturvallisuusriskin. Salpakierto Oy neuvottelee asiakkaan kanssa tilanteesta ennen tyhjennysvälin tihentämistä.

Edellä mainittujen seikkojen turvaamiseksi, jätteen kierrätettävyyden säilyttämiseksi ja kiinteistönhaltijoiden tasapuolisen kohtelun mahdollistamiseksi jätehuoltomääräyksissä on tarpeen määritellä vähimmäisvaatimukset jäteastioiden tyhjennyksille.

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

15 § Kompostointi

Jätteen omatoiminen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty, ellei sitä erikseen sallita jätehuoltomääräyksissä.

Biojätteen kompostointi kiinteistöllä on suositeltavaa. Kompostointiin kannustaminen edistää etusijajärjestyksen ja kierrätystavoitteen toteutumista. Kiinteistöllä tulee olla edellytykset kompostoinnin aloittamiselle; asianmukainen kompostori ja kompostoria tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti niin, että jäte kompostoituu. Kompostitilaa tarvitaan noin 50–100 litraa/henkilö/vuosi. Kompostoinnin aloittamiselle ei tule olla syynä, ettei halua biojätteen kiinteistönoutoa. Kompostiin saa laittaa vain maatuvaa jätettä, koska vain tällainen jäte voidaan kompostoimalla käsitellä haitattomaksi. Kompostoriin ei saa kuitenkaan laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia, jotteivat ne pääse leviämään kompostimullan mukana. Vieraslajit on lueteltu kansallisessa vieraslajiluettelossa (www.vieraslajit.fi).

Jätelain perusteluissa todetaan, että jätehuoltomääräyksissä voidaan määrätä muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen pienimuotoisesta omatoimisesta käsittelystä jätteen syntypaikalla. Siten tämä pykälä koskee myös elinkeinotoiminnan harjoittajan kompostoinnin.

Kiinteistökohtaisessa kompostorissa voidaan kompostoida elintarvikejätettä, puutarhajätettä, kuivakäymäläjätettä ja tietyin edellytyksin vähäisiä määriä jätevesilietteitä. Jotta kompostointi onnistuu, on kompostorin ylläpitoon kiinnitettävä huomiota.

Elintarvike- tai ulosteperäistä jätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Bokashia ei hyväksytä ilman kompostoria kompostointimenetelmäksi. Bokashi on menetelmä, jolla biohajoava jäte voidaan esikäsitellä ennen kompostoriin laittoa. Bokashi-menetelmä tarvitsee aina kompostorin biojätteen käsittelemiseksi.

Matokompostoria ei hyväksytä kompostointimenetelmäksi, koska kaikkea biojätettä ei voida laittaa matokompostoriin ja käsiteltävän biojätteen määrä on myös rajallinen. Kyse on lähinnä matojen kasvatuksesta, joita voidaan ruokkia osalla biojätteistä, ei biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä.

Elintarvike- tai ulosteperäistä jätettä kompostoitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja hajuhaittojen torjumiseen. Näiden jätteiden kompostointiin käytettävän kompostorin pitää olla haittaeläinsuojattu, esim. jyrsijöiden varalta.

Puutarhajätteen kompostoinnille ei tarvitse antaa niin tarkkoja määräyksiä kuin elintarvike- ja ulosteperäiselle jätteelle. Määräyksen tulee kuitenkin estää epämääräisten kompostikasojen syntymisen ja puutarhajätteen leviämisen kompostista ympäristöön. Vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia ei saa laittaa kompostoriin. Kiellolla on tarkoitus ehkäistä vieraslajien leviämistä kompostimullan kautta.

Biojätteen kompostoinnista on ilmoitettava kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Jäteasetuksen 43 §:n mukaan jätteen haltijan on annettava biojätteen omatoimisesta käsittelystä tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle, joka merkitsee ne ylläpitämäänsä rekisteriin jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä. Ilmoitus on asetuksen mukaan annettava vähintään kahden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta ja samoin toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava vähintään kahden kuukauden kuluessa. Tietoja on päivitettävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään viiden vuoden välein.

Kompostorin ollessa useamman kiinteistön tai huoneiston käytössä, jokaisen osakkaan ei ole tarpeen tehdä ilmoitusta, vaan velvollisuus voidaan osoittaa jätteen käsittelystä vastaavalle henkilölle. Jätehuoltomääräyksissä voidaan yhteiskompostorin ilmoitusmenettelyä ohjata siten, että jätehuoltoviranomaisella on yhteys kompostoinnin vastuuhenkilöön myös henkilöiden vaihtuessa.

Kompostorin sijoittamiseen kiinteistöllä liittyvät määräykset eivät ole varsinaisia jätehuoltomääräysten toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Siten niiden sijoittaminen jätehuoltomääräykseen tulee harkita tarkkaan ja tarkistaa ainakin se, etteivät määräykset ole ristiriidassa muiden kunnallisten määräysten kanssa.

16 § Jätteen polttaminen

Lähtökohtaisesti jätteen polttaminen on kielletty. Tässä pykälässä määritellään tilanteet, joissa jätteen polttaminen on mahdollista eli jätteen omatoiminen käsittely on mahdollista.

Ensimmäinen momentti koskee elinkeinotoimintaa ja loput kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä. Siinä sallitaan ympäristöviranomaisen hyväksynnän lisäksi sellaisen maa- ja metsätalouden jätteen poltto, joiden polttamiseen on valtakunnallinen tai EU:sta tuleva ohje esimerkiksi kasvitautien tai rikkakasvien torjunnan takia.

Jätteenkäsittelyn etusijajärjestyksen toteutumiseksi puutarhajätteen hävittämistä polttamalla ei voida nostaa esimerkiksi hakettamisen rinnalle sallituksi jätteen hävitys vaihtoehdoksi.

Määräyksissä voidaan sallia risujen, oksien, käsittelemättömän puujätteen ja vastaavien polttaminen avopolttona, jos se ei aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle ja

poltettavien jätteiden määrä on vähäinen. Tällöin tarkoituksena ei tule olla jätteen hävittäminen, vaan polton tarkoitus on jokin muu kuin jätteen hävittäminen. Käsitellyn puujätteen polttamista ei voida sallia.

Kiinteistön lämmitysjärjestelmässä poltettavaksi sallitaan käsittelemätön puujäte, risut ja oksat. Paperia ja kartonkia voi käyttää vain sytykkeenä. Muiden jätteiden, kuten polttokelpoisen muovin, polttamista ei voi sallia kiinteistöjen tulipesissä, sillä niissä ei ole palamiselle optimaaliset olosuhteet.

Mikä kaisloja ei ole mahdollista kuljettaa lajitteluasemalle tai haketettavaksi, ne saa polttaa.

Rakennusten hävittämiseen polttamalla liittyvät määräykset kuuluvat kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin. Rakennuksesta puretut osat sen sijaan luokitellaan jätteiksi.

17 § Muu jätteiden omatoiminen käsittely

Pykälässä määrätään, että puutarhajäte, jota ei kompostoida, haketeta tai silputa, tulee toimittaa Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Määräyksiin on otettu erikseen kielto kuljettaa puutarhajätettä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille, koska asia on koettu Lahden seudun alueella ongelmaksi.

Maapuhdistamon maa-ainekset ovat poikkeus edelliseen ja voidaan jättää paikalleen tai hyödyntää jätehuoltomääräysten mukaisesti.

18 § Jätteiden hautaaminen, upottaminen ja johtaminen vesistöön tai jätevesiviemäriin

Jätteen hautaaminen on jätelainkin perusteella lähtökohtaisesti kielletty, ainoastaan tietyt poikkeukset tästä periaatteesta ovat mahdollisia. Samoin vesistöön upottaminen, myös jäälle vieminen, on jätelain ja ympäristönsuojelulain perusteella kielletty.

Jätemyllyt ovat vesihuoltolaitoksen kannalta ongelmallisia ja ne voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia viemäriverkostossa.

5 Luku Jäteastiat

19 § Jäteastiatyypit

Kiinteistöllä on oltava tarvittava määrä jäteastioita syntyvään jätemäärään, erilliskeräysvelvoitteisiin ja tyhjennysväliin nähden.

Jätelaissa kiinteistön haltija veloitetaan nimenomaan järjestämään keräyspaikka jätteille (40 §). Jäteasetuksen 10 §:ssä jätteen keräykseen liittyen todetaan, että kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan on huolehdittava siitä, että keräyspaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille.

On tärkeää, että jäteastiat on mitoitettu oikein tyhjennysväliin nähden ja jäteastiat voidaan aina sulkea. Toisaalta tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita käyttämällä ei voi perustella jätehuoltomääräyksissä sallittua pidempää tyhjennysväliä.

Jätehuoltomääräyksissä listataan kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksessa käytettävät vaihtoehtoiset jäteastiat. Jäteastioita lueteltaessa ei voida suosia tietyn valmistajan jäteastioita, vaan määräyksissä kuvataan niiden teknisiä ominaisuuksia. Jäteastiatyyppejä määriteltäessä on keskusteltu alueella toimivien jätteenkuljettajien kanssa jäteastiatyyppien vaikutuksesta kuljettajien työturvallisuuteen. Velvoittaminen standardin mukaisiin jäteastioihin on perusteltua, sillä markkinoilla on myös muita kuin standardin mukaisia sanallisen määritelmän täyttäviä jäteastioita, jotka eivät sovellu koneelliseen tyhjennykseen tai eivät kestä koneellista tyhjennystä.

Jätehuoltomääräyksissä mahdollistetaan myös muunlaisen jäteastian käyttö sopimalla asiasta jätteenkuljetusyrityksen tai kunnan lukuun toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Näin voidaan edistää uusien innovaatioiden käyttöön ottamista ja siten parantaa esimerkiksi jätteenkuljettajan työturvallisuutta.

Etukuormauskonttien käyttöä ei sallita turvallisuussyistä. Mikäli jäteauton kontin nostoon tarkoitetut piikit eivät yllä kontin nostoreikien ”läpi”, kontit saattavat herkästi pudota niitä nostettaessa.

Autosta on hyvin rajoitettu näkymä ympäristöön kontin ollessa nostettuna. Auton siirto kontin ollessa nostettuna on turvallisuusriski muille alueella liikkuville, joita rajoittuneesta näkökentästä johtuen on vaikea havaita. Nostolaitteiden kunnon tarkistaminen on haastavaa, se vaatii aina rasvanpoiston ja visuaalisen tarkistuksen halkeamien tms. löytämiseen. Etukonttien tyhjennyksien yhteydessä on käynyt nostopiikkien katkeamisia sekä nostopuomien katkeamisia. Konteissa myös ollut henkilöitä nukkumassa, kun tyhjennyksiä on suoritettu.

20 § Jäteastian merkitseminen

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa merkitsemään jäteastioihin niihin kerättävän jätelajin ja keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot.

Jäteastiassa edellytetään tarvittaessa merkintää, jonka avulla astiaa käyttävät ja astian tyhjentäjät pystyvät yhdistämään minkä kiinteistön käytössä astia on. Merkintä voi olla esimerkiksi kiinteistön numero tai koko osoite. Tämä on tarpeen erityisesti paikoissa, joissa sijaitsee usean kiinteistön jäteastiat lähekkäin.

Määräyksissä tarkennetaan, kenen vastuulla merkintöjen tekeminen on.

21 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastioiden täyttämisestä säädetään jäteasetuksen 10 §:ssä. Jäteastioiden täyttämisen osalta jätehuoltomääräyksissä määrätään, mitä jäteastioihin voidaan laittaa ja miten jätteet tulee esimerkiksi pakata. Työturvallisuus syistä käsin siirrettäville jäteastioille annetaan maksimipainot.

Jos jäte ei jostain syystä mahdu kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa jäteastiaan, määräyksissä annetaan mahdollisuus sijoittaa jäte jäteastian läheisyyteen. Tämä ei koske aluekeräysjärjestelmän jäteastioita ja niitä käyttäviä kiinteistöjä. Sijoittaminen on rajattava sellaiseksi, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai jätteenkuljetukselle. Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle ei saa myöskään aiheuttaa työturvallisuusriskiä, joten ylimääräiselle jätteelle annetaan painorajoitus.

22 § Kunnossapito ja puhdistus

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa pitämään jäteastian kunnossa ja puhdistamaan sen riittävän usein, jotta keräyksestä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastian kunnossapito ja puhdistus liittyy myös työturvallisuuteen. Myös jäteastian ympäristö määrätään siivoamaan viivytyksettä sen roskaantuessa.

Myös puhdistuksen suorittamisesta vastaavan tahon määrääminen on tarpeen. Vastuutaho vaihtelee astian omistajuuden mukaan.

6 Luku Jäteastioden sijoittaminen kiinteistöille ja alueellisille keräyspaikoille

23 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava kuormata turvallisesti.

Koska jäteastioden sijoittamiseen liittyvät asiat vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen, on niihin kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi jäteastioden liikuttaminen sekä kuormaaminen pitää pystyä tekemään turvallisesti, kuten myös liikkuminen alueella. Määräyksiä laadittaessa on keskusteltu asiasta alueella toimivien jätteenkuljetusyritysten kanssa.

24 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jäteastian lukitsemiseen liittyvä määräys on tarpeen, jos soveltamisalueella kiinteistön haltijat haluavat lukita jätetilojaan. Määräyksellä voidaan helpottaa tyhjennysten suorittamista ja lukuisiin avaimiin liittyviä käytännön ja hallinnoinnin ongelmia.

Sijoituspaikan lukitsemisesta tekee aina päätöksen kiinteistön haltija. Jätehuoltoviranomainen ei edellytä keräysvälineiden sijoituspaikan lukitsemista.

Kiinteistön haltija vastaa keräysvälineiden sijoituspaikan lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. Mikäli kiinteistön haltija on halunnut lukita keräysvälineelle johtavan reitin, tulee kiinteistön haltijan järjestää lukitus siten, että jätteen kuljettaja voi avata lukituksen Salpakierto Oy:n hallinnoimalla sähköisellä jätehuoltoavaimella.

Lukituksessa on käytettävä Salpakierto Oy:n hallinnoimalle sähköisellä jätehuoltoavaimella sarjoitettua kaksoispesälukkoa, mikä on ensisijainen vaihtoehto. Mikäli tämä ei poikkeuksellisesti ole mahdollista lähinnä asennusteknisistä syistä johtuen, voi kiinteistön haltija ottaa käyttöön avainsäilön, joka avautuu jätteenkuljettajan sähköisellä jätehuoltoavaimella. Kiinteistön haltija sijoittaa avainsäilöön keräysvälineille johtavalla reitillä tarvittavan avaimen tai avaimet. Avainsäilöön sijoitettu avain on kiinteistön haltijan vastuulla.

25 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

Alueellisiksi keräyspaikoiksi luokitellaan kunnan, kunnallisen jätelaitoksen ja tuottajien järjestämät keräyspaikat.

Keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaisia jätteitä, joita varten siellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle, sillä valvomattomilla keräyspaikoilla jäteastioiden ulkopuolelle jätetyt jätteet aiheuttavat yleensä roskaantumista. Kielto on perusteltu, vaikka kiinteistökohtaisessa keräyksessä jätteen sijoittaminen astian ulkopuolelle sallittaisiin, sillä roskaantumisen riski ei ole kiinteistön omassa keräyspaikassa niin suuri kuin alueellisilla keräyspaikoilla.

Alueellisen jätteiden keräyspaikan perustamiseen on oltava maanomistajan lupa. Lisäksi jos kyseessä on rakennelma, vaaditaan rakennusvalvonnan lupaa asiaan. Asemakaava-alueella alueellisen keräyspaikan perustaminen vaatii myös kaavamerkinnän.

Alueellisen keräyspaikan ylläpidosta vastaa sen järjestäjä. Ensisijaisesti ylläpitovelvollisuudesta pitää sopia erikseen keräyspaikan perustamiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen liittyvissä sopimuksissa.

7 Luku Jätteenkuljetus

26 § Kuormaaminen

Jätteen kuormaamisen ajankohdasta määrätään jätehuoltomääräyksissä. Jätteenkuljettaja on velvollinen järjestämään jätteen keräyksen siten, ettei jätehuollosta aiheudu meluhaittaa.

Jätehuollon toimivuuden kannalta jätteenkuljetus olisi tarpeen sallia klo 6 kuten väylien kunnossapito ja jakeluliikenne.

Poikkeustilanteissa vastuu jätteenkuljetusten toimivuudesta on jätehuoltoviranomaisella. Tämän vuoksi kuljetusajoista tulee säätää jätehuoltomääräyksissä. Tällöin yhden viranomaisen päätöksellä voidaan poiketa määräyksistä koko jätteenkuljetusalueella 9 kunnan osalta kerralla.

Jätelain 125 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa muuta kuin ympäristöluvan varaista toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi. Yksittäistä määräystä ei voi käyttää ennakkoivasti, vaan sen avulla voidaan puuttua ainoastaan jo tapahtuneeseen tilanteeseen.

Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista. Koska roskaantuminen johtuu jätteiden leviämisestä ympäristöön, voidaan jätteenkuljettaja velvoittaa huolehtimaan siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön.

Suurempien jäte-erien kokoaminen esimerkiksi siirtolavalle voidaan sallia, jos se on alueella tarpeen. Jätteiden kokoamiseen on vaadittava maanomistajan lupa.

27 § Kuljettaminen

Kuljettamista koskevat määräykset koskevat pääosin jätteenkuljettajia. Jos käytössä on Salpakierto Oy:n järjestämä jätteenkuljetus, voivat tässä määräyksessä annetut velvoitteet olla sisällytettynä urakoitsijoiden sopimuksiin. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa toimitaan tämän jätehuoltomääräyksen perusteella ja mukaisesti.

Kuljettamisen osalta tavoitteena on varmistaa, että se ei aiheuta ympäristön roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jäteasetuksen 11 § velvoittaa kuljettamaan jätteet tiiviissä pakkauksessa, umpinaisessa kuljetusvälineessä tai muuten peitettynä.

Jätteiden erilliskeräysvelvollisuudesta säättävän jätelain 15 § mahdollistaa, että erilliskerätyt tai erilaatuiset jätteet voidaan kuljettaa samassa säiliössä vain silloin, kuin se ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi pakkauslasia ja

metallipakkauksia kuljettaessa. Saman kuljetuskaluston käyttö vuoroperään eri jätelajeiden kuljetuksissa ei myöskään saa heikentää kerätyn jätelajeen kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta. Erilliskerätty jättemateriaali ei siis saa esimerkiksi likaantua kuljetuskalustosta niin, että kierrätettävyyden heikentyy.

Jätelain 121 § määrää siirtoasiakirjan laatimisveloitteesta tietyille jätelajeille.

Jätehuoltomääräyksissä tuodaan esille kyseinen laatimisvelvoite ja veloitetaan jätteen luovuttajaa, kuljettajaa ja vastaanottajaa olemaan selvillä siitä. Jätelaissa ja asetuksessa on tarkat määräykset ja sisältövaatimukset siirtoasiakirjaan liittyen, joten niitä ei tarvitse tuoda esille varsinaisissa jätehuoltomääräyksissä.

28 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätelain 39 §:ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa vuosittain tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksista. Velvollisuutta täsmennetään jäteasetuksen 42 §:ssä, jossa kuljettajia määrätään toimittamaan jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain seuraavat tiedot kustakin kiinteistöstä, jolta on noutanut jätettä:

- 1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja kiinteistö- tai rakennustunnus;
- 2) kuljetukseen kuuluvien jätteiden koko ja määrä jätelajeittain;
- 3) jätteiden tyhjennyspäivämäärät taikka tyhjennyskertojen lukumäärä ja tyhjennysväli jätelajeittain;
- 4) 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen sijasta tieto lietesäiliön tyypistä ja säiliön tyhjennyspäivämäärät, jos kysymyksessä on saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetus.

Lisäksi pyydetään toimittamaan saostus- ja umpisäiliölietteen osalta tyhjennetyn lietteen määrä, jotta lietteen päätymistä asianmukaiseen käsittelyyn voidaan seurata paremmin ja ilman vuoden viivettä.

Lisäksi jätelain 39 §:ssä määrättyssä vuotuisessa jätteenkuljetuksia koskevassa tiivistelmässä kuljettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään seuraavat tiedot:

- 1) kunnan alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä jätelajeittain;
- 2) jätteen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot sekä niille toimitetun jätteen määrä jätelajeittain.

Jätelain 39 §:n 2 momentin mukaisesti velvollisuus tietojen toimittamisesta ei koske saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusta koskevien tietojen toimittamista, jos jätteen kuljettaja on toimittanut 39 §:ssä tarkoitetut tiedot SIIRTO-rekisterin välityksellä. Jätehuoltoviranomaisen tulokseen mukaan

lainsäätäjän tarkoituksena on SIIRTO-rekisterin toimitusvelvollisuus huomioiden vapauttaa saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettajat nimenomaan kiinteistöittäisten, neljännesvuosittain toimitettavien tietojen toimittamisvelvollisuudesta. Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettajat veloitetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti toimittamaan jätelain 39 §:n 2 momentin mukaiset tiivistelmätiedot suoraan jätehuoltoviranomaiselle, sillä tiivistelmätietoja ei voida jätelaissa edellytetyssä muodossa ja laajuudessa toimittaa SIIRTO-rekisterin välityksellä.

Vaikka määräys tietojen toimittamisesta tulee jätelaista, tietojen tarkempi toimitusajankohta on sisällytetty määräykseen. Jätehuoltoviranomainen voi pyytää toimittamaan tiedot useammin kuin neljännesvuosittain, jos se on toiminnan seuraamisen kannalta tarpeellista.

Jätehuoltoviranomaisella on jätelain 122 § 3 momentin mukaan oikeus pyynnöstä saada jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamista varten tarpeelliset tiedot.

Jotta tietojen siirtäminen kuljetusrekisteriin olisi mahdollisimman tehokasta, on tiedot määrätty toimittamaan sähköisesti taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Pelkkä sähköinen muoto ei riitä, sillä tällöin tiedot voidaan toimittaa esimerkiksi pdf-muodossa, josta tietoja ei voida muokata.

29 § Jätteen vastaanottopaikat

Jätteen vastaanottopaikkoja koskeva määräys on tarkoitettu jätteenkuljettajille. Kotitalouksia koskevat määräykset jätteiden toimittamisesta esimerkiksi kierrätyspisteille tai lajitteluasemille on annettu 11 §:ssä.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat ja kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen luovutetut jätteet on kuljetettava Salpakierto Oy:n osoittamaan paikkaan. Jätteitä ei saa kuljettaa muihin vastaanottopaikkoihin. Jätelain 35 §:n mukaan kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kerätty jäte on toimitettava Salpakierto Oy:n määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Tuottajavastuunalaiset pakkausjätteet veloitetaan jätelain mukaisesti kuljettamaan järjestämään vastaanottopaikkaan tai kunnan tai kunnallisen jätelaitoksen järjestämään välivarastointipaikkaan, josta ne kuljetetaan tuottajien jätehuoltoon.

Koska vastaanottopaikat voivat muuttua lyhyilläkin aikaväleillä, jätehuoltomääräyksissä viitataan päivitettävissä olevaan listaan.

Jätehuoltomääräyksissä tuodaan esille yleiset vastaanottopaikkojen käyttämistä koskevat veloitteet ja käytännöt.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen mukana ei saa käsittelyyn toimittaa hyödynnettävissä olevia jätelajeja tai vaarallista jätettä.

8 Luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

Asumisessa syntyviä lietteitä koskevat 31-34 §:t on tuotu omaksi luvukseen.

Viemärien ulkopuolella sijaitsevien kiinteistön jätevedet on puhdistettava ennen maastoon, ojaan tai vesistöön laskemista ympäristönsuojelulain jätevesien yleisen puhdistusvelvollisuuden nojalla. Jätevesien puhdistukselle on ympäristölainsäädännössä määritelty tietty perustaso ja lisäksi olosuhteista riippuen perustasoa ankarammat puhdistusvaatimukset. Jätevesien puhdistamiseksi kiinteistöllä on oltava kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä tai umpisäiliö, johon syntyvät jätevedet kerätään.

30 § Velvollisuus tyhjentää lietekaivo

2 §:n määritelmän mukaan Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan asumisessa tai vastaavassa toiminnassa syntynyttä kiinteistön saostussäiliöihin, pienpuhdistamon lietesäiliöihin tai muihin käsittelyjärjestelmiin kertyvää laskeutuvaa tai kelluvaa ainesta, joka voidaan erottaa jätevedestä omana jakeena, sekä umpisäiliölietettä. Asumisen ja julkisten hallinto- ja palvelutoimintojen rakennusten jätevesille tarkoitetuista saostussäiliöistä poistettava liete ja myös umpisäiliöihin kerättävä jätevesiliete kuuluvat kunnan jätehuoltovastuulle.

Pykälässä velloitetaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan jätteen haltija luovuttamaan lietteensä kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen.

31 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Jotta kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät voisivat säilyttää puhdistustehonsa, on niitä huollettava ja saostussäiliöihin kertyvä liete on poistettava säännöllisesti.

Saostussäiliöiden on oltava kunnoltaan sellaisia, että ne soveltuvat tarkoitukseensa eikä niihin johdettu jätevesi tai liete aiheuta riskiä ympäristölle, terveydelle tai viihtyvyydelle. Säiliöiden kunto on tarkistettava säännöllisesti ja parhaiten se onnistuu tyhjennyksen yhteydessä. Tarkistus voi olla esimerkiksi silmämääräinen havainnointi.

Umpisäiliöiden on oltava täysin ehjiä ja tiiviitä ja niiden kunnon tarkastaminen on myös helpointa tehdä tyhjennettäessä. Umpisäiliön kunnon varmistamiseksi ja kiinteistön jätevesien asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi myös umpisäiliöille on mahdollista määrätä vähimmäistyhjennys. Vähäinen lietteen määrä ja pitkä tyhjennysväli aiheuttavat lietteen kovettumista säiliöön ja umpisäiliön tilavuuden pienemistä. Vähimmäistyhjennys umpisäiliöille voi poistaa erillisen seurannan ja

valvontatoimien kohdistamista kiinteistöille, jotka ovat olleet pitkään ilman tyhjennyskäyntejä tai muuta kontaktointia.

Käyttämättömän kiinteistön lietteiden jätteenkuljetukseen voi hakea keskeytystä kirjallisella hakemuksella Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta.

Jätevesilietesäiliöiden lisäksi hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisestä on huolehdittava säännöllisesti. Kyseisten säiliöiden ja kaivojen tyhjentäminen ja hoitaminen ovat ennakoivia toimia, joilla ehkäistään ongelmia viemäriverkostossa. Samoin on huolehdittava fosforinpoistokaivojen suodatinmassojen, biosuotimiin kertyvien massojen sekä maapuhdistamoiden massojen jätehuollosta.

On tärkeää huomata, että vähimmäistyhjennysvälejä on noudatettava, vaikka lietteen käsittely tapahtuisi kiinteistöllä omatoimisesti.

Asumisessa syntyvät lietteet ovat osa kunnan vastuulla olevaa jätehuoltoa, ja ne tulee siten toimittaa jätelautakunnan osoittamaan paikkaan. Määräyksellä on tarkoitus varmistaa lietteen päätyminen alueella osoitettuun vastaanottoon tai käsittelyyn siten, ettei siitä aiheudu ympäristölle tai terveydelle haittaa tai vaaraa.

32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku lietesäiliöiden luokse

Jäteasetuksen 10 § mukaan kiinteistön haltijan, kunnan, jätteen haltijan, tuottajan, jakelijan ja muun toimijan on järjestäessään yhdyskuntajätteen ja siihen rinnastettavan jätteen keräyksen huolehdittava siitä, että jätteen vastaanottopaikkaan on esteetön pääsy ja jäte voidaan turvallisesti kuormata poiskuljetusta varten.

Koska lietesäiliöiden sijaintiin ja niiden merkintään liittyvät asiat vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen, on niihin kiinnitettävä huomiota. Lietesäiliöiden kansien liikuttaminen pitää pystyä tekemään turvallisesti, kuten myös liikkuminen alueella. Määräyksiä laadittaessa on keskusteltu asiasta alueella toimivien jätteenkuljetusyritysten kanssa.

Saostussäiliöiden on oltava siinä määrin ehjiä, että ne soveltuvat tarkoitukseensa eikä niihin johdettu jätevesi tai liete aiheuta riskiä ympäristölle, terveydelle tai viihtyvyydelle. Säiliöiden kunto on tarkistettava säännöllisesti ja parhaiten se onnistuu tyhjennyksen yhteydessä. Umpisäiliöiden on oltava täysin ehjiä ja tiiviitä ja niiden kunnon tarkastaminen on myös helpointa tehdä tyhjennettäessä. Umpisäiliön kunnon varmistamiseksi ja kiinteistön jätevesien asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi myös umpisäiliöille on mahdollista määrätä vähimmäistyhjennys.

Vähimmäistyhjennys umpisäiliöille voi poistaa erillisen seurannan ja valvontatoimien kohdistamista kiinteistöille, jotka ovat olleet pitkään ilman tyhjennyskäyntejä tai muuta kontaktointia.

33 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Mikäli jätehuoltomääräyksissä sallitaan lietteen omatoiminen käsittely, on jätehuollon järjestämisen seurannan kannalta tärkeää, että ilmoitus omatoimisesta käsittelystä tulee jätehuoltoviranomaiselle. Kirjallinen ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä tarvitaan, jotta jätehuoltoviranomainen voi seurata liittymistä jätteenkuljetukseen.

Omatoiminen saostussäiliöiden mustien jätevesilietteiden (ja umpisäiliöiden jätevesien) käsittely voidaan sallia, jos kiinteistöllä on käytössään (joko omana tai esimerkiksi vuokrattuna) siihen soveltuvat laitteistot, lietteen käsittelymenetelmä on hyväksytty sekä soveltuva loppusijoituspaikka. Tällaisesta menettelystä ilmoituksen perusteella on varmistettava, että stabiloitu liete voidaan käyttää lannoitustarkoituksessa eli kiinteistöllä on oltava hallinnassaan viljelykäyttöön tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen soveltuvaa peltoalaa. Siksi useimmiten kyseeseen tulee aktiiviviljelijä.

Liete tulee aina stabiloida ennen peltokäyttöä. Soveltuvia menetelmiä ovat esimerkiksi kalkkistabilointi ja termofiilinen stabilointi. Ohjeet kalkkistabiloinnin suorittamiseen on saatavilla Ruokavirastolta. Kalkkistabiloidun lietteen voi käytännössä sekoittaa myös lantalaan, mutta tällöin tulee tunnistaa ihmisperäisen jätevesilietteen tuomat viljelyrajoitukset. Siten käsitellyn lietteen sijoittaminen sellaisenaan peltoon on useimmiten järkevämpää, sillä tällöin sen tarkka sijoituspaikka tiedetään ja viljelyrajoitukset rajoittuvat vain tälle kyseiselle alueelle.

Muissa tapauksissa kuin maatalouteen liittyvissä hyödyntämisissä asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely on mahdollista hallitusti lähinnä silloin, kun syntyvän lietteen määrä on vähäinen tai se on kiinteässä muodossa, kuten pienpuhdistamon lietepussissa. Käytännössä tätä kohtaa voidaan soveltaa lähinnä loma-asuntoihin, jotka eivät ole ympärivuotisessa käytössä tai asuntoihin, joiden jätevesienkäsittelyjärjestelmässä liete kerääntyy pussiin tai suodattimeen, joka on laitevalmistajan mukaan tarkoitettu käsitellä kiinteistöllä. Käytännössä käsittelymenetelmänä on kompostointi.

Saostussäiliöiden- ja jätevesien käsittelyjärjestelmien lietetilöiden lietteet voidaan katsoa vähäisiksi ja ovat mahdollista käsitellä kiinteistöllä kompostoimalla, mikäli kiinteistöllä ei ole painevettä vaan ns. kantovesi tai jos muodostuvan lietteen määrä on jostain muusta perustellusta syystä vähäinen ja se on kiinteässä muodossa. Nestemäisessä muodossa oleville umpisäiliöiden jätevesille kompostointikäsittely ei sovi eikä umpisäiliöön kerättyä jätevettä ole muutenkaan

tarkoituksenmukaista tyhjentää kiinteistölle. Vähäiseksi lietemääräksi voidaan sekä harmaiden jätevesien saostussäiliöiden että esimerkiksi pienpuhdistamoiden osalta katsoa sellaiset tapaukset, joissa lietettä syntyy vähemmän kuin 20 litraa yhtä tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa.

9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen

34 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskevat jätehuoltomääräykset perustuvat sekä roskaantumisen ehkäisemiseen että jätelain velvoitteeseen asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötilaisuuden järjestäjä on jätelain 74 §:n mukaan vastuussa yleisötilaisuuden seurauksena roskaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoamisesta.

Määräyksissä veloitetaan yleisötilaisuuden järjestäjä huolehtimaan tilaisuuden jätehuollosta kokonaisuudessaan, ei pelkästään siivoamisesta. Velvoite jätehuollosta huolehtimiseen on merkittävä toimenpide roskaantumisen ehkäisemiseksi, sillä sen perusteella tilaisuuden järjestäjän on hankittava alueelle tarpeeksi jäteastioita ja huolehdittava niiden tyhjentämisestä tarpeen mukaan. Myös lajittelu ja erilliskerääminen määrätään tilaisuuden järjestäjän vastuulle.

Varsinkin suuremmissa yleisötilaisuuksissa lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden antaminen on tarpeen asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon järjestämisen kannalta. Lajitteluvetoitteiden antaminen perustuu jätelain 13 ja 15 §:ään, joten ne voidaan antaa myös sellaiselle yleisötilaisuuden järjestäjälle, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa järjestämällä yleisötilaisuuden.

Suurista tapahtumista veloitetaan ilmoittamaan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös terveydensuojeluviranomaisen informoiminen on useimmiten järkevää. Suositeltavaa on, että ympäristönsuojeluviranomainen välittää tiedon terveydensuojeluviranomaiselle.

35 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätelaissa annettua roskaamiskieltoa korostetaan kieltämällä jätehuoltomääräyksissä jätteiden sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla. Koska yleisillä alueilla olevat jäteastiat voivat olla muidenkin tahojen kuin kunnan ylläpitovastuulla, on tarpeen korostaa, että määräys koskee kaikkien toimijoiden (esimerkiksi tienpitäjän) ylläpitämiä jäteastioita, vaikka kyseessä ovat kunnalliset jätehuoltomääräykset.

10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

36 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Jätehuoltomääräysten vaarallisia jätteitä koskevat määräykset velvoittavat myös elinkeinotoiminnan harjoittajia. Vaarallista jätettä koskevilla määräyksillä määrätään turvallisen jätehuollon käytännön järjestelyistä.

Vaarallisen jätteen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Sen vuoksi jätehuoltomääräyksiin on sisällytetty väliaikaista varastointia koskeva määräys. Määräys enimmillään vuoden säilytysajasta koskee kaikkia kiinteistöjä, myös esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa sijaitsevia kerätyn sähkö- ja elektroniikkaromun säilytykseen tarkoitettuja jäteastioita tai kontteja ja varmistaa osaltaan jätteen asianmukaista käsittelyä.

Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto, mikäli vaarallisen jätteen määrä ei ole kohtuuton. Siten näissä toiminnoissa syntyvät vaaralliset jätteet määrätään toimitettavaksi Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut määrätään toimitettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Salpakierto Oy järjestää lääkejätteiden vastaanottopaikat.

Muissa toiminnoissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kouluissa, syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen. Sama määräys koskee elinkeinotoiminnan harjoittajaa.

Mikäli kyseessä on merkittävä erä vaarallista jätettä, tulee sen toimittamisesta sopia vastaanottajan kanssa. Tällöin vastaanottaja voi varautua suuren jätemäärän turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin.

Vaarallisen jätteen pakkaamisen osalta jäteasetuksessa on tarkat ohjeet, joihin näissä määräyksissä viitataan. Velvoittamalla alkuperäispakkauksen käyttämiseen pyritään varmistamaan vaarallisen jätteen asianmukainen pakkaaminen ja merkitseminen.

37 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä

Vaarallisen jätteen keräyspaikkaa koskevat määräykset koskevat kaikkia toimijoita omakotikiinteistöjä lukuun ottamatta, sillä ne liittyvät jätehuollon tekniseen järjestämiseen sekä turvallisuuteen. Pykälässä annetaan määräyksiä vaarallisten jätteiden säilyttämisestä turvallisesti asianmukaisissa astioissa. Lisäksi veloitetaan kiinteistön haltija tiedottamaan keräyspaikan

käyttäjiä sen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Tarkoituksena on, että vaarallisten jätteiden keräämisestä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

38 § Erityisjätteet sekä terveydenhuollon erityisjätteet ja vaaralliset jätteet

Erityisjäte veloitetaan erotettavaksi muista jätteistä. Erityisjätteiden osalta määrätään niiden pakkaamisesta sekä merkitsemisestä niiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi.

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava kuten muukin erityisjäte eli kestäviin ja tiiviisiin pakkauksiin.

11 Luku Muut määräykset

39 § Tiedottamisvelvoite

Jotta varmistutaan kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisen jätehuollon toteutumisesta, määrätään kiinteistön haltijalle tiedottamisvelvollisuus jätehuoltomääräysten mukaisista velvoitteista kiinteistössä asuville tai sitä muuten käyttäville.

40 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten valvonnasta. Valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Koska jätehuoltomääräykset ovat usein voimassa usean eri kunnan alueella ja toisaalta toimijoilla voi olla toimintaa useiden eri kuntien ja jätehuoltomääräysten soveltamisalueilla, ELY-keskuksen roolia jätehuoltomääräysten valvonnassa on suuri. Paikallisissa, yhden kunnan alueella tapahtuvissa valvontatoimissa valvontaviranomainen on yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä on määrätty laissa seuraamuksia. Rikkomuksia koskevat säädökset tulevat suoraan jätelaista (125 §, 126 §, 131 § ja 136 §).

Valvontaviranomainen kehottaa ensin määräysten rikkojaa korjaamaan toimintansa.

Valvontaviranomainen voi myös lievissä tapauksissa antaa yksittäisen määräyksen tilanteen korjaamiseksi. Jos asianosainen ei noudata valvontaviranomaisen antamaa kehotusta, yksittäistä määräystä tai muuten laiminlyö velvollisuutensa olennaisilta osin tai muuten epäasiallisesti, tulee valvontaviranomaisen aloittaa hallintopakko-menettely asian lain mukaiseksi saattamiseksi. Jos kyseessä on jätehuoltomääräysten nojalla tai yksittäisenä määräyksenä annettu kieltö tai määräys ja kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, tulee valvontaviranomaisen tehdä asiassa tutkintapyyntö poliisille.

41 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta päätöksessä mainituin perustein. Siten jätehuoltomääräyksissä on tarpeen määrätä poikkeuksen myöntävästä viranomaisesta.

Poikkeamiselle on oltava erityinen syy. Poikkeaminen käsitellään hallintolain mukaisesti ja siihen haetaan muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

42 § Voimaantulo

Voimaantulopykälään on kirjattu ajankohta, jolloin jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ja kumotaan aiemmat jätehuoltomääräykset, jotka uusilla määräyksillä kumotaan.

43 § Siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännöksissä määrätään siirtymisestä Salpakierron kuljettamaan sekajätteen kuljetukseen sekä biojätteen erilliskeräysvelvoitteen laajentumisesta Orimattilan keskustaajamaan ja Asikkalaan Vääksyyn.

Lahden seudun jätehuoltomääräykset

Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja
Pukkila

Voimassa 1.10.2025 alkaen.

Sisällys

1 Luku	Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	3
1 §	Soveltamisala	3
2 §	Määritelmät	4
3 §	Jätehuollon tavoitteet	8
2 Luku	Kiinteistön jätehuollon järjestäminen	9
4 §	Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään	9
5 §	Kiinteistökohtainen jäteastia	9
6 §	Yhteinen jäteastia (jätekimppa)	10
7 §	Aluekeräyspisteen käyttäminen	11
8 §	Kiinteistön jätehuoltopalvelun keskeyttäminen	12
9 §	Elinkeino toiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella (TSV)	12
3 Luku	Jätteiden kerääminen ja lajittelu kiinteistöllä	14
10 §	Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit	14
11 §	Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	15
12 §	Kiinteistökohtaiseen jäteastiaan ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kerääminen ja vastaanotto- ja käsittelypaikat	16
13 §	Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	16
14 §	Tyhjennysvälit	17
4 Luku	Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen	20
15 §	Kompostointi	20
16 §	Jätteen polttaminen	21
17 §	Muu jätteiden omatoiminen käsittely	22
18 §	Jätteiden hautaaminen, upottaminen ja johtaminen vesistöön tai jätevesiviemäriin	22
5 Luku	Jäteastiat	23
19 §	Jäteastiatyypit	23
20 §	Jäteastian merkitseminen	24
21 §	Jäteastioiden täyttäminen	24
22 §	Kunnossapito ja puhdistus	25
6 Luku	Jäteastioiden sijoittaminen kiinteistöille ja alueellisille keräyspaikoille	26

23 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset.....	26
24 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	27
25 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat.....	27
7 Luku Jätteenkuljetus.....	29
26 § Kuormaaminen	29
27 § Kuljettaminen	29
28 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen.....	29
29 § Jätteen vastaanottopaikat.....	30
8 Luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet.....	32
30 § Velvollisuus tyhjentää lietekaivo	32
31 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi.....	32
32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku lietesäiliöiden luokse.....	33
33 § Lietteiden omatoiminen käsittely.....	34
9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen.....	37
34 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	37
35 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	37
10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	38
36 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto.....	38
37 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä	38
38 § Erityisjätteet sekä terveydenhuollon erityisjätteet ja vaaralliset jätteet	39
11 Luku Muut määräykset	40
39 § Tiedottamisvelvoite	40
40 § Jätehuoltomääräysten valvonta	40
41 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	40
42 § Voimaantulo	40
43 § Siirtymäsäännökset	40
Liite 1. Erilliskeräysalueet.....	42
Liite 2. Salpakierro Oy:n kilpailuttaman sekajätteen kuljetuksen alue Heinolan haja-asutusalue, Orimattilan Artjärvi.....	43

1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella.

Näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan sen lisäksi, mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin.

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Muilla kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillä ja kunnan toissijaisen jätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä kuten elinkeinotoiminnan, seurakuntien, hyvinvointialueiden ja valtion toimintojen kiinteistöillä syntyvää jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

- 9 § Elinkeinoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella
- 14 § Tyhjennysvälit, momentit 1 ja 4
- 15 § Kompostointi, momentit 1, 2, 4, 9, 10 ja 11
- 16 § Jätteen polttaminen, momentit 1 ja 3
- 17 § Muu jätteiden omatoiminen käsittely, momentti 1
- 18 § Jätteiden hautaaminen, upottaminen ja johtaminen vesistöön tai jätevesiviemäriin
- 19 § Jäteastiatyypit 2 ja 3
- 21 § Jäteastioiden täyttäminen momentit 1, 2, 4, 6, 7 ja 8
- 22 § Kunnossapito ja pesu
- 23 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset
- 25 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
- 26 § Kuormaaminen

- 27 § Kuljettaminen
- 31 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi
- 34 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
- 35 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
- 36 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto, momentit 1, 2, 4 ja 6
- 37 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
- 38 § Erityisjätteet sekä terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
- 39 § Tiedottamisvelvoite
- 40 § Jätehuoltomääräysten valvonta
- 41 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
- 42 § Voimaantulo

Muussa kuin asumisessa tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen käsittelyyn ei sovelleta näiden jätehuoltomääräysten 14–16 §:ää siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisten sivutuotteiden jätehuollon järjestämiseen.

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan

Alueellisella jätteen keräyspaikalla Salpakierto Oy:n järjestämiä aluekeräyspisteitä sekä Salpakierto Oy:n ja tuottajien järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja kiinteistöillä erikseen lajiteltavalle kierrätyskelpoiselle jätteelle.

Aluekeräyspisteellä Salpakierto Oy:n ylläpitämää alueellista jätteen keräyspaikkaa.
Aluekeräyspisteet on tarkoitettu päivittäiselle sekajätteelle.

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.

Asumisessa syntyvällä lietteellä asumisessa tai vastaavassa toiminnassa syntynyttä kiinteistön saostussäiliöihin, pienpuhdistamon lietesäiliöihin tai muihin käsittelyjärjestelmiin kertyvää laskeutuvaa tai kelluvaa ainesta, joka voidaan erottaa jätevedestä omana jakeena, sekä umpisäiliölietettä.

Biojätteellä asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, vähittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä ja elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä.

Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat ja pölyävät jätteet.

Jätehuoltorekisterillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ylläpitämää jätelain 142 §:n 1 momentin 2 kohdan rekisteriä, johon sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista tai toimia jätteen välittäjänä, on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi.

Kartonkipakkauksilla käytöstä poistettuja kuitupakkauksia, kuten maito- ja mehutölkkejä sekä paperi-, aaltopahvi- ja kartonkipakkauksia.

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella Salpakierron kilpailuttamaa jätteenkuljetusta tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä tai liete kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostussäiliöstä tai umpisäiliöstä.

Kiinteistökohtaisella jäteastialla (~~kotinouto~~) Salpakierto Oy:n [tai kiinteistön haltijan järjestämää kilpailuttamaa](#) jätteenkuljetusta, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta jäteastiasta tai kahden tai useamman kiinteistön yhteisestä jäteastiasta (jätekimppa).

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella jätelain 37 §:n mukaista [lietteenjätteen](#) kuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kompostoinnilla biologisesti hajoavan jätteen hapellisissa oloissa tapahtuvaa käsittelyä, mikä toteutetaan kompostorissa tai kehikossa.

Kuljetusrekisterillä jätelain 143 §:n mukaista Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen rekisteriä, johon merkitään jätteen kuljettajan toimittamat jätelain 39 §:n 2 momentin mukaiset tiedot kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta ja 41 a § 2 momentin mukaiset kompostointi-ilmoitukset.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä

1. kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvä jätettä, pienimuotoista itse tehtävää rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jätettä, ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitosasumisessa syntyvä jätettä;
2. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää jätettä;
3. liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajätettä, jonka keräämisestä kiinteistöllä yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa liikehuoneiston haltija ja kiinteistön haltija ovat sopineet;
4. 1–3 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto,
5. 1 kohdan mukaan kunnan vastuulle kuuluvan kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely;
6. maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä;
7. 1–3 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto;
8. keräyksen ja kuljetuksen osalta tuottajavastuunalaista pakkausjätettä, joka kerätään jätelain ja Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukaisesti kiinteistökohtaisessa keräyksessä (~~kotinouto~~) ja Salpakierto Oy:n järjestämässä tuottajien aluekeräystä täydentävässä keräyksessä.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä (TSV) muuta kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa jätettä, jonka haltija on jätelain 33 §:n mukaisesti pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi, ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä.

Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, jätelain 35 § mukaisesta jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.

Käsittelykeskuksella Salpakierto Oy:n Kujalan käsittelykeskusta.

Käymäläjätteellä kuivakäymälöissä syntyvää ulosteperäistä jätettä.

Lahden seudun jätelautakunnan toimialue Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan kunnat.

Lajitteluasemalla Salpakierto Oy:n ylläpitämää valvottua jätteiden tuontipaikkaa Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoella.

Lasipakkauksilla käytöstä poistettuja pantittomia, korkittomia lasipulloja ja kannettomia lasipurkkeja.

Metallipakkauksilla käytöstä poistettuja metallipakkauksia sekä kotitalouden pienmetalliesineitä.

Monilokeroastialla Salpakierto Oy:n kiinteistölle toimittamaa jäteastiaa, johon kerätään kahta tai useampaa jätelajia samanaikaisesti ja astia tyhjennetään yhdellä kertaa monilokeroiseen jäteautoon.

Muovipakkauksilla käytöstä poistettuja tyhjiä, ~~puhtaita ja kuivia~~ muovipakkauksia.

Paperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua kierrätyskelpoista paperia.

Poistotekstiilillä käyttökelvottomia tai rikkiäisiä, puhtaita ja kuivia vaatteita ja kodin tekstiilejä, jotka voidaan hyödyntää materiaalina.

Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia.

Rinki-ekopisteellä tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä jätelaji. Rinki-ekopisteellä ei kerätä seka- tai biojätettä.

Salpakierto Oy:n kilpailuttamalla jätteenkuljetuksella jätelain 36 § mukaista jätteenkuljetusta, jossa Salpakierto Oy vastaa kuntien puolesta jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä tilaamisesta noutamaan jätteet kiinteistöiltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Sekajätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun siitä on erikseen syntypaikalla lajiteltu biojäte, kierrätyskelpoiset jätteet, tuottajavastuunalaiset jätteet, mukaan lukien pakkausjätteet, sekä vaaralliset jätteet omiksi jätelajeikseen.

Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

Tuulettuvalla biojäteastialla Salpakierto Oy:n kiinteistölle toimittamaa tehdasvalmisteista, tuulettuvaksi biojäteastiaksi suunniteltua ja valmistettua jäteastiaa.

Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus.

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.

Yhteisellä jäteastialla (jätekimppa) kahden tai useamman nimetyn kiinteistön yhteistä jäteastiaa.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Jätehuollolla tavoitellaan kestäväää ja puhdasta materiaalikiertoa. Jätteet on lajiteltava ja toimitettava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että eri jättemateriaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina kierrätettäväksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäväksi.

2 Luku **AsuinKiinteistön jätehuollon järjestäminen**

4 § Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään

Vakituisten ja vapaa-ajan asumisen kiinteistöjen haltijan on luovutettava jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään. Lisäksi luovutusvelvollisuus koskee muita asumiseen verrattavia kiinteistöjä sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä sekä liikehuoneistoja, joissa syntyvä yhdyskuntajäte kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. Jätehuolto tulee järjestää näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kiinteistökohtaiseen astiaan soveltuva jäte on luovutettava käyttämällä

- kiinteistökohtaisia jäteastioita (~~ketinouto~~) tai
- yhteisiä jäteastioita (jätekimppa) tai
- aluekeräyspistettä ~~Heinolan haja-asutusalueella, Kärkölässä sekä Orimattilan Artjärvellä,~~ mikäli 7 §:n mukaiset aluekeräyspisteen asiakkuuden ehdot täyttyvät.

Salpakierto Oy on kilpailuttanut sekajätteen, biojätteen, metallipakkauksien, muovipakkauksien, kartonkipakkauksien ja lasipakkauksien kuljetuksen koko alueella.

~~5 §~~ **Liittyminen jätteenkuljetukseen**

~~Salpakierto Oy on kilpailuttanut sekajätteen kuljetuksen Heinolan haja-asutusalueella, Kärkölässä ja Orimattilan Artjärvellä (Liite 1).~~

~~Salpakierto Oy on kilpailuttanut biojätteen, metallipakkauksien, muovipakkauksien, kartonkipakkauksien ja lasipakkauksien kuljetuksen koko alueella.~~

~~Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus sekajätteessä on Asikkalassa, Heinolan taajama-alueella, Hollolassa, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, pois lukien Artjärvi, Padasjoella ja Pukkilassa.~~

~~6 §~~ **5 § Kiinteistökohtainen jäteastia (~~ketinouto~~)**

Kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun. Jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä sovitaan näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kiinteistön haltija vastaa kiinteistön jätteiden keräyspaikan järjestämisestä ja sellaisten keräysvälineiden hankkimisesta 19 § mukaisesti, jotka eivät kuulu [kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyspalveluun-kotinoutopalveluun](#).

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen voi liittää kiinteistön [kotinouteasiakkaaksi kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyspalveluun](#), jos kiinteistö ei ole liittynyt jätteenkuljetukseen.

~~Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä jätteenkuljetusyritykseen, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. Kiinteistön haltijan on tehtävä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.~~

~~Sovittuaan jätteen kuljetuksesta, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen näissä jätehuoltomääräyksissä määrätyt jäteastiat.~~

7 §6 § Yhteinen jäteastia (jätekimppa)

Kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli jätekimppasta. Yhteisiä jäteastioita voidaan käyttää kaikkien jätelajien keräämiseen.

~~Yhteisiä jäteastioita voivat käyttää Liitteen 2 taajama-alueilla asemakaavoitetulla alueella (pois lukien ranta-asemakaavoitetulla alueella), pois lukien ranta-asemakaavoitettu alue,~~ ja muilla vastaavalla rakennustiheydellä rakennetuilla [vakituisen asumisen](#) alueilla- kiinteistöt, jotka sijaitsevat ~~ajotietä~~ enintään 5300 metrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Harvemmin asutuilla alueilla ~~olevat~~ [yhteisiä jäteastioita voivat käyttää](#) kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.

~~Edellisistä poiketen yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai toisiinsa yhteydessä olevien yksityisteiden varrella. Lisäksi yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, joihin kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.~~

Yhteisen jäteastian käytöstä ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle ja sen tulee edistää jätehuollon toimivuutta. Jätehuoltoviranomainen tai Salpakierto Oy voi kieltää yhteisen jäteastian käytön, jos yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.

~~Vähintään viiden huoneiston kiinteistöjen tulee perustaa yhteiset jäteastiat kaikkien jätelajien osalta.~~

Muiden kuin edellä mainittujen kiinteistöjen yhteisten jäteastioiden käyttäminen edellyttää Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen myöntämää poikkeamispäätöstä näistä jätehuoltomääräyksistä.

Yhteisen jäteastian vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteiskäytöstä, siitä luopumisesta ja käytössä tapahtuvista muutoksista etukäteen Salpakierto Oy:lle. Kirjallisen ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot, kerättävät jätelajit, yhteisen jäteastian sijainti ja tiedot yhteistä jäteastiaa käyttävistä kiinteistöistä (kiinteistön osoite ja haltijoiden nimi).

~~Yhteisestä jäteastiasta ilmoitetaan Salpakierto Oy:lle.~~

8 § 7 § Aluekeräyspisteen käyttäminen

~~Aluekeräyspisteitä on Salpakierto Oy:n kilpailuttamilla jätteenkuljetuksen alueilla Kärkölässä, Orimattilan Artjärvellä ja Heinolan haja-asutusalueella.~~

Jätteenkuljetukseen tulee liittyä ensisijaisesti kiinteistökohtaisella jäteastialla (~~kotinoute~~) tai yhteisellä jäteastialla (jätekimppa). Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä tie kestä jäteauton painoa.

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen voi liittää kiinteistön aluekeräyspisteen asiakkaaksi, jos kiinteistö ei ole liittynyt jätteenkuljetukseen. ▬

Jätteiden pienimuotoinen väliaikainen varastointi kiinteistöllä ei saa aiheuttaa roskaantumista tai hajuhaittoja eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Aluekeräyspisteiden sijainnit ovat **nähtävillä** Salpakierto Oy:n karttapalvelussa.

9 § 8 § _____ Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen Kiinteistön jätehuoltopalvelun keskeyttäminen

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen voi keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana.

Korkeintaan 6 kuukautta käyttämättömänä olevan kiinteistön jäteastian tyhjennyksen keskeytyksestä on ilmoitettava Salpakierto Oy:lle. Tästä poikkeuksena säännöllisesti osan vuotta tyhjiillään olevan kiinteistön jäteastian tyhjennyksen keskeytys voi olla pidempi kuin 6 kuukautta mutta enintään 11 kk. Ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen keskeytyksen alkamista ja keskeytyksen tulee kestää vähintään kuukausi.

Keskeytyksen tai peräkkäisten keskeytysten kestäessä yli 6 kuukautta keskeyttämistä haetaan kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta. Aluekeräyspalvelun keskeyttämistä voi hakea, jos kiinteistö on käyttämättömänä vähintään yhden kalenterivuoden. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on luotettavasti esitetyn synn perusteella kokonaan käyttämätön.

Kiinteistökohtaisen jäteastian (kotinouto) ja yhteisen jäteastian (jätekimpan) tyhjennyksen voi keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen aikana.

Kotinoutopalvelun ja jätekimpan alle vuoden keskeytyksestä on ilmoitettava Salpakierto Oy:lle. Ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen keskeytyksen alkamista ja keskeytyksen tulee kestää vähintään viikko.

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen (kotinouto) vuoden tai yli vuoden kestävä keskeytystä haetaan kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta.

10 § 9 § _____ Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteen jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella (TSV)

Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella muun palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Palvelun tarpeesta ilmoittamiseen, palvelun pyytämiseen ja palvelusta sopimiseen liittyvistä menettelyistä on säädetty jätelaissa.

Kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun kuuluvien jätteiden osalta Salpakierto Oy tekee kiinteistön tai muun jätteen tuottajan tai haltijan kanssa jätelain edellyttämän enintään kolmen vuoden mittaisen sopimuksen liittymisestä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee.

3 Luku Jätteiden kerääminen ja lajittelu kiinteistöllä

11 §10 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen biojäte, lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkaukset, poistotekstiili sekä muut kiinteistöillä syntyvät tässä pykälässä luetellut jätelajit.

Biojäte on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 11 tai 13 §:n mukaan biojätteen erilliskeräyksen piiriin.

Lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkaukset on toimitettava Rinki-ekopisteeseen, ellei niitä erilliskerätä kiinteistöllä.

Poistotekstiili toimitetaan Salpakierto Oy:n järjestämään vastaanottopaikkaan.

Paperi on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajavastuulla järjestettyyn keräysastiaan kiinteistöllä tai tuottajan alueelliseen keräyspaikkaan.

Myös muut tuottajavastuunalaiset jätteet kuin pakkausjätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkölaitteet) on lajiteltava erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

Puutarha- ja puustojäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen 26 §:n mukaisesti.

Mikäli rakennus- ja purkujäte on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, jätteen haltijan on lajiteltava ja toimitettava syntyvä jäte Salpakierto Oy:n lajitteluasemille tai käsittelykeskukseen.

12 §11 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla sekajäteastia. Muu kuin erilliskeräystä varten lajiteltu jäte on laitettava kiinteistön sekajäteastiaan.

Sekajäteastian lisäksi kiinteistöille on järjestettävä jäteastiat erilliskerättäville jätelajeille seuraavasti:

	Seka- jäte	Bio- jäte	Kartonki- pakkauk- set	Metalli- pakkauk- set	Lasi- pakkauk- set	Muovi- pakkauk- set	Paperi
Vähintään 5 huoneiston kiinteistö, kaikkien kuntien taajamat (Liite 1)	x	x	x	x	x	x	kuten jätelain 49 ja 50 §
1–4 huoneiston kiinteistö tai vapaa-ajan asunto, Lahden, Hollolan, ja Heinolan ja Orimattilan keskustaajamat ja Vääksy (Liite 1)	x	x					määräävät
Muut kiinteistöt	x						

Vähintään viiden huoneiston kiinteistöllä tarkoitetaan

- Rakennusta, jossa on vähintään 5 huoneistoa tai
- Pari-, rivi- tai kerrostaloja, sekä yhtiömuotoisia erillistaloja, jotka käyttävät yhteistä jätepistettä ja joiden yhteenlaskettu huoneistomäärä on viisi (5) tai enemmän.

Erilliskeräysalueet on määriteltä näiden jätehuoltomääräysten liitteessä 1. Lisäksi ne ovat nähtävillä Salpakierto Oy:n karttapalvelussa.

[Jos Suomen ympäristökeskuksen taajamarajaus ylittää jätehuoltomääräyksissä määritetyn erilliskeräysalueen, tämä lakisääteinen minimikeräys tulee olla järjestetty 6 kuukauden sisällä taajamarajauksen julkaisusta.](#)

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, jos syntyvä biojäte kompostoidaan 15 §:n mukaisesti kiinteistöllä. Kompostointi ei poista biojätteen erilliskeräysvelvoitetta vähintään viiden huoneiston kiinteistöltä kaikkien kuntien taajamissa (Liite 1).

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä ei edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan tilata vapaaehtoisen biojätteen, kartonki-, lasi-, metalli- tai muovipakkauksien [kotinoutopalvelun kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen](#) Salpakierto Oy:ltä.

Energiajätteen erilliskeräys on kielletty.

Kiinteistöltä kerätyt jätteet tulee kuljettaa näiden jätehuoltomääräysten 29 §:n mukaiseen vastaanottopaikkaan.

13-§12 § Kiinteistökohtaiseen jäteastiaan ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kerääminen ja vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistökohtaisen jäteastian jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin, on toimitettava Salpakierto Oy:n lajitteluasemille tai käsittelykeskukseen. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen noutopalvelun.

Vastaanottopaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Vastaanottopaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.

Salpakierto Oy pitää yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista verkkosivuilla.

14-§13 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Salpakierto Oy on kilpailuttanut biojätteen, metallipakkauksien, muovipakkauksien, kartonkipakkauksien ja lasipakkauksien kuljetuksen koko alueella kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen sekä sellaisten liikehuoneistoja osalta, joissa syntyvä yhdyskuntajäte kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.

Taajama-alueilla tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä, kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä muussa

kuin 11 §:n mukaisessa asumisessa syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin tai useammalle jätelajille tarkoitettuihin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

Jätelaji	Erilliskerättävä
Sekajäte	Kaikki kiinteistöt
Biojäte	Kiinteistöllä on ammattimaista ruoan valmistusta, ruoan jakelua tai ruokala tai, jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 10 kg viikossa
Muovipakkaukset	jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
Metallipakkaukset	jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Lasipakkaukset	Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Kartonkipakkaukset	jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
Paperi	Kuten jätelain 49 ja 50 § määrittävät
Puu	Jos jätelajia kertyy keskimäärin yli 50 kg viikossa

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä eivät edellä mainitut velvoitteet koske, voi halutessaan tilata vapaaehtoisen biojätteen, muovipakkauksien, lasipakkauksien, kartonkipakkauksien tai metallipakkauksien [kotinoutopalvelun-kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksen](#) Salpakierto Oy:ltä.

Energiajätteen erilliskeräys on kielletty.

Kiinteistöiltä kerätyt jätteet tulee kuljettaa näiden jätehuoltomääräysten 29 §:n mukaiseen vastaanottoaikaan.

~~15 §~~14 § Tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle.

Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti:

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli vkoa
Sekajäte	4
Sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys, tai biojäte kompostoidaan	16
Biojäte alle 5 huoneiston kiinteistöillä	2 (kesäaika 1.5.–31.8.) 4 (talviaika 1.9.–30.4.)
Biojäte vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä	2
Biojäte, joka kerätään tuulettuvaan jäteastiaan, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön	4
Kartonkipakkaukset	24
Kartonkipakkaukset pakollisen erilliskeräyksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä 11 § momentti 2, 13 § momentti 2	8
Metallipakkaukset	24
Lasipakkaukset	24
Muovipakkaukset	24
Muovipakkaukset pakollisen erilliskeräyksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä 11 § momentti 2, 13 § momentti 2	8

Monilokeroastian tyhjennysväli määräytyy sen jätelajin mukaan, jolle on asetettu jätehuoltomääräyksissä tihein tyhjennysväli.

Erilliskerättyjen kierrätettävien jätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu kierrätettävien jätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon.

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa tihentää tyhjennysväliä, jos jätteen määrä tai laatu aiheuttaa ympäristö- tai muita haittoja tai jätteenkuljettajalle työturvallisuusriskin.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämistä voi hakea kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta.

4 Luku Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

~~16 §~~15 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä. Kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien lisääntymiskykyisiä osia.

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9.–30.4.). Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Yhteistä kompostoria voivat käyttää [6 § 2-3 momentin mukaiset](#) kiinteistöt ([jätekimppa](#)), ~~jotka sijaitsevat vierekkäin tai ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä kompostorista.. Yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan kiinteistöä.~~

Matokompostoria ja bokashia ei hyväksytä sallituksi kompostointimenetelmäksi. Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu, eli käymisprosessoitunut biojäte tulee jälkikäsittellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä.

Jätteen haltijan on ilmoitettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteen kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:

- kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
- rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
- jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
- käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista on uusittava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle viiden vuoden välein. Ilmoitus kompostoinnin lopettamisesta tulee tehdä kahden kuukauden sisällä lopettamisesta.

Jätteen haltijan on ilmoitettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kompostoinnista, jos siitä ei ole ilmoitettu aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022.

Useamman talouden käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pienpuhdistamolietettä saa kompostoida sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Komposti on suojattava haittaeläinten pääsylvä ja valumavesien pääsy maahan on estettävä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Jos kuivakäymäläjätettä ei kompostoida, se on toimitettava Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Puutarhajätettä ja vähäisiä määriä harmaavesisuodattimien maatuvia suodatinmateriaaleja saa kompostoida kompostorissa ja kompostikehikossa.

Kompostoria ei saa tyhjentää ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.

17 §16 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä eikä sellaisia maa- ja metsätalouden jätteitä, joiden polttamiseen on valtakunnallinen tai EU:sta tuleva ohje esimerkiksi kasvitautien tai rikkakasvien torjunnan takia.

Kielto ei koske seuraavia:

- Kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista avopolttona nuotiossa tai grillissä. Poltettavan määrän tulee olla vähäinen, eikä tarkoituksena saa olla jätteen hävittäminen. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita.
- Kiinteistön tulipesissä kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista lämmityksen yhteydessä.

- Kiinteistön tulipesissä paperin ja kartongin käyttämistä sytykkeenä lämmityksen yhteydessä.
- Polttavia käymälöitä.
- Kaislan polttamista, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

18 §17 § Muu jätteiden omatoiminen käsittely

Risujen haketus ja puiden lehtien ja heinän silppuaminen ja käyttö viherrakentamisessa on sallittu.

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Salpakierto Oy:n lajitteluasemille tai käsittelykeskukseen. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

Maapuhdistamon maa-ainekset voidaan jättää paikalleen tai hyödyntää maanparannusaineena lannoittelain säännösten mukaisesti käsiteltynä kompostoimalla tai kalkitsemalla tai viedä Salpakierto Oy:n käsittelykeskukseen.

19 §18 § Jätteiden hautaaminen, upottaminen ja johtaminen vesistöön tai jätevesiviemäriin

Jätteen hautaaminen maahan sekä upottaminen ja johtaminen vesistöön on kielletty.

Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietettä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä johtaa vesistöön.

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

5 Luku Jäteastiat

~~20 §~~19 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, johon voidaan sijoittaa näiden jätehuoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita.

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää.

Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita.

Kiinteistökohtaisina astiatyyppeinä voidaan käyttää:

- [Käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2 ja SFS-EN 840-3 mukaisia.](#)
- [Vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu kulloinkin voimassa olevan SFS-standardin 4417 mukaisella koukku- tai vaijeritartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.](#)
- [Syväkeräyssäiliöitä tai pintasäiliöitä \(ei etulastauskontteja\), jotka tyhjennetään **kiinteistöllä** koneellisesti **pakkaavaan jäteautoon kiinteistöllä**.](#)

Kiinteistökohtaisina jäteastioina ei saa käyttää jätessäkeille tarkoitettuja jätessäkkitelineitä, [etukuormauskontteja](#) eikä pikakontteja.

Salpakierto Oy [ja jätteenkuljetusyritys](#) voivat hyväksyä muidenkin kuin 4. momentissa mainittujen jäteastioiden käytön, mikäli jäteastia soveltuu koneelliseen tyhjennykseen eikä siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

Salpakierto Oy toimittaa käsin siirrettävät jäteastiat kiinteistöille, ~~joilla erilliskerätään biojätettä, tai kartonki-, lasi-, metalli- tai muovipakkauksia.~~ Kiinteistön haltija vastaa [jäteastioiden vuokraamiensa tai tyhjennyspalveluun kuuluvien jäteastioiden](#) vahingoittumisesta tai katoamisesta, lukuun ottamatta keräysvälineen normaalia kulumista.

Kiinteistöillä käytössä olevat kiinteistön omistamat [käsin siirrettävät biojäteastiat tai kartonki-, lasi-, metalli- tai muovipakkausjäte](#) astiat vaihdetaan Salpakierto Oy:n toimittamiin jäteastioihin, kun ne

ovat huonokuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia tai mikäli jäteastia ei täytä keräysvälineelle määriteltyjä ehtoja. Salpakierto Oy arvioi keräysvälineiden vaihtamisen tarpeen.

21 §20 § Jäteastian merkitseminen

Jäteastian omistaja merkitsee jätelajin jäteastian kanteen ja/tai etuseinään. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä.

Keräyksestä vastaava toimija merkitsee jäteastiaan yhteystietonsa.

Jäteastian haltija tai vastuuhenkilö merkitsee jäteastiaan kiinteistön osoitteen tai osoitteen mukaisen numeron, jos astia ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä.

Yli viiden huoneiston tai rakennuksen yhteiseen jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen on asetettava selvästi nähtäville kerättävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet.

22 §21 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä.

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa jätettä laittaa enintään:

- alle 120 l astiat: 20 kg
- 120–239 l astiat: 40 kg
- 240–660 l astiat: 60 kg

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna jäteastiaan, se voidaan sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään läheisyyteen. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jäteauton kuljettaja saa kuormattua sen turvallisesti. Jätepakkaus saa painaa korkeintaan 15 kg, eikä se saa sisältää viiltäviä, pistäviä tai teräviä esineitä eikä biojätettä. Jätteen on tässäkin tapauksessa sovellettava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kerättäväksi kiinteistökohtaisissa jäteastioissa.

Jätteet tulee jäteastian likaantumisen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen niiden sijoittamista jäteastiaan.

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä tai biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin ennen sen sijoittamista biojäteastiaan. Tuulettuvassa biojäteastiassa ei saa käyttää suojasäkkiä.

Biojätteen keräämiseen tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.

Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan.

Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.

Kiinteistön jäteastioihin ei saa laittaa:

- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, keräysvälinettä käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista
- erityisjätteitä
- kiviä, hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia
- lääkkeitä
- nestemäisiä jätteitä
- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- vaarallista jätettä
- jauhesammuttimia.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistökohtaiseen jäteastiaan soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

23 §22 § Kunnossapito ja puhdistus

Jäteastiat eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä turvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille.

Jäteastian omistajan on huolehdittava jäteastioiden huollosta, kunnossapidosta ja puhdistuksesta.

Jäteastiat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä ja kuormauskäsittelyn kestäviä. Erityisesti jäteastian kannen kiinnitys tulee varmistaa, jotta se ei irtoa konekuormauksen yhteydessä.

Jäteastiat on pidettävä käyttökuntoisina ja ne on huuhdeltava vähintään kerran vuodessa.

Biojäteastia on huuhdeltava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

6 Luku Jäteastioiden sijoittaminen kiinteistöille ja alueellisille keräyspaikoille

24 § 23 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Kiinteistön jäteastia on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa asumiselle, viihtyvyydelle ja turvallisuudelle.

Jäteastiat on sijoitettava niin, että ne ovat saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos jäteastiat ovat aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Jäteastioille johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Jäteastioille tarkoitettu tila on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Jäteastiat on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Jäteastioille tarkoitettu tila on oltava riittävä valaistus. Mikäli jäteastiat sijaitsevat jätehuoneessa, [jätehuone tulee varustaa riittävällä ilmanvaihdolla ja viemäröinnillä](#) ~~huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä.~~

Jätehuonetta ei saa käyttää muuna varastona. Jäteastioiden viereen ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kerättäväksi kiinteistökohtaisessa jäteastiassa.

Painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla lisäkilpi Huoltoajo sallittu tai Ei koske jäteautoa tai jätteenkuljetuksen sallimisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

Kiinteistön haltija vastaa jäteastioiden siirtoväyliä asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen aeraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat

ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvítettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen.

Keräysvälineet, joita ei voi siirtää käsin (syväkeräysvälineet, vaihtolavat, yms.) on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään säiliöt. Syväkeräysvälineiden rakentamisessa kiinteistölle on suositeltavaa noudattaa kulloinkin voimassa olevaa RT-korttia asuinkiinteistöjen jätehuollosta (RT 69-11190). Nosturiautolle on oltava tasainen ja kovapohjainen kuormauspaikka. Säiliöt on sijoitettava niin, että säiliön ympärille ja yläpuolelle jää riittävästi tilaa tyhjentämiselle huomioiden räystäät, oksat, ilmakaapelit ym. Tyhjennysautolle tulee olla riittävä tila, jotta auto pääsee sujuvasti tyhjennyspaikalle ja tyhjennys voidaan suorittaa vaivattomasti ja aiheuttamatta vaaraa ohikulkijoille tai ympäröiville rakenteille.

25 §24 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu jätteen [kotinoutopalvelun-kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennysten](#) piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että lukitus voidaan avata jätteenkuljettajan sähköisellä jätehuoltoavaimella tai jätteenkerääjälle luovutetulla koodilla. Lukituksessa on käytettävä jätehuoltosarjaan sarjoitettua kaksoispesälukkoa.

Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan sähköinen jätehuoltoavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Avainsäiliöön sijoitettu avain on kiinteistön haltijan vastuulla. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että avainsäiliöön sijoitetulla avaimella voidaan avata vain jätetilaan johtavan reitin ovet ja portit eikä sillä ole mahdollista päästä kiinteistön muihin tiloihin.

Salpakierto ei vastaa avaimen väärinkäytöstä aiheutuneista kustannuksista eikä välillisistä vahingoista.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. Salpakierto vastaa sähköisen lukitusjärjestelmän hallinnoinnista.

26 §25 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa aluekeräyspisteillä ja kierrätyspisteillä sekä mahdollisten muiden tahojen järjestämällä alueellisilla keräyspaikoilla.

Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle keräyspaikalle.

Alueellisen keräyspaikan ylläpitäjä vastaa keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Ylläpitäjän on seurattava astioiden täyttymistä ja huolehdittava, että jätteet mahtuvat keräyspaikan astioihin. Ylläpitäjän velvollisuus on pitää keräyspaikka ja sen ympäristö siistinä ja kunnossa. Keräyspaikalla tulee olla ylläpitäjän yhteystiedot.

Luvaton jätteen toimittaminen alueelliseen jätteiden keräyspaikkaan on estettävä tarvittaessa rakenteellisin ja muin teknisin keinoin.

7 Luku Jätteenkuljetus

~~27 §~~ 26 § Kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen on sallittu arkisin klo 6–22 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 7–22. Jätteenkuljettaja on velvollinen järjestämään jätteen keräyksen siten, ettei jätehuollosta aiheudu meluhaittaa.

Jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön.

Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristö- tai terveyshaittaa.

~~28 §~~ 27 § Kuljettaminen

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätteet kuljetetaan sellaisessa säiliössä tai peitetään siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa.

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan sekoittaa kuljetuksen ajaksi, jos niiden sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisveloitteesta, joka koskee saostus- ja umpisäiliölietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjaveloitteista huolehtii jätteenkuljettaja.

~~29 §~~ 28 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan on luovutettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä.

Luovutettavien tietojen sisällöstä määrätään jäteasetuksen 42 §:ssä. Lisäksi saostus- ja umpisäiliölietteen osalta tulee toimittaa tyhjennetyin lietteen määrä tilavuutena (m³). Tiedot on

toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.

Tiedot on toimitettava alla olevan mukaisena raportointipäivänä tai kyseistä päivää seuraavana arkipäivänä, jos raportointipäivä on viikonloppuna tai pyhäpäivänä:

- Raportointikausi 1.1.–31.3., raportointipäivä 12.5.
- Raportointikausi 1.4.–30.6., raportointipäivä 11.8.
- Raportointikausi 1.7.–30.9., raportointipäivä 11.11.
- Raportointikausi 1.10.–31.12., raportointipäivä 11.2.

Jätteenkuljettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vuosittain tiivistelmätiedot jätelajeittain kerätyn jätteen määristä sekä jätteen toimituspaikoista jätelajeittain eriteltynä. Edellisvuotta koskevat tiivistelmätiedot tulee toimittaa 11.2. tai seuraavana arkipäivänä, jos raportointipäivä on viikonloppuna tai pyhäpäivänä.

Salpakierto Oy toimittaa tiedot kilpailuttamistaan kuljetuksista.

30 §29 § Jätteen vastaanottopaikat

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Salpakierto Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Kiinteistöillä kerätyt pakkausjätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan tai Salpakierto Oy:n osoittamaan välivarastointipaikkaan ennen toimittamista tuottajien vastaanottopaikkaan.

Jätteenkuljettaja ei saa välivarastoida kuljettamiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä, ellei välivarastoinnista ole sovittu Salpakierto Oy:n kanssa.

Salpakierto Oy:n on pidettävä yllä verkkosivuillaan ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista.

Jätteiden toimittaminen vastaanottopaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuna aukioloaikoina. Eri jätelajit on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanottopaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkaminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa sekajätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottopaikka muualla.

8 Luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

31-§30 § Velvollisuus tyhjentää lietekaivo

Vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen haltijan on luovutettava asumisessa syntyvä liete kunnan jätehuoltojärjestelmään. Lisäksi luovutusvelvollisuus koskee muita asumiseen verrattavia kiinteistöjä sekä kunnan palvelu- ja hallintoiminnan kiinteistöjä. Lietteen tyhjennys tulee järjestää näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kaikissa kunnissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus lietteenkuljetuksessa. Asumisessa syntyvän lietteen tyhjennyksestä sovitaan ottamalla yhteyttä lietteenkuljettajaan. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada lietteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

32-§31 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

[Saostus- ja umpisäiliöt ja pienpuhdistamot on tyhjennettävä riittävän usein, siten ettei niiden toimivuus ei häiriinny, ja niistä ei aiheudu ympäristö- tai -hajuhaittaa.](#)

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä vesikäymälävesiä sisältävä jätevesiliete liete on poistettava tarvittaessa, [-kuitenkin vähintään kerran vuodessa.](#) Käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen saostussäiliöiden, lietepussien tai suodattimien lietteenpoisto on tehtävä ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua vuotuista vähimmäisvelvoitetta useammin. [Saostussäiliöistä, joihin kerätään pelkästään pesuvesiä, jätevesiliete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.](#)

Kiinteistön haltijan tulee seurata umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. [Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Säiliöistä, johon kerätään pelkästään pesuvesiä, jätevesiliete on poistettava aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.](#)

Säiliötyyppi	pisin tyhjennysväli
Saostussäiliö ja pienpuhdistamo, sisältää käymäläjätevesiä	1 vuosi
Umpisäiliö, sisältää käymäläjätevesiä	2 vuotta
Saostussäiliö, umpisäiliö tai pienpuhdistamo, sisältää vain pesuvesiä	3 vuotta

Säiliöiden kuntoon on kiinnitettävä huomiota ja tyhjentäjän on tarvittaessa ilmoitettava poikkeamista kiinteistön haltijalle. Säiliöiden tulee olla kunnoltaan näiden jätehuoltomääräysten 32 §:n mukainen.

Asumisessa syntyvän lietteiden tyhjennyksen voi keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön. Keskeytystä haetaan tekemällä kirjallinen hakemus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet on toimitettava Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen osoittamiin vastaanottopaikkoihin tai käsiteltävä 33 §:n mukaisesti.

~~33~~ §32 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku lietesäiliöiden luokse

Kiinteistön haltijan on pidettävä saostussäiliöt, pienpuhdistamot ja umpisäiliöt sekä niiden ympäristö siinä kunnossa, että ne voidaan tyhjentää esteettä ja turvallisesti.

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että

- [jätevesijärjestelmän rakenteiden kunto ja toimivuus sekä säiliöiden vesitiiviys tarkistetaan säännöllisesti.](#)

- kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia.
- lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.
- lietesäiliön tyhjentäjälle on annettu tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.
- lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.
- lietetilan sijainti on tyhjennysajankohtana selkeästi merkitty ja tyhjennettävien säiliöiden kannet ovat näkyvissä.
- lietesäiliöiden tai vastaavien avausmekanismit ovat ehjiä ja käsin, ilman työkaluja avattavissa tai siirrettävissä.
- lietesäiliön tyhjennyksen jälkeiset toimenpiteet tehdään, kuten lietesäiliön mahdollinen lukitseminen.

Painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla lisäkilpi Huoltoajo sallittu tai Ei koske jäteautoa tai jätteenkuljetuksen sallimisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

Kiinteistön sijaitessa saarella ilman tieyhteyttä, on tyhjennysaluksella päästävä riittävälle etäisyydelle tyhjennettävästä lietesäiliöstä. Muutoin vailla tieyhteyttä olevalla kiinteistöllä on käytettävä jätevesijärjestelmää, jonka lietesäiliö tyhjennetään laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti itse ja säiliöistä poistettu liete käsitellään itse näiden jätehuoltomääräysten 15 §:n ja 33 §:n mukaisesti.

34 §33 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia.

Harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos kiinteistön vedenkäyttö on vähäistä.

Vähäisiä määriä harmaavesisuodattimien maatuvia suodatinmateriaaleja saa kompostoida 15 §:n mukaisesti kiinteistöllä tai toimittaa Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 15 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

Pienpuhdistamossa syntyvä kiinteän ylijäämälietteen voi kompostoida kiinteistöllä 15 §:n mukaisesti, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja mikäli puhdistamo on tekniseltä rakenteeltaan sellainen, että liete on suunniteltu omatoimisesti poistettavaksi ja käsiteltäväksi eikä lietteen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lietteen määrän

katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. Pienpuhdistamossa syntyvän lietteen kompostoinnista on ilmoitettava kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot, tiedot mahdollisista muista kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään ja tiedot lietteen määrästä, laadusta ja käsittelymenetelmästä sekä hyödyntämistavasta.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteiden käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitelakia (711/2022), valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).

Jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistölle tai muulle lähellä sijaitsevalle kiinteistölle. Jätteen vastaanottaja voi käsitellä oman ja neljän muun kiinteistön asumisessa syntyvän lietteen ja korkeintaan 20 henkilön asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen, on aina ilmoitettava asiasta 8 momentin mukaisesti.

Lietteiden käytöstä lannoitustarkoituksessa tulee ilmoittaa Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tekee lietteen käsittelijä. Ilmoitus tehdään ennen toiminnan alkamista ja, kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuu muutos, kuitenkin vähintään vuoden välein. Ennakoilmoitus lietteen peltolevityksestä sisältää:

- käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot,
- tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta ja
- arvio käsiteltävän lietteen määrästä.

Lisäksi saostus- ja umpisäiliölietettä omatoimisesti käsittelevän tulee ilmoittaa vuosittain tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä käsittelee. Tiedot tulee toimittaa jätehuoltoviranomaiselle käsittelyvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja. Ilmoitus toteutuneesta lietteen peltolevityksestä sisältää:

- käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot,
- tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä käsitellään,

- kiinteistöiltä kerätty lietteen tyyppi ja määrä ja tyhjennyspäivä ja
- tiedot lietteen käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta.

9 Luku Roskaantumisen ehkäiseminen

~~35 §~~ 34 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteen lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti kannellisia jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.

Erilliskerättävien jätteen keräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomääräysten 13 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvien edellytyksien mukaisesti. Biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä aina, kun yleisötilaisuudessa tarjotaan elintarvikkeita.

Yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

~~36 §~~ 35 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Roskaaminen ja jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.

Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

10 Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

~~37~~ §36 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Salpakierro Oy:n niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkölaitteet sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on lupa sen vastaanottamiseen.

Suurten vaarallisen jäte-erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8–9 §:ssä. Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

~~38~~ §37 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä

Muilla kuin omakotikiinteistöllä järjestettävän vaarallisen jätteen keräyspaikan on oltava erillinen lukittu tai valvottu tila tai vaarallinen jäte on kerättävä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, jotka on lukittu. Kutakin vaarallista jätelajia varten on oltava oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevaan suoja-altaaseen, joka on katettu. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään yhtä suuri kuin suurin nestettä sisältävä astia, eikä altaaseen saa ulko-varastoinnissa päästä kertymään sadevesiä.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

~~39 §~~ 38 § Erityisjätteet sekä terveydenhuollon erityisjätteet ja vaaralliset jätteet

Erityisjätteet, kuten asbesti, on pidettävä erillään ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnoista on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettavaa terveydenhuollon biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata, vaan se on toimitettava polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

11 Luku Muut määräykset

~~40 §~~ **39 § Tiedottamisvelvoite**

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.

Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.

~~41 §~~ **40 § Jätehuoltomääräysten valvonta**

Näiden määräysten noudattamista valvovat valvontaviranomaiset. Valvontaviranomaisina toimivat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset.

~~42 §~~ **41 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä**

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

~~43 §~~ **42 § Voimaantulo**

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.10.2025 ja niillä kumotaan 1.1.2025 voimaan tulleet Lahden seudun jätehuoltomääräykset.

43 § Siirtymäsäännökset

Salpakierto Oy:n järjestämään kiinteistöittäiseen sekajätteenkuljetukseen tulee liittyä

- Heinolan taajama-alueella 1.4.2026
- Pukkilassa, Myrskylässä ja Orimattilassa pois lukien Orimattilan Artjärvellä 1.6.2026 alkaen
- Hollolassa 1.9.2026 alkaen
- Asikkalassa ja Padasjoella 1.11.2026 alkaen
- Lahdessa 1.3.2027 alkaen


Siihen asti noudatetaan 1.1.2025 voimaan tulleita jätehuoltomääräyksiä soveltuvin osin:

- Salpakierto on kilpailuttanut sekajätteen tyhjennyksen Heinolan haja-asutusalueella ja Orimattilan Artjärvellä (liite 2) sekä Kärkölässä ja muilla alueilla on kiinteistönhaltijan

- järjestämä jätteenkuljetus. (4 § Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan jätehuoltojärjestelmään)
- Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä jätteenkuljetusyritykseen, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. Kiinteistön haltijan on tehtävä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Sovittuaan jätteen kuljetuksesta, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen näissä jätehuoltomääräyksissä määrätyt jäteastiat. (5 § Kiinteistökohtainen jäteastia.
 - Kannellisia etukuormattavia jätessäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä voi käyttää kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. (19 § jäteastiatyypit)


Biojätteen erilliskeräys jokaisella 1–4 huoneiston kiinteistöllä tai vapaa-ajan kiinteistöllä asunnolla, alkaa Orimattilan keskustaajamassa 1.1.2026 ja Vääksyssä 1.1.2026 (Liite 1).

Liite 1. Erilliskeräysalueet




Liite 2. Salpakierto Oy:n kilpailuttaman sekajätteen kuljetuksen alue Heinolan haja-asutusalue, Orimattilan Artjärvi

Heinolan haja-asutusalue



Orimattilan Artjärvi



Avfallshanteringsföreskrifter för Lahtisregionen

Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki
och Pukkila

Träder i kraft från 1.10.2025

Innehåll

1 Kapitel	Tillämpningsområde och allmänna krav	3
1 §	Tillämpningsområde	3
2 §	Definitioner	4
3 §	Avfallshanteringens syfte	8
2 Kapitel	Bostadsfastighetens ordande av avfallshantering	9
4 §	Skyldighet att överlämna avfallet till kommunens avfallshanteringssystem	9
5 §	Fastighetsvist sopkärl (avhämtas från fastigheten)	9
6 §	Gemensamt avfallskärl (avfallssammanslutning)	9
7 §	Användning av en regional insamlingspunkt	11
8 §	Avbrott i tömningen av fastighetsvisa sopkärl	11
9 §	Avfallshantering av kommunalt avfall från näringsverksamhet och annan offentlig verksamhet än kommunal administrations- och serviceverksamhet enligt kommunens sekundära avfallshanteringsskyldighet (TSV)	12
3 Kapitel	Insamling och sortering av avfall på fastigheten	13
10 §	Avfallstyper som ska sorteras separat på fastigheten	13
11 §	Skyldighet att sortera och separat insamla avfall som uppkommer vid boende	14
12 §	Insamling av avfall som inte lämpar sig för det fastighetsvisa sopkärlet eller regionala insamlingspunkter och deras mottagnings- och behandlingsplatser	15
13 §	Skyldighet att sortera och separat insamla avfall från övriga fastigheter som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall	16
14 §	Tömningsintervaller	17
4 Kapitel	Egen behandling och återvinning av avfall	19
15 §	Kompostering	19
16 §	Förbränning av avfall	20
17 §	Övrig egen behandling av annat avfall	21
18 §	Att gräva ner, sänka och leda ut avfall i vattendrag eller spillvattenavlopp	21
5 Kapitel	Sopkärl	23
19 §	Olika slag av sopkärl	23
20 §	Märkning av sopkärl	24
21 §	Fyllning av sopkärl	24
22 §	Underhåll och tvätt	25

6 Kapitel	Placering av sopkärl i fastigheter och på regionala insamlingsplatser	27
23 §	Föreskrifter gällande sopkärls placering	27
24 §	Placering av sopkärl eller låsning av sopkärl	28
25 §	Områdesvisa insamlingsplatser för avfall	29
7 Kapitel	Transport av avfall	30
26 §	Lastning av avfall	30
27 §	Transport	30
28 §	Transportregister och inlämnande av uppgifter	30
29 §	Platser för insamling av avfall	31
8 Kapitel	Slam som uppkommer vid boende och övrigt slam som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall	33
30 §	Skyldighet att tömma slambrunn	33
31 §	Tömningsintervaller och transport av slam till behandling	33
32 §	Åtkomst till slamavskiljare och slutna tankar och underhåll av dessa	34
33 §	Egen behandling av slam	35
9 Kapitel	Förebyggande av nedskräpning	38
34 §	Avfallshantering vid offentliga tillställningar	38
35 §	Förebyggande av nedskräpning på allmänna områden	38
10 Kapitel	Farligt avfall och specialavfall	39
36 §	Avfallshantering av farligt avfall	39
37 §	Insamling av farligt avfall på fastigheten	39
38 §	Specialavfall och farligt avfall och specialavfall från sjuk- och hälsovården	40
11 Kapitel	Övriga föreskrifter	41
39 §	Informationsskyldighet	41
40 §	Tillsyn av avfallshanteringsföreskrifterna	41
41 §	Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna	41
42 §	Ikraftträdande	41
43 §	Övergångsbestämmelser	41
	Bilaga 1. Områden med separat insamling	43
	Bilaga 2. Område för transport av blandat avfall som konkurrensutsatts av Salpakierto Oy i glesbygdsområdet i Heinola, i Artsjö i Orimattila och i Kärkölä	44

1 Kapitel Tillämpningsområde och allmänna krav

1 § Tillämpningsområde

Föreskrifterna nedan är bindande avfallshanteringsföreskrifter som kompletterar avfallslagstiftningen.

Dessa avfallshanteringsföreskrifter gäller på Lahtisregionens avfallsnämnds verksamhetsområde.

Utöver vad som har föreskrivits eller bestämts i avfallslagen (646/2011) och med stöd av den, ska de här avfallshanteringsföreskrifter följas vid ordnandet av avfallshantering, förebyggandet av nedskräpning, förebyggandet av olägenheter som avfall förorsakar för hälsan eller miljön samt vid avfallshanteringstillsynen.

De här avfallshanteringsföreskrifterna tillämpas på avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering samt på sådant avfall, vars hantering kommunen i andra hand är skyldig att ordna.

Dessutom tillämpas dessa avfallshanteringsföreskrifter på insamling och transport till behandling av avfall som omfattas av producentansvaret och som uppkommer vid fastigheter som omfattas av kommunal

avfallsservice.

Följande paragrafer och moment gäller avfall som uppkommer på andra fastigheter än sådana som omfattas av den kommunala skyldigheten att ordna avfallshantering och på fastigheter som omfattas av kommunens sekundära avfallshantering, såsom avfall som uppkommer på fastigheter för näringsverksamhet samt fastigheter för församlingar, välfärdsområden och statens verksamhet:

- 9 § Avfallshantering av kommunalt avfall från näringsverksamhet och annan offentlig verksamhet än kommunal administrations- och serviceverksamhet enligt kommunens sekundära avfallshanteringsskyldighet
- 14 § Tömningsintervall, moment 1 och 4
- 15 § Kompostering, moment 1, 2, 4, 9, 10 och 11
- 16 § Förbränning av avfall, moment 1 och 3
- 17 § Egen behandling av annat avfall, moment 1

- 18 § Att gräva ner, sänka och leda ut avfall i vattendrag eller spillvattenavlopp
- 19 § Typ 2 och 3 av sopkärl
- 21 § Påfyllning av sopkärl, moment 1, 2, 4, 6, 7 och 8
- 22 § Underhåll och tvätt
- 23 § Föreskrifter gällande sopkärls placering
- 25 § Områdesvisa insamlingsplatser för avfall
- 26 § Lastning
- 27 § Transport
- 31 § Tömningsintervaller och transport av slam till behandling
- 34 § Avfallshantering vid offentliga tillställningar
- 35 § Förebyggande av nedskräpning på allmänna områden
- 36 § Avfallshantering av farligt avfall, moment 1, 2, 4 och 6
- 37 § Insamling av farligt avfall på fastigheten
- 38 § Specialavfall och farligt avfall och specialavfall från sjuk- och hälsovården
- 39 § Informationsskyldighet
- 40 § Tillsyn av avfallshanteringsföreskrifterna
- 41 § Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna
- 42 § Föreskrifterna träder i kraft

På behandling av avfall som uppkommer från annat än boende eller kommunal administrations- och serviceverksamhet tillämpas inte 14–16 § i dessa avfallshanteringsföreskrifter i den utsträckning miljötillståndet innehåller föreskrifter om hanteringen av avfallet.

I den utsträckning det finns särskilda föreskrifter eller föreskrifter på annat håll om följande typer av avfall tillämpas dessa avfallshanteringsföreskrifter inte på avfallshantering som anordnas för smittofarligt och biologiskt avfall, skärande och stickande avfall samt animaliskt avfall från sjukhus, hälsovårdscentraler, laboratorier, andra forsknings- och vårdanstalter samt veterinärmedicinska anstalter.

2 § Definitioner

I dessa avfallshanteringsföreskrifter avses med

Regionala insamlingsställen, regionala insamlingspunkter som Salpakierto Ab har ordnat och områdesvisa insamlingsställen som ordnas av Salpakierto ab eller producenter för återvinningsbart avfall som sorteras separat på fastigheter.

Regional insamlingspunkt, en områdesvis avfallsinsamlingsplats som underhålls av Salpakierto Ab. De regionala insamlingspunkterna är avsedda för dagligt blandavfall.

Avfall som uppkommer vid boende, allt avfall som uppkommer i en stadigvarande bostad, fritidsbostad, internat och annat boende oavsett avfallets slag, kvalitet och mängd.

Slam som uppkommer vid boende, ämne som antingen sjunker eller flyter och som uppkommit i boende eller motsvarande verksamhet och som samlas i fastighetens slamavskiljare eller i de fastighetsvisa minireningsverkens slambehållare eller i andra behandlingssystem och som kan avskiljas från avloppsvatten, samt slam från slambrunnar.

Bioavfall, biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall som uppkommer vid boende, på kontor och restauranger, i grossistföretag, matsalar och detaljhandlar och vid motsvarande verksamheter, motsvarande avfall som uppkommer vid livsmedelsproduktion.

Specialavfall, avfall som inte klassificeras som farligt avfall, men som på grund av sin skadlighet, beskaffenhet eller mängd kräver specialbehandling eller särskilda åtgärder under insamlingen eller transporten. Som specialavfall räknas t.ex. skärande, stickande, luktande samt dammande avfall.

Avfallshanteringsregistret, ett register som upprätthålls av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i enlighet med 142 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen, till vilket en person som avser utöva yrkesmässig avfallsinsamling eller avser verka som avfallsmäklare måste lämna in en ansökan för godkännande av verksamheten.

Kartongförpackningar, förpackningar av fiber, såsom mjölk- och saftkartonger samt olika slag av pappers-, wellpapp- och kartongförpackningar som har tagits ur bruk.

Fastighetsvis avfallstransport, avfallstransport anordnad av kommunen eller fastighetsinnehavaren och som går ut på att avfallet avhämtas från en insamlingsplats som finns på fastigheten eller från en för två eller flera fastigheter gemensam insamlingsplats, eller slam från en septitank eller en sluten tank i ett fastighetsvist avloppsvattensystem.

Ett fastighetsvist sopkärl, avfallstransport ordnad av Salpakierto Ab där avfall avhämtas från ett sopkärl som finns på fastigheten eller från ett för två eller flera fastigheter gemensamt sopkärl (avfallssammanslutning).

Avfallstransport anordnad av fastighetsinnehavaren, avfallstransport enligt 37 § i avfallslagen, där fastighetsinnehavaren svarar för att ordna transport av slam genom att avtala om det med ett privat avfallstransportföretag i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Kompostering, behandling av biologiskt nedbrytbart avfall i syrerika förhållanden, som utförs i en kompostbehållare eller en kompostlåda.

Registret över avfallstransporter, ett register som upprätthålls av avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen i enlighet med 143 § i avfallslagen, i vilken avfallstransportören har antecknat uppgifter om de fastighetsvisa avfallstransporterna enligt 39 § 2 mom. i avfallslagen och komposteringsuppgifterna enligt 41 a § 2 mom.

Avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering, avfallsom uppkommer i stadigvarande bostad, fritidsbostad, internat eller annat boende samt kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet, vilket i fråga om insamling och transport även omfattar förpackningsavfall som omfattas av producentansvar och som samlas in vid den fastighetsvisa insamlingen i enlighet med avfallslagen och dessa avfallshanteringsföreskrifter och regional insamling som ordnas av Salpakierto Ab och som kompletterar producenters områdesvisa insamling, avfall från hushållets egen bygg- och rivningsverksamhet i liten skala, avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet samt slam från avskiljningsbrunnar och slutna tankar som uppkommer vid de funktioner som nämns ovan och ytterligare det avfall som uppkommer vid affärslokaler och som samlas in tillsammans med avfall som uppkommer vid boende eller kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.

Avfall som omfattas av kommunens ansvar för avfallshantering i andra hand (TSV) annat avfall än avfall som omfattas av kommunens ansvar för att ordna avfallshanteringen och vars innehavare i enlighet med 33 § i avfallshanteringslagen begärt om anslutning till kommunens avfallshanteringssystem på grund av bristande utbud av andra tjänster, och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem.

Fastigheter som omfattas av kommunal avfallshantering inkluderar fastigheter där det uppstår avfall som omfattas av den kommunala avfallshanteringen.

Det kommunala avfallshanteringssystemet, helheten av den kommunala avfallshanteringen, med hjälp av vilken kommunen tar hand om det avfall som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall. Kommunens avfallshanteringssystem består av insamlings- och mottagningspunkter, avfallstransport enligt 35 § i avfallslagen samt behandlingen av avfallet.

Avfallsbehandlingscentral, Salpakierto Ab:s avfallsbehandlingscentral Kujala.

Latrinavfall, avföringsavfall som härrör sig från torrtoaletter.

Verksamhetsområdet för avfallsnämnden i Lahtisregionen kommunerna Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki och Pukkila.

En sorteringsstation, en mottagningsplats för avfall som upprätthålls av Salpakierto Oy och som finns i Asikkala, Heinola, Hollola, Lahtis, Orimattila och Padasjoki.

Glasförpackningar, glasflaskor utan pant eller kork och glasburkar utan lock som har tagits ur bruk.

Metallförpackningar, ur bruk tagna metallförpackningar samt små metallföremål från hushåll.

Flerfackskärl ett sopkärl som Salpakierto Ab levererar till en fastighet och där två eller flera avfallsslag samlas in samtidigt och kärlet töms i en flerfacksavfallsbil på en gång.

Plastförpackningar, torra plastförpackningar som har tagits ur bruk.

Papper, rent och torrt papper som är taget ur bruk och kan återanvändas.

Avlagda textilier, oanvändbara eller trasiga, rena och torra kläder och hemtextilier som kan utnyttjas som material.

Trädgårdsavfall, nedbrytbart, finfördelat avfall som uppkommer vid skötsel av gårdsplaner och trädgårdar, såsom gräs, löv från träd, ris och kvistar.

Rinki-ekopunkt, en regional insamlingsplats som ordnas av en producent, där åtminstone ett återvinningsbart avfallsslag samlas in. På Rinki-ekopunkten samlas det inte in blandat avfall eller bioavfall.

Avfallstransport som Salpakierto Ab har konkurrensutsatt, avfallstransport enligt 36 § i avfallslagen, där Salpakierto Ab ansvarar på kommunernas vägnar för konkurrensutsättande av avfallstransporterna samt beställningar att samla in avfall från fastigheter i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Blandavfall, sådant kommunalt avfall som kvarstår då, bioavfall, andra nyttoavfall, avfall som omfattas av producentansvaret, inklusive förpackningsavfall, och farligt avfall har sorterats skilt på ursprungsplatsen.

Avfall som omfattas av producentansvar, avfall för vars avfallshantering och därav förorsakade kostnader producenten eller producentbolagen som representerar dem, som släppt ut den ur bruk tagna produkten på marknaden enligt 6 kap. i avfallslagen svarar för. Avfall som omfattas av producentansvar är däck från motordrivna fordon, skrotbilar, el- och elektroniska apparater, batterier och ackumulatorer, papper och förpackningar.

Ventilerat bioavfallskärl, ett fabriksstillverkat sopkärl som är konstruerat och tillverkat så att det ventileras och som Salpakierto Ab levererar till fastigheten.

Farligt avfall, avfall som är brandfarligt eller explosivt, avfall som är smittfarligt eller annars hälsofarligt, avfall som är miljöfarligt och avfall som har någon annan motsvarande egenskap.

Kommunalt avfall, avfall som uppkommer i stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och vid annat boende och annat till sin beskaffenhet jämförbart avfall som uppkommer i förvaltnings-, service- och näringsverksamhet.

Gemensamt sopkärl (avfallssammanslutning), ett gemensamt sopkärl för två eller flera fastigheter.

3 § Avfallshanteringens syfte

Avfallshanteringens syfte är att skydda hälsan och miljön. Avfallshanteringen ska alltid vara ändamålsenlig och avfallet ska transporteras och behandlas kontrollerat.

Med avfallshantering strävar man efter en hållbar och ren materialcirkulation. Avfall ska sorteras och levereras från de ställen där avfallet uppkommer till behandling på så sätt att olika avfallsmaterial kommer till behandlingen så effektivt sorterade som möjligt och har en så god kvalitet att de kan materialåtervinnas eller tryggt användas för produktion av energi.

2 Kapitel Ordnande av fastighetens avfallshantering

4 § Skyldighet att överlämna avfallet till kommunens avfallshanteringssystem

Fastighetsinnehavaren av stadigvarande bostäder och fritidsbostäder ska lämna avfallet till kommunens avfallshanteringssystem. Dessutom gäller överlämningskyldigheten andra fastigheter jämförbara med bostäder, kommunens fastigheter för förvaltnings- och serviceverksamhet samt affärslokaler där kommunalt avfall samlas in tillsammans med avfall från boende.

Avfallshanteringen ska ordnas enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Avfall som lämpar sig för fastighetsvisa kärl ska bortskaffas med

- fastighetsvisa sopkärl eller
- gemensamma sopkärl (avfallssammanslutning) eller
- regionala insamlingspunkter förutsatt att villkoren för den regionala insamlingspunktens kundförhållande i enlighet med 7 § är uppfyllda.

Salpakierto Oy har konkurrensutsatt transporter av blandavfall och bioavfall samt förpackningar av metall, plast, kartong och glas i hela området.

5 § Fastighetsvist sopkärl

Fastighetsinnehavaren ingår avtal om tömning av fastighetsspecifikt sopkärl genom att kontakta Salpakierto Ab:s kundtjänst. Avhämtning och transport av avfallet från fastigheterna avtalas i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att organisera platsen för fastighetens avfallsinsamling samt för att skaffa sådan utrustning för insamling i enlighet med 19 § som inte ingår i tömningstjänsten för fastighetsspecifikt sopkärl.

Avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen kan ansluta fastigheten som kund där avfall avhämtas från fastigheten om det inte finns fastighetsvisa sopkärl.

6 § Gemensamt avfallskärl (avfallssammanslutning)

Fastigheter kan komma överens om användningen av ett gemensamt sopkärl. Gemensamma sopkärl kan användas för insamling av alla avfallsslag.

Gemensamma avfallskärl kan användas av fastigheter i ett detaljplanerat område (bortsett från område med strandplanering) och i andra motsvarande områden med permanent boende i bostadsområden som byggts med motsvarande byggnadstäthet, och som ligger högst 500 meter från det gemensamma avfallskärl. I mer glesbefolkade områden kan gemensamma avfallskärl användas av fastigheter som ligger högst tre kilometer längs en körväg från det gemensamma avfallskärl.

Till skillnad från ovan nämnda kan gemensamma avfallskärl användas av fastigheter som ligger längs samma privata väg eller privata vägar som är anslutna till varandra. Dessutom kan gemensamma avfallskärl användas av fastigheter dit man åker med båt och där det gemensamma avfallskärl placeras i samband med båtplatsen eller högst tre kilometer från båtens förtöjningsplats.

Användningen av ett gemensamt avfallskärl får inte orsaka skada för hälsan eller miljön och den måste främja en fungerande avfallshantering. Avfallshanteringsmyndigheten eller Salpakierto Oy kan förbjuda användning av ett gemensamt avfallskärl om användningen av avfallskärl orsakar skada på hälsa, miljö, säkerheten för avfallstransportören eller om användningen av det gemensamma avfallskärl inte främjar den allmänna funktionen i avfallshanteringen.

Användning av gemensamma sopkärl i andra fastigheter än ovan nämnda förutsätter ett undantagsbeslut från dessa avfallshanteringsföreskrifter fattat av avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

Den person som ansvarar för det gemensamma sopkärl ska meddela på förhand om man tar i bruk ett gemensamt sopkärl eller avstår från det samt om ändringar i användningen. Av den skriftliga anmälan bör framgå kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för användning och underhåll, vilka slags sopor som samlas in, var det gemensamma sopkärl finns och uppgifter om de fastigheter som använder det gemensamma sopkärl (fastighetens adress och innehavarnas namn).

Uppgift om gemensamt avfallskärl meddelas till Salpakierto Ab.

7 § Användning av en regional insamlingspunkt

Avfallstransporter måste i första hand omfatta ett fastighetsvist sopkärl eller gemensamt sopkärl (avfallssammanslutning). Man kan ansluta sig som användare till en regional insamlingspunkt endast om det inte finns någon väg till fastigheten eller det fastighetsvisa sopkärlet eller om vägförbindelsen är dålig och inte tål sopbilens vikt.

Avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen kan ansluta fastigheten som kund till en regional insamlingspunkt om det inte finns fastighetsvisa sopkärl eller en regional insamlingspunkt för fastigheten.

Tillfällig, småskalig lagring av avfall i fastigheter får inte orsaka nedskräpning eller luktolägenheter och inte heller andra skador på hälsan eller miljön.

Områdets insamlingspunkter finns i Salpakierto Ab:s karttjänst.

8 § Avbrott i fastighetens avfallshanteringstjänst

Tömningen av fastighetsvisa sopkärl och gemensamma sopkärl (avfallssammanslutning) kan avbrytas för en utsatt tid om fastigheten är oanvänd. Sopkärlet måste vara tomt under avbrottet.

Avbrott i tömning av fastighetens sopkärl som inte används på högst 6 månader måste meddelas till Salpakierto Ab. Som undantag från detta kan avbrott i tömningen av sopkärl i en fastighet som regelbundet är tom under en del av året vara längre än 6 månader men högst 11 månader. Anmälan ska lämnas in senast sju (7) vardagar innan avbrottet börjar. Avbrottet ska vara i minst en månad.

Vid avbrott eller på varandra följande avbrott i över 6 månader ska avbrott sökas skriftligt hos avfallsnämnden i Lahtisregionen. Avbrott i tjänsten regional insamlingspunkt kan sökas om fastigheten är oanvänd minst ett kalenderår. Avbrott förutsätter att fastigheten är tillförlitligt helt oanvänd enligt den framförda orsaken.

9 § Avfallshantering av kommunalt avfall från näringsverksamhet och annan offentlig verksamhet än kommunal administrations- och serviceverksamhet enligt kommunens sekundära avfallshanteringsskyldighet (TSV)

En fastighet eller annan avfallsproducent kan begära anslutning till kommunens avfallshanteringssystemet med stöd av kommunens skyldighet att organisera sekundär avfallshantering på grund av brist på andra tjänster. Föreskrifter om förfarandena vid anmälan av servicebehov, begäran av service och avtal om service finns i avfallslagen.

I fråga om avfall som omfattas av kommunens sekundära ansvar för avfallshantering ingår Salpakierto Ab i avfallslagen avsedda avtal på högst tre år om anslutning till kommunens avfallshanteringssystem samt vilka tjänster som ingår, med fastigheter och andra avfallsproducenter eller -innehavare.

3 Kapitel Insamling och sortering av avfall på fastigheten

10 § Avfallstyper som ska sorteras separat på fastigheten

Från kommunalt avfall från fastigheter som omfattas av den kommunala avfallshanteringen ska följande avfallsslag sorteras ut: bioavfall, glas-, plast-, metall- och kartongförpackningar, avlagda textilier samt de övriga avfallsslagen som uppkommer på fastigheterna och räknas upp i denna paragraf.

Bioavfall ska sorteras separat på de fastigheter som omfattas av den separata insamlingen för bioavfall enligt 11 eller 13 § i denna avfallshanteringsföreskrift. Om bioavfall inte samlas in separat eller komposteras placeras det i ett sopkärl för blandat avfall.

Glas-, metall-, plast- och kartongförpackningar förs till en Rinki-ekopunkt eller fastighetens sopkärl, om fastigheten omfattas av separat insamling av de här avfallsslagen enligt 11 eller 13 § i avfallshanteringsföreskrifterna.

Avlagda textilier förs till en mottagningsplats som Salpakierto Ab ordnar.

Pappersavfall ska sorteras separat och förs till ett insamlingskärl som ordnas genom producentansvar på fastigheten eller till producentens områdesvisa mottagningsplats.

Även andra avfall än förpackningsavfall som omfattas av producentansvaret (såsom batterier och ackumulatorer samt el- och elektronikavfall) ska sorteras separat och föras till en mottagningsplats som ordnas av producenten. Dryckesförpackningar med pant ska föras till de mottagningsplatser som ordnats för dem.

Farligt avfall och specialavfall ska samlas in separat och lämnas in för behandling i enlighet med de föreskrifter som meddelas separat i kapitel 10 dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Trädgårds- och parkavfall, ris och kvistar och obehandlat träavfall som inte behandlas själv på fastigheten enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter, ska föras till en mottagningsplats Salpakierto Ab anvisar.

Avfallsinnehavaren sköter om avfallet sorteras och förs till insamling.

Bygg- och rivningsavfall som uppkommer inom verksamhet som omfattas av den kommunala avfallshanteringen, inklusive bygg- och rivningsavfall från boende, sorteras i enlighet med 26 § i avfallsförordningen.

Om bygg- och rivningsavfallet härrör från småskaligt byggande och rivning som utförs själv i ett privathushåll, ska avfallsinnehavaren sortera och föra det avfall som uppstår till Salpakierto Ab:s sorteringsstationer eller avfallsbehandlingscentral.

11 § Skyldighet att sortera och separat insamla avfall som uppkommer vid boende

Alla fastigheter ska ha ett kärl för blandavfall. Annat avfall än det som sorteras för separat insamling ska läggas i fastighetens insamlingskärl för blandat avfall.

Förutom insamlingskärl för blandat avfall ska det ordnas för fastigheter insamlingskärl för avfall som insamlas separat enligt följande:

	Bland avfall	Bio- avfall	Kartong- förpack- ningar	Metall- förpack- ningar	Glasför- pack- ningar	Plastför- pack- ningar	Papper
Fastighet med minst 5 lägenheter, tätorter i alla kommuner (Bilaga 1)	x	x	x	x	x	x	enligt 49 och 50 § i avfalls-lagen
Fastighet med 1–4 lägenheter eller fritidsbostad, centralorterna Lahtis, Hollola, centraltätorterna i Heinola och Orimattila samt Vääksy (Bilaga 1)	x	x					enligt 49 och 50 § i avfalls-lagen
Övriga fastigheter	x						enligt 49 och 50 § i

							avfalls- lagen
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Med en fastighet med fem lägenheter avses

- En byggnad med minst 5 lägenheter eller
- Par-, rad- eller flervåningshus och fristående hus i bostadsaktiebolag som använder en gemensam avfallspunkt och som har sammanlagt fem (5) lägenheter eller mer.

De separata insamlingsområdena definieras i bilaga 1 i dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Dessutom finns de i Salpakierto Ab:s karttjänst.

Om Finlands miljöcentrals gränsdragning för tätort överstiger området för separat insamling som anges i avfallshanteringsbestämmelserna ska denna lagstadgade minimiinsamling ordnas inom 6 månader efter att gränsdragningen för tätort offentliggjorts.

Skyldigheten till separat insamling av bioavfall gäller inte fastigheter där det bioavfall som uppstår komposteras på fastigheten i enlighet med 15 §. Kompostering befriar inte från skyldigheten till separat insamling av avfall från fastigheter med minst fem lägenheter i tätortsområden i alla kommuner (Bilaga 1).

En fastighetsinnehavare vars fastighet inte omfattas av ovanstående skyldigheter kan om hen vill, beställa frivillig transport av bioavfall eller kartong-, glas- eller metallplastförpackningar från Salpakierto Ab.

Separat insamling av energiavfall är förbjuden.

Avfall som samlas in från fastigheter ska transporteras till ett mottagningsställe i enlighet med 29 § i de här avfallshanteringsföreskrifterna.

12 § Insamling av avfall som inte lämpar sig för det fastighetsvisa sopkärlet eller regionala insamlingspunkter och deras mottagnings- och behandlingsplatser

Avfall som uppkommer på fastigheter som på grund av sin stora storlek, avvikande kvalitet eller mängd inte lämpar sig för avfallstransport av fastighetsvisa sopkärl eller för insamling i regionala insamlingspunkter, ska levereras till Salpakierto Ab:s sorteringsstationer eller

avfallsbehandlingscentraler. Avfallsinnehavaren ansvarar själv för transporten av avfallet eller beställer en skild avhämtnings tjänst.

Till mottagningsplatsen får enbart föras sådant avfall som överensstämmer med mottagningsplatsens mottagningsvillkor. Avfall av olika slag ska placeras på de platser som anvisats för dem. Mottagningsplatsen kan vägra att ta emot avfall som är olämpligt.

Salpakierto Ab har en uppdaterad lista över sina mottagningsställen på sin webbplats.

13 § Skyldighet att sortera och separat insamla avfall från övriga fastigheter som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall

Salpakierto Ab har konkurrensutsatt transport av bioavfall, metallförpackningar, plastförpackningar, kartongförpackningar och glasförpackningar i hela regionen för kommunala förvaltnings- och servicefastigheter och sådana affärslokaler där kommunalt avfall samlas in tillsammans med avfall som uppstår från boende.

Avfall som uppkommer på fastigheter i tätorter eller på ett service-, turism- eller arbetsplatsområde inom ett detalj- eller generalplansområde, fastigheter som omfattas av den kommunala avfallshanteringen i annat boende än det som anges i 11 §, ska sorteras och insamlas separat i egna eller för flera avfallsslag avsedda fastighetsvisa sopkärl enligt följande:

Avfallsslag	Separat insamlat
Blandat avfall	Alla fastigheter
Bioavfall	På fastigheten utövas professionell tillredning eller distribution av mat eller det finns en matsal i fastigheten, eller om den genomsnittliga mängden av avfallsslaget som genereras överstiger 10 kg per vecka
Plastförpackningar	om det uppkommer i genomsnitt över 5 kg av avfallsslaget per vecka
Metallförpackningar	om det uppkommer i genomsnitt över 2 kg av avfallsslaget per vecka

Glasförpackningar	Om det uppkommer i genomsnitt över 2 kg av avfallsslaget per vecka
Förpackningar av papper och kartong	om det uppkommer i genomsnitt över 5 kg av avfallsslaget per vecka
Papper	Enligt 49 och 50 § i avfallslagen
Trä	Om det uppkommer i genomsnitt över 50 kg av avfallstypen per vecka

En fastighetsinnehavare vars fastighet inte omfattas av ovanstående skyldigheter kan om hen vill välja att beställa frivillig transport av bioavfall, plastförpackningar, glasförpackningar, kartongförpackningar eller metallförpackningar från Salpakierto Ab.

Separat insamling av energiavfall är förbjuden.

Avfall som samlas in från fastigheter ska transporteras till ett mottagningsställe i enlighet med 29 § i de här avfallshanteringsföreskrifterna.

14 § Tömningsintervaller

Sopkärnen ska tömmas så att kärlet inte orsakar luktolägenheter eller andra olägenheter till exempel för avfallstransporten.

Sopkärnen ska dock tömmas minst med följande intervaller:

Avfallsslag	Längsta tömningsintervall, veckor
Blandavfall	4
Blandavfall om fastigheten har en separat insamling av bioavfall eller om bioavfallet komposteras	16
Bioavfall i fastigheter med mindre än 5 lägenheter	2 (sommartid 1.5.–31.8.)

	4 (vintertid 1.9.–31.4.)
Bioavfall i fastigheter med minst 5 lägenheter	2
Bioavfall som samlas i ett ventilerat kärl, i en behållare som utrustats med maskinell nedkylning eller i en underjordsbehållare	4
Kartongförpackningar	24
Kartongförpackningar på fastigheter som omfattas av obligatorisk separat insamling 11 § 2 mom., 13 § 2 mom.	8
Metallförpackningar	24
Glasförpackningar	24
Plastförpackningar	24
Plastförpackningar på fastigheter som omfattas av obligatorisk separat insamling 11 § 2 mom., 13 § 2 mom.	8

Tömningsintervallet för flerfackskärl bestäms enligt det avfallsslag för vilket det kortaste tömningsintervallet har fastställts i avfallshanteringsföreskrifterna.

Tömningen av sopkärlen för det separat insamlade avfallet ska ordnas så att det inte leder till att energiavfall eller nyttoavfall läggs bland blandavfallet eftersom deras kärl är fulla.

Avfallshanteringsmyndigheten kan i enskilda fall göra tömningsintervallet kortare, om avfallets mängd eller kvalitet orsakar miljö- eller andra olägenheter eller utgör en arbetarskyddsrisk för avfallstransportören.

För att förlänga tömningsintervallen för blandavfall ska en skriftlig ansökan lämnas in till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

4 Kapitel Egen behandling och återvinning av avfall

15 § Kompostering

På fastigheten får det bioavfall och trädgårdsavfall som uppkommer där komposteras. Kompostbehållaren ska placeras, byggas och underhållas så att användningen inte medför olägenhet eller fara för hälsan eller miljön. Kompostering får inte ge upphov till nedskräpning. Endast komposterbart avfall får läggas i kompostbehållaren. Fortplantningsdugliga delar av växter som klassificeras som invasiva får inte heller sättas i kompostbehållaren.

Bioavfall får komposteras endast i en för ändamålet planerad, sluten och välventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur. En skadedjurssäker kompostbehållare innebär att kompostbehållaren har ett slutbart lock, en tät botten och kompostbehållaren har inga springor som är över 7 mm. Kompostbehållaren ska vara värmeisolerad om bioavfall läggs i kompostbehållaren under vintern (1.9–30.4.). Kompostbehållaren ska skötas så att livsmedelsavfall komposteras och kompostbehållaren är i sådant skick den ska vara. Kompostens volym bör vara tillräcklig, med hänsyn till att komposteringen blir långsammare under kalla årstider.

En kompostbehållare kan också vara gemensam för flera fastigheter eller lägenheter. En gemensam kompost kan användas av fastigheter i enlighet med 6 § 2–3 mom. (samkompost). En gemensam kompost kan användas av högst 5 lägenheter eller fritidsfastigheter.

En maskkompost och bokashi accepteras inte som en tillåten komposteringsmetod. Bioavfall som är fermenterat med bokashi eller med en annan motsvarande metod ska efterbehandlas genom kompostering i en sluten behållare med ventilation innan avfallet utnyttjas själv.

Avfallsinnehavaren ska anmäla avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen inom två månader efter det att kompostering av bioavfall har börjat följande uppgifter:

- fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter och fastighetens adress och, om möjligt, fastighets- eller byggnadsbeteckning;
- typ av byggnad och antal lägenheter i andra än egnahemshus;
- namn på och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för avfallsbehandlingen;
- kompostkärlets bruksvolym och antalet månader som kärlet är i användning varje år.

Anmälan om att kompostera bioavfall ska förnyas vart femte år till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen. Anmälan om att komposteringen upphör ska göras inom två månader efter att komposteringen har upphört.

Avfallsinnehavaren ska anmäla avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen om kompostering om det inte har tidigare anmälts eller om anmälan har gjorts före 1.1.2022.

Om flera hushåll använder samma kompostbehållare ska den person som ansvarar för hanteringen av avfallet anmäla ovanstående uppgifter för alla som använder komposten. Om den person som ansvarar för hantering av avfallet byts ut, ska den ansvariga personen som slutar, anmäla den nya ansvarspersonen till avfallshanteringsmyndigheten före hen slutar i sin uppgift.

Torrklosettlatrin, exkrementer från sällskapsdjur och slam från minireningsverk får komposteras endast i en sluten och välventilerad

kompostbehållare som är planerad för ändamålet. Komposten ska vara oåtkomlig för skadedjur och avrinningsvattnet ska inte kunna komma ut i marken. Komposteringstiden för avföringsbaserat avfall är minst ett år. Om avfall från en torrtoalett inte komposteras ska det föras till den mottagningsplats som Salpakierto Ab har utsett.

Trädgårdsavfall och små mängder nedbrytbart filtermaterial från gråvattenfilter får komposteras i kompostbehållare och kompostlådor.

Kompostbehållaren får inte tömmas före avfallet har förmultnat. Förmultnad kompost kan efterkomposteras utanför kompostbehållaren under iakttagande av tillräcklig omsorg.

16 § Förbränning av avfall

Det är förbjudet att bränna avfall i syfte att göra sig av med det. Förbudet gäller inte sådant bortskaffande av avfall genom förbränning som sker med stöd av ett miljötillstånd eller ett annat godkännande av en behörig miljöskyddsmyndighet, inte heller sådant avfall från jord- och skogsbruk för vilket det finns en nationell anvisning eller EU-riktlinje om förbränning, till exempel för att bekämpa växtsjukdomar eller ogräs

Förbudet gäller inte följande:

- Förbränning av torrt, obehandlat träavfall, ris och kvistar på öppen eld eller grill.
Mängden avfall som bränns ska vara liten och syftet får inte vara att göra sig av med avfallet. Obehandlat trä är inte impregnerat eller ytbehandlat, det har inte målats och innehåller inga limämnen.
- I fastighetens eldstäder får man i uppvärmningssyfte bränna torrt obehandlat träavfall, ris och grenar.
- I fastighetens eldstäder får man i uppvärmningssyfte använda papper och kartong som tändved.
- Förbränningstoaletter.
- Förbränning av vass, om stranden inte kan nås med fordon. Man kan inte bränna vass på isen. Förbränningsavfall får inte hamna i vattendrag.

Förbränningen får inte förorsaka rök-, sot-, lukt- eller sanitära olägenheter till grannar.

17 § Övrig egen behandling av annat avfall

Det är tillåtet att flisa ris och riva löv från träd och gräs använda dem i anläggning av grönområden.

Trädgårdsavfall som inte komposteras eller på annat sätt hanteras på egen hand ska föras till Salpakierto Ab:s sorteringsstationer eller avfallshanteringscentral. Trädgårdsavfall får inte föras till parker eller andra allmänna eller privata områden.

Jordmaterial från anläggningar för avloppsvattenbehandling i mark kan lämnas på plats eller utnyttjas som jordförbättringsmaterial ifall det behandlas i enlighet med lagen om gödselproduktion genom kompostering eller kalkning, eller föras till Salpakierto Ab:s avfallscentral.

18 § Att gräva ner, sänka och leda ut avfall i vattendrag eller spillvattenavlopp

Det är förbjudet att gräva ner avfall i jorden eller sänka avfall i vattendrag.

Slam eller avloppsvatten från avskiljningsbrunnar, minireningsverk, slutna tankar och motsvarande anordningar får inte spridas ut i skog eller annan mark eller ledas ut i vattendrag.

Att använda en avfallskvarn är förbjudet. Det är förbjudet att leda fett som blivit över till spillvattenavloppet.

5 Kapitel Sopkärl

19 § Olika slag av sopkärl

Fastighetsinnehavaren ska ordna en mottagningsplats för avfall där det finns plats för ett tillräckligt antal sopkärl i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Sopkärlet ska vara lämpligt för det slag av avfall som samlas in i det och dess storlek ska motsvara den avfallsmängd som uppkommer på fastigheten.

Sopkärlen ska dimensioneras så att de alltid kan slutas med tanke på tömningsintervallen. Det är inte tillåtet att förlänga den normala tömningsintervallen genom att använda sopkärl som är för stora med tanke på behovet.

Följande typer av kärl kan användas som fastighetsspecifika kärl:

- Sopkärl med lock som kan flyttas för hand, och är försedda med handtag och hjul, och är lämpliga för maskinell lastning och tvätt och som uppfyller de gällande standarderna SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2 och SFS-EN 840-3.
- Växelflaksbehållare, som är försedda med krok- eller vajerlyftanordning enligt gällande SFS-standard 4417 och i vilka avfallet transporteras till mottagnings- eller behandlingsplatsen.
- Avfallsbehållare som är nedsänkta i marken eller behållare som finns på markytan och som töms maskinellt i en sopbil på fastigheten.

Ställningar för sopsäckar eller snabbcontainrar eller lockförsedda frontlastarbehållare som töms maskinellt i avfallsbilen på fastigheten får inte användas som fastighetsvisa sopkärl.

Salpakierto Ab kan också godkänna att andra sopkärl än de som nämns i moment 4 används, förutsatt att det inte medför fara eller olägenhet för miljön eller äventyrar arbetarskyddet.

Salpakierto Ab levererar sopkärl, som kan flyttas för hand, till fastigheter. Fastighetsinnehavaren svarar för om de sopkärl skadas eller förkommer, med undantag för normalt slitage på sopkärlet.

Sopkärl som är i bruk i fastigheter byts ut mot Salpakierto Ab:s sopkärl först när de är olämpliga att användas på grund av dåligt skick eller om sopkärlet inte uppfyller de villkor som anges för insamlingskärlet. Salpakierto Ab bedömer behovet av att byta ut sopkärlen.

20 § Märkning av sopkärl

Sopkärlets ägare markerar typen av avfall på sopkärlets lock och/eller framsida. Avfallsslaget ska anges med de benämningar som används i dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Den aktör som svarar för insamling av avfall ska ange sina kontaktuppgifter på sopkärl.

Innehavaren eller den person som svarar för sopkärl, ska förse sopkärl med fastighetens adress eller nummer om sopkärl inte är beläget i omedelbar närhet av fastigheten.

Det ska finnas sorteringsanvisningar för den typ av avfall som insamlas på ett gemensamt sopkärl för över fem lägenheter eller byggnader eller i omedelbar närhet av sopkärl.

21 § Fyllning av sopkärl

Endast sådant avfall som sopkärl är avsett för får läggas i sopkärl.

Ett sopkärl som förflyttas manuellt får inte fyllas så att dess tömning, med tanke på insamlingsplatsens förhållanden, insamlingskärls konstruktion, avfallets tyngd eller egenskaper, utgör en arbetssäkerhetsrisk för den som tömmer kärlet. I sopkärl som är avsedda att flyttas manuellt får man lägga högst:

- kärl under 120 l: 20 kg
- kärl som är 120–239 l: 40 kg
- kärl som är 240–660 l: 60 kg

Om avfallet inte ryms i sopkärl eller av andra orsaker inte kan läggas i sopkärl, kan det tillfälligt placeras i insamlingsplatsens omedelbara närhet. Avfallet ska märkas för bortföring. Avfallet skall förpackas på ett sådant sätt att sopbilsföraren kan lasta det på ett säkert sätt. Avfallsförpackningen får inte väga mer än 15 kg och får inte innehålla skärande, stickande eller vassa föremål, eller bioavfall. Avfallet ska även i detta fall till sin beskaffenhet, storlek och mängd lämpa sig för insamling i fastighetsvisa sopkärl.

För att undvika att smutsa ner sopkärl ska avfallet vid behov packas innan det placeras i sopkärl.

I bioavfallskärnen ska en biologiskt nedbrytbar skyddssäck användas, eller så ska bioavfallet packas i en biologiskt nedbrytbar påse innan det placeras i bioavfallskärnen. Skyddssäck får inte användas i ett ventilerat bioavfallskärl.

Bioavfall i flytande form får inte läggas i sopkärnen för bioavfall.

Finfördelat och dammande avfall ska förpackas tätt, innan det placeras i sopkärnen.

Avfallet ska läggas i sopkärnen så att det alltid kan tömmas maskinellt.

I fastigheters sopkärl får inte läggas:

- ämnen eller föremål som på grund av sin tyngd, storlek, form, hållfasthet eller annan orsak kan orsaka fara eller äventyra arbetarskyddet för den som tömmer kärnen, avlämnar avfallet, hanterar sopkärnen eller behandlar avfallet
- ämnen eller föremål som kan skada sopkärnen eller sopbilen eller som anmärkningsvärt försvårar hämtningen eller avlastningen av avfallet
- specialavfall
- stenar, sandningssand och jordmaterial
- läkemedel
- flytande avfall
- avfall som utgör en brand- eller explosionsrisk
- stora mängder trädgårdsavfall eller ris
- stora mängder bygg- och rivningsavfall
- farligt avfall
- pulversläckare.

Sopbilschauffören kan vägra att tömma ett sopkärl där det i strid med dessa avfallshanteringsföreskrifter har placerats avfall som inte lämpar sig för det fastighetsvisa sopkärnen. I detta fall ska fastighetsinnehavaren se till att sopkärnen töms, att avfallstransport beställs och att avfallet transporteras till en mottagningsplats anvisad av Salpakierto Ab.

22 § Underhåll och tvätt

Sopkärnen får inte orsaka hälsoskador, miljöföroreningar eller nedskräpning och de får inte heller utgöra någon säkerhetsrisk för dem som tömmer eller använder kärnen.

Innehavaren av sopkärlet ska se till att sopkärlen underhålls och tvättas.

Sopkärnen ska hållas i gott skick så att de alltid är täta och tål att lastas och tömmas. Det är speciellt viktigt se till att sopkärlens lock sitter fast, så att det inte lossnar i samband med maskinlastningen.

Sopkärnen ska hållas i funktionsdugligt skick och ska sköljas minst en gång om året. Bioavfallskärlet ska sköljas vid behov, men minst två gånger om året.

6 Kapitel Placering av sopkärl i fastigheter och på regionala insamlingsplatser

23 § Föreskrifter gällande sopkärlens placering

Fastighetens sopkärl ska placeras på ett sådant sätt att det inte orsakar olägenheter med boende, trivsel och säkerhet

Sopkärlen ska placeras så att de är tillgängliga utan trösklar, trappsteg eller andra hinder. Om sopkärlen finns i en inhägnad, under ett takskydd eller i ett soprum, bör det finnas en ingång direkt utifrån. Dörren som leder till sopkärlen ska vara försedd med en anordning med hjälp av vilken dörren kan hållas öppen.

Sopkärlen ska placeras på ett vågrätt underlag som tål slitage och på vilket sopkärlen kan flyttas. Utrymmet för sopkärlen ska dimensioneras så att de olika avfallsslagens sopkärl kan flyttas för tömning utan att de övriga sopkärlen behöver flyttas.

Om gångvägen till sopkärlen lutar mer än 1:5, eller om den har trösklar, trappor eller andra hinder som äventyrar arbetarskyddet för den som tömmer kärlet ska fastighetsinnehavaren se till att den som sköter tömningen har tillgång till anordningar eller konstruktioner som underlättar arbetet.

Sopkärlen ska placeras tillräckligt långt från byggnadens luftintag och från lägenheternas fönster. Utrymmet för sopkärlen ska ha tillräcklig belysning. Om sopkärlen finns i ett soprum måste soprummet förses med tillräcklig ventilation och avlopp.

Soprummet får inte användas som lager för annat. Bredvid sopkärlen får man inte lämna avfall eller varor som inte är avsedda att insamlas i det fastighetsvisa sopkärlet.

Viktbegränsade privata vägar måste ha en extra skylt Servicekörning tillåten eller Gäller inte sopbilar eller tillstånd för avfallstransport måste meddelas skriftligen till avfallstransportens kundtjänst.

Fastighetsinnehavaren ska se till att gångvägarna till sopkärlen är väl utrustade och i skick och att det är rent och snyggt. Snöplogning och halkbekämpning ska utföras så att det är tryggt att flytta och tömma sopkärlen.

De hjulförsedda, manuellt flyttbara sopkärlen ska placeras så att sopbilen obehindrat och tryggt kan komma fram till minst 10 meters avstånd från sopkärlen. Fordonsleden ska kunna bära den fordonstyngd som är tillåten enligt vägtrafiklagen. Ifall fastigheten inte har en plats som lämpar sig för avfallsinsamling, ska man reda ut möjligheten att placera en samlingsplats i fastighetens omedelbara närhet.

Sopkärl som inte kan flyttas manuellt (nedsänkta sopkärl, containrar och dylika) ska placeras så att sopbilen obehindrat kan komma åt att tömma dem. När djupbehållare anläggs på en fastighet rekommenderas det att gällande RT-kort för avfallshanteringen på bostadsfastigheter iakttas (RT 69-11190). En kranbil ska ha en jämn lastplats på fast underlag. Behållare ska placeras på ett sådant sätt att det finns tillräckligt med plats för tömningen omkring och ovanför behållarna. I fråga om detta ska takutsprång, trädgrenar, luftkablar osv. beaktas. Det gäller också att säkerställa att tömningsbilen kan ta sig fram till tömningsplatsen på så sätt att tömningen kan enkelt utföras utan att förbipasserande människor eller omgivande konstruktioner tillfogas skada.

24 § Placering av sopkärlet eller låsning av sopkärlet

Om fastighetsinnehavaren har låst den väg som leder till sopkärlet eller har låst sopkärlet och fastigheten omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten, ska låsningen vara anordnad så att låset kan låsas upp med sopbilsförarens elektroniska avfallshanteringsnyckel eller med en kod. Låset ska vara ett lås med två låshus och serielagt.

Om detta inte är möjligt kan en nyckelbehållare användas där sopbilsförarens elektroniska avfallshanteringsnyckel passar och där den nyckel som behövs finns. Nyckelbehållaren ska placeras i omedelbar närhet av den väg som leder till samlingsplatsen. Nyckeln som placeras i nyckelbehållaren är på fastighetsinnehavarens ansvar. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att man med nyckeln som placeras i nyckelbehållaren endast kan öppna dörrar och portar till den väg som leder till utrymmet med sopkärl och att man inte kommer in i de andra utrymmena i fastigheten med nyckeln.

Salpakierto eller något annat avfallshanteringsföretag som svarar för uppsamling av avfall svarar inte för kostnader eller indirekta skador som uppstår till följd av missbruk av nyckeln.

Fastighetsinnehavaren svarar för kostnaden för montering och underhåll av låset och ser till att låssystemet fungerar. Salpakierto svarar för administrationen av det elektroniska låssystemet.

25 § Områdesvisa insamlingsplatser för avfall

De föreskrifter som gäller områdesvisa insamlingsplatser för avfall gäller de regionala insamlingspunkterna, återvinningspunkterna samt eventuella av andra aktörer ordnade områdesvisa insamlingsplatser.

Till en områdesvis insamlingsplats får endast sådant avfall för vilket det på avfallspunkten finns ett sopkärl föras. Avfall får inte lämnas utanför sopkärlen. Om sopkärlen är fulla, ska avfallet föras till en annan insamlingsplats.

Den som ansvarar för en områdesvis insamlingsplats för avfall ska sköta om insamlingsplatsens underhåll, rengöring och tömning, så att det inte uppstår sanitära olägenheter, miljöförorening eller nedskräpning på grund av insamlingsplatsen. Den som ansvarar för insamlingsplatsen ska följa med när kärlen fylls och se till att avfallet ryms i de kärl som finns på insamlingsplatsen. Den som ansvarar för insamlingsplatsen är skyldig att hålla insamlingsplatsen och dess omgivning ren och snygg. På insamlingsplatsen ska det finnas kontaktuppgifter om den som ansvarar för mottagningsplatsen.

Otillåten transport av avfall till en regional avfallsinsamlingsplats ska vid behov förhindras med konstruktioner och andra tekniska hjälpmedel.

7 Kapitel Transport av avfall

26 § Lastning av avfall

Det är tillåtet att lasta avfall kl. 6–22 på vardagar och kl. 7–22 på helger och helgdagar. Avfallstransportören är skyldig att ordna insamlingen av avfall på ett sådant sätt att avfallshanteringen inte orsakar bullerstörningar.

Avfallstransportören ska se till att avfall inte kan spridas i omgivningen under lastningen.

Avfall kan tillfälligtvis samlas i ett större transportredskap ifall man får tillåtelse av markägaren för placeringen av transportmedlet eller sopkärlet. Det insamlade avfallet ska omedelbart transporteras bort efter att insamlingen upphört. Insamling av avfall får inte orsaka nedskräpning, miljöolägenheter eller sanitära olägenheter.

27 § Transport

Avfallstransportören svarar för att avfall transporteras i en sådan behållare eller täcks över så att det inte kommer åt att spridas i miljön eller orsaka risk för olyckor under transporten.

Olika avfallsslag och avfallsslag som samlas in separat ska hållas separerade under transporten. Olika avfallsslag får blandas under transporten om detta inte förorsakar några problem i återvinningen eller återanvändningen av avfallet.

Avfallets överlåtare, avfallstransportören och avfallets mottagare ska vara på det klara med den skyldighet att upprätta transportdokument som gäller transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar, bygg- och rivningsavfall samt farligt avfall. Om avfallet hämtas från hushåll, ska avfallstransportören upprätta transportdokumentet.

28 § Transportregister och inlämnande av uppgifter

Avfallstransportören ska lämna uppgifter till avfallsnämnden i Lahtisregionen om sopkärlstömningarna per fastighet och avfallstyp om avfall som transporteras inom den fastighetsvisa avfallstransporten.

Innehållet i de uppgifter som ska överlämnas föreskrivs i 42 § i avfallsförordningen. Dessutom ska det lämnas uppgifter om mängden slam som har tömts från avskiljningsbrunnar och slutna tankar (m³). Uppgifterna ska sändas i en form som kan bearbetas med ett kalkylprogram. Uppgifterna ska kunna bearbetas utan tilläggsprogram eller kodverktyg.

Uppgifterna ska inlämnas på rapporteringsdagen nedan eller följande vardag om rapporteringsdagen infaller på en helg eller helgdag:

- Rapporteringsperiod 1.1–31.3, rapporteringsdatum 12.5.
- Rapporteringsperiod 1.4–30.6, rapporteringsdatum 11.8.
- Rapporteringsperiod 1.7–30.9, rapporteringsdatum 11.11.
- Rapporteringsperiod 1.10–31.12, rapporteringsdatum 11.2.

Avfallstransportören ska årligen lämna sammanfattande uppgifter till avfallshanteringsmyndigheten om de avfallsmängder som samlats in per avfallstyp och om avlämningsplatserna, specificerade efter avfallstyp. Sammanfattande uppgifter om året innan ska lämnas in 11.2 eller följande vardag om rapporteringsdagen infaller på ett veckoslut eller en helg.

Salpakierto Ab skickar uppgifter om de transporter som de har konkurrensutsatt.

29 § Platser för insamling av avfall

Avfallstransportören ska transportera det avfall som omfattas av kommunal avfallshantering till de mottagningsplatser som anvisats av Salpakierto Ab. Förpackningsavfall som samlas in på fastigheter skall transporteras till den mottagningsplats som anvisas av producenterna eller till ett mellanlagringsställe som anvisas av Salpakierto Ab innan det levereras till producentens mottagningsställe.

Avfallstransportören får inte mellanlagra det avfall som hen transporterar och som omfattas av kommunalt avfallshanteringsansvar, såvida det inte har avtalats om mellanlagring med Salpakierto Ab.

Salpakierto Ab ska ha en uppdaterad förteckning över sina mottagningsställen på sin webbplats.

Avfall får föras till anvisade mottagningsplatser enligt de anvisningar platsens innehavare har gett och under de öppettider som har meddelats. Avfall av olika slag ska placeras på de platser som har anvisats för dem.

Mottagningsplatsen kan vägra ta emot avfall om det inte följer mottagningsvillkoren på platsen eller om platsen inte är godkänd som mottagnings- eller behandlingsplats för avfallsslaget i fråga.

Mottagning av avfall kan undantagsvis avbrytas med ett skilt beslut om fortsatt mottagning av avfallet orsakar fara för miljön eller hälsan.

Man får inte tillsammans med det blandade kommunala avfallet som förs till mottagnings- och behandlingsplatserna lämna sådana avfallsslag för vilka en mottagningsplats har ordnats annanstans.

8 Kapitel Slam som uppkommer vid boende och övrigt slam som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall

30 § Skyldighet att tömma slambrunn

Fastighetsinnehavaren av stadigvarande bostäder och fritidsbostäder ska lämna slam som uppkommer vid boende till kommunens avfallshanteringssystem. Dessutom gäller överlämnandeskyldigheten andra fastigheter jämförbara med bostäder samt kommunens fastigheter för förvaltnings- och serviceverksamhet. Slamtömningen ska ordnas enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter.

I alla kommuner används avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar för transport av slam. För att komma överens om tömning av slam som uppstår av boende kontaktar man slamtransportören. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att det företag som tillhandahåller transporttjänster ingår i det register över avfallshantering som NTM-centralen svarar för. Fastighetsinnehavaren har rätt att få tillgång till ett avfallshanteringsregister från slamtransportören, som visar att föraren har godkänts i registret.

31 § Tömningsintervaller och transport av slam till behandling

Slamavskiljare, slutna slambrunnar och minireningsverk måste tömmas tillräckligt ofta så att deras funktion inte störs och de inte orsakar några miljöskador eller luktolägenheter.

Slamavskiljare, slamutrymme i minireningsverk och motsvarande brunnar ska vid behov tömmas på slam som innehåller avloppsvatten från toalett, dock minst en gång om året.

Tömningen av slam från slamavskiljare, slampåsar eller filter som används för behandling av avloppsvatten som innehåller toalettavloppsvatten, ska i första hand utföras enligt godkänd avloppsvattenplan eller enligt tillverkarens anvisningar oftare än denna minimiskyldighet på ett år.

Avloppsslam måste alltid vid behov avlägsnas från slamavskiljare som endast samlar upp tvättvatten, dock minst vart tredje år.

Fastighetsinnehavaren ska kontrollera slutna avloppstankar och deras fyllnadsgrad samt larmanordningen för överfyllning regelbundet, minst en gång per år. Slutna avloppstankar ska

tömmas vid behov, men minst med två års mellanrum. Avloppsslam måste alltid vid behov avlägsnas från brunnar som endast samlar upp tvättvatten, men minst vart tredje år.

Typ av brunn	längsta tömningsintervall
Slamavskiljare och minireningsverk, innehåller avloppsvatten från toalett	1 år
Sluten slambrunn, innehåller toalettavloppsvatten	2 år
Slamavskiljare, sluten slambrunn eller minireningsverk, innehåller tvättvatten	3 år

Vid tömning ska man fästa uppmärksamhet vid behållarnas skick, och vid behov ska den som tömmer behållaren meddela om avvikelser till fastighetsinnehavaren. Slamavskiljaren ska uppfylla det skick som anges i § 32 i dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Tömningen av slam som uppkommer vid boende kan avbrytas om fastigheten inte används. Avbrottet ansöks genom att lämna en skriftlig ansökan till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

Sand-, olje- och fettavskiljningsbrunnar ska kontrolleras minst en gång per år och tömmas vid behov. Avskiljningsbrunnarnas larmanordningar ska kontrolleras regelbundet och hållas i funktionsdugligt skick.

Fosforavskiljningsbrunnar ska kontrolleras regelbundet, minst en gång per år.

Fosforavskiljningsbrunnar ska tömmas vid behov.

Fastighetsinnehavaren ska föra bok över slamtömningarna.

Slam som uppkommer vid boende och övrigt slam som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall ska föras till en mottagningsplats angiven av avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen eller behandlas i enlighet med 33 §.

32 § Åtkomst till slamavskiljare och slutna tankar och underhåll av dessa

Fastighetsinnehavaren ska hålla slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar samt deras omgivning i ett sådant skick så att de kan tömmas utan hinder och på ett säkert sätt.

Fastighetsinnehavaren svarar för att

- skicket och funktionen i avloppssystemets konstruktioner samt brunnarnas vattentäthet kontrolleras regelbundet.
- fastighetens slamavskiljare och konstruktioner ska vara hela, säkra och ändamålsenliga. En slamtank ska ha en sådan konstruktion och vara i ett sådant skick att jordmaterial inte i samband med tömning kommer till tömningsutrustningen.
- den som tömmer slamtanken har fått den information som behövs för att utföra tömningen.
- slamtankarna kan nå obehindrat och tryggt.
- slamtankarna är tydligt markerad vid tidpunkten för tömningen och locken på de tankar som ska tömmas är synliga.
- locken på slamtankarna eller motsvarande öppningsmekanismer är hela och kan öppnas eller flyttas manuellt utan verktyg.
- de åtgärder som ska göras efter att slamtanken har blivit tömd görs, till exempel att eventuellt låsa slamtanken.

Viktbegränsade privata vägar måste ha en extra skylt Servicekörning tillåten eller Gäller inte sopbilar eller tillstånd för avfallstransport måste meddelas skriftligen till avfallstransportens kundtjänst.

När fastigheten ligger på en ö utan vägförbindelse måste man komma med ett tömningsfartyg tillräckligt nära den slamtank som ska tömmas. En fastighet som i annat fall är utan vägförbindelse ska använda ett avloppsvattensystem vars slamtank man tömmer själv enligt tillverkarens bruks- och serviceanvisningar och det slam som tas bort från tanken hanteras enligt 15 § och 33 § i de här avfallshanteringsföreskrifterna.

33 § Egen behandling av slam

Egen behandling av slam är förbjuden, med följande undantag.

Slam från slamavskiljare för gråvatten kan komposteras på fastigheten ifall fastighetens vattenförbrukning är låg.

Små mängder nedbrytbart filtermaterial från gråvattenfilter får komposteras enligt 15 § på fastigheten eller transporteras till en mottagningsplats angiven av Salpakierto Ab.

Massor från fosforavskiljningsbrunnar kan komposteras på fastigheten enligt 15 § eller utnyttjas som näring på åkrarna.

Fast överloppsslam från minireningsverk kan komposteras på fastigheten enligt 15 § om mängden slam som bildas är liten och om reningsverkets tekniska konstruktion är planerad för egenhändigt avlägsnande och behandling av slammet, och om behandlingen av slammet på fastigheten inte medför fara för miljön eller hälsan. Mängden slam anses vara liten om det bildas mindre än 20 liter per tömninggång och mindre än 50 liter per år. Kompostering av slam från minireningsverk måste anmälas skriftligen till avfallsnämnden i Lahtisregionen. Anmälan ska innehålla kontaktuppgifter till den person som ansvarar för hanteringen och återvinningen, information om eventuella andra fastigheter vars slam utnyttjas, och information om mängden slam dess kvalitet och hanteringsmetod och återvinningsmetod.

Spridning av slam som uppkommer vid eget boende i behandlad form som gödsel på en egen åker eller en åker som är i egen besittning är tillåtet. Slam ska alltid behandlas genom kalkstabilisering eller med någon annan metod som är godkänd av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheterna. I behandlingen av slam och vid åkerbruk ska lagen om gödselbrikat (711/2022), statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselbrikat (24/2011) följas.

Avfallsinnehavaren får överlåta avloppsslam som uppkommer vid boende för behandling på en grannfastighet eller någon annan fastighet i närheten. Den som tar emot avfallet kan behandla det egna slammet och slam från fyra andra fastigheter som uppkommer från boende, men högst slam från 20 personers boende, och sprida ut det på åkern som gödsel på samma villkor som slammet som uppkommer från den egna verksamheten. Enligt moment 8 ska den som tar emot, hanterar och utnyttjar slam alltid anmäla det.

När slam används som gödsel ska det anmälas till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtis. Anmälan görs av den som hanterar slammet. Anmälan ska göras innan verksamheten inleds och, när det sker ändringar i uppgifter som ska rapporteras, dock minst en gång per år. Förhandsanmälan av slamspridning på åker omfattar följande:

- kontaktuppgifter till den person som ansvarar för hantering och återvinning,
- information om den hanteringsmetod som används och det område slammet sprids på, och
- en uppskattning av den mängd slam som behandlas.

Dessutom ska de som hanterar slam från slamavskiljare och slutna tankar på egen hand årligen anmäla uppgifterna om de fastigheter vilkas slam behandlas. Uppgifterna ska lämnas till avfallshanteringsmyndigheten senast i slutet av januari året efter behandlingsåret. Uppgifterna ska sändas i en form som kan redigeras med ett kalkylprogram. Det ska vara möjligt att redigera uppgifterna utan tilläggsprogram eller kodverktyg. Anmälan om genomförd spridning av slam på åker innehåller:

- kontaktuppgifter till den person som ansvarar för hantering och återvinning,
- uppgifterna om de fastigheter vilkas slam behandlas,
- typ och mängd av slam som samlats in från fastigheterna samt tömningsdatum, och
- information om den hanteringsmetod som använts och det område slammet spritts ut på.

9 Kapitel Förebyggande av nedskräpning

34 § Avfallshantering vid offentliga tillställningar

Den som arrangerar en offentlig tillställning ansvarar för tillställningens avfallshantering. Arrangören svarar också för rådgivningen om avfallshantering under tillställningen och för sorteringen och den separata insamlingen av avfall i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

En offentlig tillställning ska planeras så att det uppkommer så lite avfall som möjligt. På tillställningens område ska tillräckligt många sopkärl placeras ut, väl utspridda över området, för insamling av de olika avfallsslagen.

Vad gäller skyldigheten att städa ett nedskräpat område räknas även tillställningens eller evenemangets sammankallare i andra hand som arrangör.

Sopkärlen ska tömmas och området städas upp omedelbart efter att tillställningen avslutats samt vid behov under tillställningens gång. Sopkärlen ska tömmas så snart de är fulla. Under evenemang som pågår i flera dagar ska avfallskärlen tömmas och området städas upp minst en gång per dag.

Separat insamling av avfall vid en offentlig tillställning ska arrangeras med de förutsättningar som nämns i 13 § i dessa avfallshanteringsföreskrifter baserat på den mängd avfall som uppskattas uppstå. Vid offentliga tillställningar där det serveras livsmedel ska bioavfall alltid sorteras och insamlas skilt.

För ett publikevenemang på mer än 500 personer måste en avfallshanteringsplan utarbetas och presenteras för den kommunala miljöskyddsmyndigheten senast två veckor före evenemanget.

35 § Förebyggande av nedskräpning på allmänna områden

Det är förbjudet att skräpa ner och lägga avfall utanför insamlingskärl i allmänna områden.

Den som underhåller sopkärl ska se till att insamlingskärl töms tillräckligt ofta och att området hålls snyggt.

10 Kapitel Farligt avfall och specialavfall

36 § Avfallshantering av farligt avfall

Olika slag av farligt avfall ska sorteras och samlas in separat.

Farligt avfall som samlas in och lagras på fastigheten ska föras till för ändamålet avsedda mottagningsplatser minst en gång per år.

Farligt avfall som uppkommer vid boende samt inom jord- och skogsbruk ska föras till en mottagningsplats som ordnats av Salpakierto Ab. Farligt avfall som omfattas av producentansvar (till exempel elektriska och elektroniska apparater, batterier och ackumulatorer) ska lämnas på mottagningsplatser som producenterna tillhandahåller. Läkemedelsavfall ska levereras till ett apotek.

Farligt avfall som uppstår på andra fastigheter som omfattas av hanteringen av kommunalt avfall samt inom näringslivet ska föras till en mottagare med rätt att ta emot dem.

Leverans av stora mängder farligt avfall ska på förhand avtalas med mottagaren.

Föreskrifter om förpackning och märkning av farliga avfall ges i 8 och 9 § i avfallsförordningen. Farligt avfall ska förpackas i sin originalförpackning ifall det är möjligt och säkert.

37 § Insamling av farligt avfall på fastigheten

Insamling av farligt avfall på andra än bostadsfastigheter ska ske i ett enskilt låst eller bevakat utrymme eller så ska det farliga avfallet samlas upp i låsta skåp och kärl. För varje slag av farligt avfall ska det finnas ett eget märkt sopkärl.

Flytande farligt avfall ska förvaras i hela, tätt slutna och för ändamålet avsedda kärl. Kärl som innehåller flytande farligt avfall ska placeras i en skyddsbassäng gjord av material som är ogenomträngligt för vätskor och täckt. Skyddsbassängen ska ha en volym som är minst lika stor som kärlet som innehåller vätskan, och om kärlet förvaras utomhus får inget regnvatten samlas i bassängen.

Fastighetsinnehavaren ska placera ut instruktioner för användning av insamlingsplatsen för farligt avfall på ett sådant ställe, där de kan ses av alla dem som använder utrymmet.

Fastighetsinnehavare ska dessutom informera insamlingsplatsens användare om hur insamlingen av farligt avfall ordnats på fastigheten.

38 § Specialavfall och farligt avfall och specialavfall från sjuk- och hälsovården

Specialavfall, såsom asbest, ska hållas skilt från annat avfall och förpackas i hållfasta och tätt slutna kärl. Avfallets beskaffenhet, vilka problem det eventuellt förorsakar och vilka åtgärder det kräver ska anges på kärlet.

Specialavfall från sjuk- och hälsovården ska förpackas och förpackningarna ska märkas enligt gällande lagstiftning. Det ska framkomma ur märkena vad förpackningen innehåller.

Igenkännbart biologiskt avfall från sjuk- och hälsovården och smittfarligt avfall får inte grävas ner, utan det ska föras till förbränning eller annan lämplig behandling.

11 Kapitel Övriga föreskrifter

39 § Informationsskyldighet

Fastighetsinnehavaren ska informera invånarna på fastigheten och dem som arbetar på fastigheten om hur avfallet ska sorteras, insamlas och transporteras enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter samt följa upp hur avfallshanteringen förverkligas på fastigheten.

I näringsverksamhet gäller informationsskyldigheten angående avfallshantering i den utsträckning som dessa avfallshanteringsföreskrifter tillämpas på avfallshantering inom näringsverksamhet.

40 § Tillsyn av avfallshanteringsföreskrifterna

Tillsynsmyndigheter övervakar att dessa föreskrifter följs. Tillsynsmyndigheterna är kommunala miljöskyddsmyndigheter och NTM-centralerna i Tavastland och Nyland.

41 § Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna

Avfallsnämnden i Lahtisregionen kan i enskilda fall av motiverade och särskilda orsaker bevilja ett undantag till dessa avfallshanteringsföreskrifter.

42 § Ikraftträdande

Dessa avfallshanteringsföreskrifter träder i kraft 1.10.2025 och upphäver Lahtisregionens avfallshanteringsföreskrifter som trädde i kraft 1.1.2025.

43 § Övergångsbestämmelser

Den fastighetsspecifika transporten av blandavfall som ordnas av Salpakierto Oy ska man ansluta sig till i


- tätortsområdet i Heinola 1.4.2026
- Pukkila, Myrskylä och Orimattila, bortsett från Artjärvi i Orimattila fr.o.m. 1.6.2026
- Hollola fr.o.m. 1.9.2026
- Asikkala och Padasjoki fr.o.m. 1.11.2026
- Lahtis fr.o.m. 1.3.2027

Fram till dess tillämpas avfallshanteringsföreskrifterna som trädde i kraft 1.1.2025 i tillämpliga delar:

- Salpakierto har konkurrensutsatt tömningen av blandavfall i det glesbefolkade området i Heinola och i Artjärvi i Orimattila (bilaga 2), samt i Kärkölä och övriga områden ordnas avfallstransporten av fastighetsinnehavaren. (4 § Skyldighet att överlämna avfallet till kommunens avfallshanteringssystem)
- När fastighetsinnehavaren har ordnat avfallstransporten avtalar fastighetsinnehavaren om tömning av fastighetsspecifika avfallskärl genom att kontakta ett avfallstransportföretag som har godkänts i NTM-centralens avfallshanteringsregister. Fastighetsinnehavaren är skyldig att säkerställa att företaget som erbjuder transporttjänsterna finns med i avfallshanteringsregistret. Fastighetsinnehavaren har rätt att få tillgång till ett utdrag ur avfallshanteringsregistret från avfallstransportören, som visar att föraren har godkänts i registret. Fastighetsinnehavaren ska ingå ett kontrakt om avhämtning och transport av avfallet från fastigheten i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter. Efter att ha avtalat om avfallstransporten ordnar fastighetsinnehavaren en insamlingsplats för avfall för fastigheten och skaffar de avfallskärl som föreskrivs i dessa avfallshanteringsföreskrifter. (5 § Fastighetsspecifikt avfallskärl (avhämtas från fastigheten))
- Avfallskärl försedda med lock som töms maskinellt i avfallsbilen på fastigheten kan användas vid avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. (19 § typer av avfallskärl)


Separat insamling av bioavfall på varje fastighet med 1–4 lägenheter eller fritidsfastigheter börjar i Orimattila centraltätort den 1.1.2026 och i Vääksy den 1.1.2026 (bilaga 1, Områden med separat insamling).

Bilaga 1. Områden med separat insamling




Bilaga 2. Område för transport av blandat avfall som konkurrensutsatts av Salpakierito Oy i glesbygdsområdet i Heinola, i Artsjö i Orimattila och i Kärkölä

Glesbygdsområdet i Heinola



Bilaga 2. Område för transport av blandat avfall som konkurrensutsatts av Salpakierto Oy i glesbygdsområdet i Heinola, i Artsjö i Orimattila och i Kärkölä

I Artsjö i Orimattila



Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025

YMPLTK 01.04.2025 § 32

Lahden seudun jätelautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi Asikkalan kunnalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, rakennusvalvontaviranomaiselta, ympäristöterveysviranomaiselta sekä alueen jätevedenpuhdistamolta.

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi aikataulu 2026-2027
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026
- Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen
- Yhteisen kompostorin käytön rajaaminen maksimissaan viidelle taloudelle
- Lietesäiliöiden maksimi tyhjennysvälien muuttaminen

Salpakierto Oy:n kilpailuttamat sekajätteen kuljetukset alkavat Asikkalassa 1.11.2026 alkaen. Sekajätteen tyhjennyspalveluun kuuluu käsin siirrettävä jäteastia. Jätteenkuljetukseen tulee liittyä ensisijaisesti kiinteistökohtaisella jäteastialla (kotinouto) tai yhteisellä jäteastialla (jätekimppa). Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä tie kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteverkostosta on olemassa alustava suunnitelma ja jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi aluekeräyspiste. Aluekeräyspisteitä tullaan kehittämään asiakasystävällisemmiksi ja estämään väärinkäyttöä lukitsemalla pisteet. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta yhteistyöhön RINKI-pisteiden kanssa.

Jätehuoltomääräyksissä ehdotetaan pakollista biojätteen erilliskeräystä (tai kompostointia) jokaiselle asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävälle kiinteistölle Vääksyyn ja Orimattilan keskustaajamaan. Jos kiinteistöllä kompostoidaan, biojätettä ei tarvitse erilliskerätä. Jätelain mukaan biojätteen lajittelu on pakollista yli 10 000 asukkaan taajamassa. Syken 2.10.2024 julkaiseman uuden taajama-aineston mukaan Vesivehmaa kuuluu yli 10 000 asukkaan taajama-alueeseen, joten jätelain perusteella alue kuuluu kaikille kiinteistöille kuuluvan biojätteen lajittelun piiriin. Asikkalan ympäristölautakunta lausui lausunnossaan 13.4.2021, että jos biojätteen erilliskeräys vaaditaan Vesivehmaan asukkailta, tulee se vaatia pientalollisilta myös Vääksyssä.

Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin yhteiskäytön ehtoja on tarkoituksenmukaista muuttaa joustavammaksi. Jatkossa yhteisen jäteastian tai kompostorin käyttö olisi mahdollinen:

- Saman yksityistien varrella asuville
- Saarikiinteistöille mantereen venepaikan yhteydessä tai enintään kolme km rantautumispaikasta
- Tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta
- Muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta

Erityisesti yhteisen kompostorin yhteiskäytön väljennykset ovat huomattavia, jonka vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta. Salpakerrolla ja jätehuoltoviranomaisella on lisäksi mahdollista kieltää yhteisen jäteastian käyttö, jos sen käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.

Voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan lietesäiliöiden tyhjennysvälit ovat olleet saostussäiliöillä ja pienpuhdistamoilla vähintään kerran vuodessa ja umpisäiliöillä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Lietesäiliöiden tyhjennysvälejä ehdotetaan muutettavan niin, että vakituisen asumisen käymälävesiä sisältävät lietteet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa, vakituisen asumisen vain pesuvesiä sisältävät lietteet kerran kahdessa vuodessa ja vapaa-ajan rakennusten ja muiden rakennusten, joissa ei ole vakituisia asukkaita vähintään kolmen vuoden välein. Ehdotuksessa on huomioitu paremmin rakennuksen käyttö ja seillä kerättävän lietteen laatu.

Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä syyskuussa 2025 ja niiden on määrä tulla voimaan 1.10.2025, jotta biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen on mahdollista 1.1.2026 alkaen.

Valmistelija

Ympäristönsuojelutarkastaja Terhi Ahava
puh. 044 778 0271, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Rakennustarkastaja Henri Vidgren
puh. 044 778 0273, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja Jäntti Anniina

Päätösehdotus

Asikkalan ympäristölautakunta lausuu ehdotuksesta Lahden seudun jätehuoltomääräyksiksi seuraavaa:

Biojätteen lajitteluvollisuuden laajentamisesta Vääksyn alueelle tulee tiedottaa asukkaita etukäteen riittävän selkeästi ja laajasti. Samalla on syytä antaa neuvoja biojätteiden kompostointiin kiinteistöllä sekä kompostointi-ilmoituksen tekemiseen.

Lietesäiliöiden vähimmäistyhjennysvälien määräytyminen rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ei ole välttämättä linjassa rakennuksessa syntyvien jätevesien määrän kanssa. Etätöiden lisääntymisen myötä vapaa-ajan asunnoilla voidaan viettää paljon aikaa ja jätevesiä voi syntyä jopa enemmän kuin yhden tai kahden henkilön kotitaloudella. Myös lietteen kovettuminen voi olla ongelma, jos säiliöitä tyhjennetään liian harvoin.

6 luku 23 § on kohta *"Mikäli jäteastiat sijaitsevat jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäroinnista."* Tässä ei kaikei ole tarkoitettu, että huoneeseen on tehtävä koneellinen ilmastointi, joka tarkoittaa huoneen sisäilman käsittelyä koneellisesti esim. viilennystä. Oikea termi olisi, että jätehuone tulee varustaa riittävällä ilmanvaihdoilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

KHALL 28.04.2025 § 107
112/11.00.00/2025

Valmistelija

Ympäristönsuojelutarkastaja Terhi Ahava
puh. 044 778 0271, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fiRakennustarkastaja Henri Vidgren
puh. 044 778 0273, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa Asikkalan kunnan lausuntona saman lausunnon kuin ympäristölautakunta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa

05.05.2025

<Lisaa nimi>
<Lisaa titteli>

Asikkalan kunta

Ote pöytäkirjasta

Ympäristölautakunta
Kunnanhallitus

§ 32
§ 107

01.04.2025
28.04.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 107

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työsopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025

YMPLTK 01.04.2025 § 32
112/11.00.00/2025

Lahden seudun jätelautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi Asikkalan kunnalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, rakennusvalvontaviranomaiselta, ympäristöterveysviranomaiselta sekä alueen jätevedenpuhdistamolta.

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi aikataulu 2026-2027
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026
- Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen
- Yhteisen kompostorin käytön rajaaminen maksimissaan viidelle taloudelle
- Lietesäiliöiden maksimi tyhjennysvälien muuttaminen

Salpakierto Oy:n kilpailuttamat sekajätteen kuljetukset alkavat Asikkalassa 1.11.2026 alkaen. Sekajätteen tyhjennyspalveluun kuuluu käsin siirrettävä jäteastia. Jätteenkuljetukseen tulee liittyä ensisijaisesti kiinteistökohtaisella jäteastialla (kotinouto) tai yhteisellä jäteastialla (jätekimppa). Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä tie kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteverkostosta on olemassa alustava suunnitelma ja jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi aluekeräyspiste. Aluekeräyspisteitä tullaan kehittämään asiakasystävällisemmiksi ja estämään väärinkäyttöä lukitsemalla pisteet. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta yhteistyöhön RINKI-pisteiden kanssa.

Jätehuoltomääräyksissä ehdotetaan pakollista biojätteen erilliskeräystä (tai kompostointia) jokaiselle asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävälle kiinteistölle Vääksyyn ja Orimattilan keskustaajamaan. Jos kiinteistöllä kompostoidaan, biojätettä ei tarvitse erilliskerätä. Jätelain mukaan biojätteen lajittelu on pakollista yli 10 000 asukkaan taajamassa. Syken 2.10.2024 julkaiseman uuden taajama-aineston mukaan Vesivehmaa kuuluu yli 10 000 asukkaan taajama-alueeseen, joten jätelain perusteella alue kuuluu kaikille kiinteistöille kuuluvan biojätteen lajittelun piiriin. Asikkalan ympäristölautakunta lausui lausunnossaan 13.4.2021, että jos biojätteen erilliskeräys vaaditaan Vesivehmaan asukkailta, tulee se vaatia pientalollisilta myös Vääksyssä.

Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin yhteiskäytön ehtoja on tarkoituksenmukaista muuttaa joustavammaksi. Jatkossa yhteisen jäteastian tai kompostorin käyttö olisi mahdollinen:

- Saman yksityistien varrella asuville
- Saarikiinteistöille mantereen venepaikan yhteydessä tai enintään kolme km rantautumispaikasta
- Tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta
- Muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta

Erityisesti yhteisen kompostorin yhteiskäytön väljennykset ovat huomattavia, jonka vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta. Salpakierrolla ja jätehuoltoviranomaisella on lisäksi mahdollista kieltää yhteisen jäteastian käyttö, jos sen käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.

Voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan lietesäiliöiden tyhjennysvälit ovat olleet saostussäiliöillä ja pienpuhdistamoilla vähintään kerran vuodessa ja umpisäiliöillä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Lietesäiliöiden tyhjennysvälejä ehdotetaan muutettavan niin, että vakituisen asumisen käymälävesiä sisältävät lietteet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa, vakituisen asumisen vain pesuvesiä sisältävät lietteet kerran kahdessa vuodessa ja vapaa-ajan rakennusten ja muiden rakennusten, joissa ei ole vakituisia asukkaita vähintään kolmen vuoden välein. Ehdotuksessa on huomioitu paremmin rakennuksen käyttö ja seillä kerättävän lietteen laatu.

Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä syyskuussa 2025 ja niiden on määrä tulla voimaan 1.10.2025, jotta biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen on mahdollista 1.1.2026 alkaen.

Valmistelija

Ympäristönsuojelutarkastaja Terhi Ahava
puh. 044 778 0271, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Rakennustarkastaja Henri Vidgren
puh. 044 778 0273, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Ympäristönsuojelutarkastaja Jäntti Anniina

Päätösehdotus

Asikkalan ympäristölautakunta lausuu ehdotuksesta Lahden seudun jätehuoltomääräyksiksi seuraavaa:

Biojätteen lajitteluvollisuuden laajentamisesta Vääksyn alueelle tulee tiedottaa asukkaita etukäteen riittävän selkeästi ja laajasti. Samalla on syytä antaa neuvoja biojätteiden kompostointiin kiinteistöllä sekä kompostointi-ilmoituksen tekemiseen.

Lietesäiliöiden vähimmäistyhjennysvälien määräytyminen rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ei ole välttämättä linjassa rakennuksessa syntyvien jätevesien määrän kanssa. Etätöiden lisääntymisen myötä vapaa-ajan asunnoilla voidaan viettää paljon aikaa ja jätevesiä voi syntyä jopa enemmän kuin yhden tai kahden henkilön kotitaloudella. Myös lietteen kovettuminen voi olla ongelma, jos säiliöitä tyhjennetään liian harvoin.

6 luku 23 § on kohta *"Mikäli jäteastiat sijaitsevat jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä."* Tässä ei kaikeksi ole tarkoitettu, että huoneeseen on tehtävä koneellinen ilmastointi, joka tarkoittaa huoneen sisäilman käsittelyä koneellisesti esim. viilennystä. Oikea termi olisi, että jätehuone tulee varustaa riittävällä ilmanvaihdoilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa

03.04.2025

Tiina Talvi
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 32

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

§ 58 Lausunto Lahden seudun jäteviranomaiselle ehdotukseen Lahden seudun jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025 ja jätetaksaksi 1.1.2026 alkaen

khal 31.03.2025 § 58

553/00.04.01/2025

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää antaa valmisteluosassa ilmenevän lausunnon jätehuoltomääräyksistä 1.10.2025 ja jätetaksasta 1.1.2026 lukien Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäätö 5 luku 22 §
Valmistelija	kaupunkiympäristöjohtaja Keijo Houhala, p. 0500 918 597 ja kuntatekniikkapäällikkö Ari Matteinen, p. 0500 497 251, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Jätehuoltomääräykset ja jätemaksutaksa muodostavat kokonaisuuden, jossa määräykset määrittelevät jätehuollon toimintaperiaatteet ja taksa niiden kustannukset. Näiden käsittely yhdessä varmistaa, että jätehuoltojärjestelmää arvioidaan johdonmukaisesti sekä kustannustehokkuuden näkökulmasta, ja että palveluiden laatu ja maksurasitus toteutuvat mahdollisimman tasapuolisesti. Kaupungin lausunnossa muutosten vaikutuksia on arvioitu edellä kuvatuilla näkökulmilla. Jätetaksa on päivitetty vastaamaan muuttuvia jätehuollon käytäntöjä ja kustannusrakenteita. Keskeisimmät muutokset liittyvät sekajätteen kuljetusten järjestämiseen Salpakierito Oy:n toimesta vuosina 2026-2027, perusmaksun määräytymisperusteisiin sekä aluekeräyspistemaksun ja sekajäteastian vuokran hinnoitteluun. Merkittävänä muutoksena jätehuollon perusmaksu muuttuu talouskohtaiseksi aiemman asuntokohtaisen maksun sijaan. Tämä tarkoittaa, että maksu koskee vain yhtä asuinhuoneistoa tai rakennusta, vaikka samalla käyttäjällä olisi useampi kiinteistö käytössään. Lisäksi jätehuollon laskutusvastuu siirtyy ensisijaisesti jätteen haltijalle, mikä vähentää hallinnollisia kuluja ja yksinkertaistaa maksujen hallintaa. Aluekeräyspistemaksuun tulee kaksi maksuluokkaa: vakituisesti asutun asunnon ja vapaa-ajanasunnon maksuluokka. Aiemmat asukasluvun perusteella määräytyneet maksuluokat poistuvat.

Sekajätteen hinnoittelu määräytyy kilpailutuksen perusteella lokakuussa 2025, ja se voidaan toteuttaa joko kuntakohtaisesti tai samalla hinnalla koko jätehuoltoviranomaisen alueella.

Kuvatuilla muutoksilla pyritään oikeudenmukaisempaan maksujärjestelmään ja selkeämpään palvelurakenteeseen, mutta niillä voi olla erisuuntaisiakin vaikutuksia eri alueiden ja käyttäjäryhmien välillä.

Esityslistan liitteenä

- Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyynnöt
- ehdotus jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025 alkaen ja jätetaksaksi 1.1.2026 alkaen
- näistä versiot, joissa muutokset näkyvillä sekä
- perustelumuistiot molempien osalta.

Heinolan kaupungin lausunto

Jätetaksan muutokset tuovat pääosin selkeyttä ja oikeudenmukaisuutta jätehuollon maksujärjestelmään.

Talouskohtainen perusmaksu on kannatettava muutos, sillä se kohdentaa maksurasituksen tarkemmin kiinteistön käyttöön eikä pelkästään huoneistojen lukumäärään. Lisäksi jätehuollon laskutuksen siirtäminen ensisijaisesti jätteen haltijalle on perusteltu toimenpide, joka vähentää hallinnollista työtä ja parantaa maksujen kohdentamista.

Aluekeräyspistemaksun uudistaminen kahteen maksuluokkaan voi yksinkertaistaa järjestelmää, mutta sen vaikutuksia eri käyttäjäryhmille on syytä tarkastella jatkossa. Syrjäisillä alueilla palveluiden saavutettavuus on huomioitava, jotta maksujärjestelmä säilyy yhdenvertaisena. Sekajätteen hinnoittelussa on tärkeää varmistaa, että kilpailutuksen tuloksena syntyvät hintavaihtelut eivät johda merkittäviin alueellisiin eroihin, jotka voisivat asettaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan.

Muutosten mahdollisia heijastus- tai haittavaikutuksia voidaan vähentää seuraavilla toimenpiteillä:

- Alueellisen saavutettavuuden turvaaminen: Haja-asutusalueilla voidaan hyödyntää liikkuvia jätekeräyspisteitä tai joustavampia tyhjennysvälejä.
- Lajittelun ja kierrätyksen edistäminen: Kierrätettävien jätteiden keräysmaksujen kohtuullisuus suhteessa sekajätteen hintaan kannustaa jätteen tuottajia (kuntalaisia) vähentämään sekajätteen määrää.
- Saavutettava tiedotus: Muutoksista viestiminen eri kanavissa varmistaa, että kaikki kuntalaiset saavat riittävän tiedon ja voivat varautua muutoksiin.

- Palvelutason jatkuva arviointi: Jätetaksan vaikutuksia tulee seurata, jotta muutoksia voidaan tehdä tarvittaessa oikeudenmukaisuuden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

Kokonaisuutena jätehuoltomääräysten ja jätetaksan uudistus tukee pitkäjänteistä jätehuollon kehittämistä, hallinnollista tehokkuutta sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Muutokset ovat pääosin oikeudenmukaisia ja selkeyttävät jätehuollon maksujärjestelmää. Vaikka muutokset voivat keventää joidenkin kuntalaisten maksutaakkaa, ne voivat myös nostaa kustannuksia erityisesti haja-asutusalueilla. Jäsenkunnalle muutos tuo hallinnollisia etuja ja vahvistaa järjestelmän kustannustehokkuutta samalla kun se tukee kestäväen kehityksen ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Haittavaikutuksia voidaan vähentää joustavilla keräysratkaisuilla, kierrätyksen edistämällä ja paremmalla tiedottamisella kuntalaisille.

Kunnat ja jätehuoltoviranomaiset voivat varautua muutoksiin ennakoivalla suunnittelulla ja huomioimalla kuntalaisten tarpeet joustavasti eri alueilla.

Tiedoksianto

virallinen ote
sähköpostikirjaamo@lahti.fi
ympäristöpäällikkö

Liitteet

- 1 Ote Lahden seudun jätelautakunnan pöytäkirjasta 6.3.2025 § 8, Ehdotus jätehuoltomääräyksi 1.10.2025 - Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 11.3.2025, Ehdotus Lahden seudun jätehuoltomääräyksi 1.10.2025
- 2 Liite, Ehdotus jätehuoltomääräyksi 1.10.2025 - Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 11.3.2025, Ehdotus Lahden seudun jätehuoltomääräyksi 1.10.2025
- 3 Liite, Perustelumuistio, Jätehuoltomääräykset 1.10.2025 - Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 11.3.2025, Ehdotus Lahden seudun jätehuoltomääräyksi 1.10.2025
- 4 Liite, Ehdotus jätehuoltomääräyksi 1.10.2025, muutokset näkyvillä - Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 11.3.2025, Ehdotus Lahden seudun jätehuoltomääräyksi 1.10.2025
- 5 Ote Lahden seudun jätelautakunnan pöytäkirjasta 6.3.2025 § 9, Ehdotus jätetaksaksi - Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 11.3.2025, Ehdotus Lahden seudun jätetaksaksi 1.1.2026
- 6 Liite, Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2026 - Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 11.3.2025, Ehdotus Lahden seudun jätetaksaksi 1.1.2026
- 7 Liite, Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2026 Muutokset näkyvillä - Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 11.3.2025, Ehdotus Lahden seudun jätetaksaksi 1.1.2026
- 8 Liite, Perustelumuistio jätetaksa 1.1.2026 - Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 11.3.2025, Ehdotus Lahden seudun jätetaksaksi 1.1.2026

Sähköisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otteen
oikeaksi todistaa allekirjoittaja

Maria Laakkonen
toimilasihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tiedoksianto asianosaiselle

3.4.2025

sähköpostitse

kaupunginhallitus

§ 58

31.03.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 58

Heinolan kaupunki

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)

Subject: Ehdotus jätehuoltomääräyksi 1.10.2025
Sent: 30.4.2025, 9.44.36
From: Neuvonen, Jonne<Jonne.Neuvonen@heinola.fi>
To: Kirjaamo_Lahti
Cc: Laitinen, Tarja

Et saa usein sähköpostia osoitteesta jonne.neuvonen@heinola.fi. [Lue, miksi tämä on tärkeää](#)
Lausuntopyyntönne jätehuoltomääräyksi 1.10.2025, Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto:

Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa ehdotetuille muutoksille, jotka koskevat jätehuoltomääräyksistä annettua ehdotusta, joka olisi voimassa 1.10.2025 alkaen.

Ystävällisin terveisin,

Jonne Neuvonen
Ympäristönsuojelutarkastaja
Heinolan kaupunki
+358 50 091 8589
jonne.neuvonen@heinola.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 53

Jätehuoltomääräykset 2025, Lahden seudun jätelautakunta, 8.4.2025 elinvoimavaliokunta

HOLDno-2025-254

Valmistelija / lisätiedot:

Sameli Männistö, ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Liitteet

- 1 Ehdotus jätehuoltomääräyksi 1.10.2025 Muutokset näkyvillä
- 2 Ehdotus jätehuoltomääräyksi 1.10.2025

Viite: Jätehuoltoviranomaisen asianumero 533/11.05.00.01/2025

Lahden seudun jätelautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräyksi Hollolan kunnalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, rakennusvalvontaviranomaiselta, ympäristöterveysviranomaiselta sekä alueen jätevedenpuhdistamolta. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 9.5.2025. Jätehuoltomääräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2025. Ehdotus jätehuoltomääräyksi sekä perustelut ja muu tausta-aineisto ovat myös liitteenä.

Jätehuoltomääräykseen ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi aikataulu kunnittain 2026-2027
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026
- Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen
- Yhteisen kompostorin käytön rajaaminen maksimissaan viidelle taloudelle
- Lietesäiliöiden maksimi tyhjennysvälien muuttaminen

Salpakierto Oy:n kilpailuttamat sekajätteen kuljetukset alkavat Hollolassa 1.9.2026 alkaen. Sekajätteen tyhjennyspalveluun kuuluu käsin siirrettävä jäteastia. Jätteenkuljetukseen tulee liittyä ensisijaisesti kiinteistökohtaisella jäteastialla (kotinouto) tai yhteisellä jäteastialla (jätekimppa). Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä tie kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteverkostosta on olemassa alustava suunnitelma ja jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi aluekeräyspiste. Aluekeräyspisteitä tullaan kehittämään asiakasystävällisemmiksi ja estämään väärinkäyttöä lukitsemalla pisteet. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta yhteistyöhön RINKI-pisteiden kanssa.

Jätehuoltomääräyksissä ehdotetaan biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen laajentamista Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn. Hollolan kunnan alueelle ei esitetä laajennuksia biojätteen erilliskeräysalueeseen. Hollolasta erilliskeräyksen alueeseen kuuluu keskustataajama ja osa Kukonkoivua. Jos kiinteistöllä kompostoidaan, biojätettä ei tarvitse erilliskerätä.

Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin yhteiskäytön ehtoja on tarkoituksenmukaista muuttaa joustavammaksi. Jatkossa yhteisen jäteastian tai

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

kompostorin käyttö olisi mahdollinen:

- Saman yksityistien varrella asuville
- Saarikiinteistöille mantereen venepaikan yhteydessä tai enintään kolme km rantautumispaikasta
- Tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta
- Muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta

Erityisesti yhteisen kompostorin yhteiskäytön väljennykset ovat huomattavia, jonka vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta. Salpakerrolla ja jätehuoltoviranomaisella on lisäksi mahdollista kieltää yhteisen jäteastian käyttö, jos sen käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.

Voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan lietesäiliöiden tyhjennysvälit ovat olleet saostussäiliöillä ja pienpuhdistamoilla vähintään kerran vuodessa ja umpisäiliöillä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Lietesäiliöiden tyhjennysvälejä ehdotetaan muutettavan niin, että vakituisen asumisen käymälävesiä sisältävät lietteet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa, vakituisen asumisen vain pesuvesiä sisältävät lietteet kerran kahdessa vuodessa ja vapaa-ajan rakennusten ja muiden rakennusten, joissa ei ole vakituisia asukkaita vähintään kolmen vuoden välein. Ehdotuksessa on huomioitu paremmin rakennuksen käyttö ja siellä kerättävän lietteen laatu.

Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä syyskuussa 2025 ja niiden on määrä tulla voimaan 1.10.2025, jotta biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen on mahdollista 1.1.2026 alkaen. Jätehuoltomääräykset ja muutokset on esitetty liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta lausuu ehdotuksesta Lahden seudun jätehuoltomääräyksiksi seuraavaa: jätehuoltomääräysten muutosehdotus on hyvin ja perusteellisesti valmisteltu, eikä niihin esitetä muutosehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Lahden seudun jätelautakunta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Päätös on viety nähtäväksi www.hollola.fi 9.4.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Hollolan kunta
09.04.2025

Ilina Tuukkala
hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on lähetetty
9.4.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§53

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

§ 23

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025

HOLDno-2025-254

Valmistelija / lisätiedot:

Sameli Männistö, ympäristösihteeri, sameli.mannisto@hollola.fi

Viite: Jätehuoltoviranomaisen asianumero 533/11.05.00.01/2025

Lahden seudun jätelautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi Hollolan kunnalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, rakennusvalvontaviranomaiselta, ympäristöterveysviranomaiselta sekä alueen jätevedenpuhdistamolta. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 9.5.2025. Jätehuoltomääräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2025. Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi sekä perustelut ja muu tausta-aineisto ovat myös liitteenä.

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi aikataulu kunnittain 2026-2027
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026
- Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen
- Yhteisen kompostorin käytön rajaaminen maksimissaan viidelle taloudelle
- Lietesäiliöiden maksimi tyhjennysvälien muuttaminen

Salpakierto Oy:n kilpailuttamat sekajätteen kuljetukset alkavat Hollolassa 1.9.2026 alkaen. Sekajätteen tyhjennyspalveluun kuuluu käsin siirrettävä jäteastia. Jätteenkuljetukseen tulee liittyä ensisijaisesti kiinteistökohtaisella jäteastialla (kotinouto) tai yhteisellä jäteastialla (jätekimppa). Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä tie kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteverkostosta on olemassa alustava suunnitelma ja jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi aluekeräyspiste. Aluekeräyspisteitä tullaan kehittämään asiakasystävällisemmiksi ja estämään väärinkäyttöä lukitsemalla pisteet. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta yhteistyöhön RINKI-pisteiden kanssa.

Jätehuoltomääräyksissä ehdotetaan biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen laajentamista Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn. Hollolan kunnan alueelle ei esitetä laajennuksia biojätteen erilliskeräysalueeseen. Hollolasta erilliskeräyksen alueeseen kuuluu keskustataajama ja osa Kukonkoivua. Jos kiinteistöllä kompostoidaan, biojätettä ei tarvitse erilliskerätä.

Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin yhteiskäytön ehtoja on tarkoituksenmukaista muuttaa joustavammaksi. Jatkossa yhteisen jäteastian tai kompostorin käyttö olisi mahdollinen:

- Saman yksityistien varrella asuville
- Saarikiinteistöille mantereen venepaikan yhteydessä tai enintään kolme km

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

rantaautumispaikasta

- Tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta
- Muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta

Erityisesti yhteisen kompostorin yhteiskäytön väljennykset ovat huomattavia, jonka vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta. Salpakerrolla ja jätehuoltoviranomaisella on lisäksi mahdollista kieltää yhteisen jäteastian käyttö, jos sen käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.

Voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan lietesäiliöiden tyhjennysvälit ovat olleet saostussäiliöillä ja pienpuhdistamoilla vähintään kerran vuodessa ja umpisäiliöillä vähintään kerran kahdessa vuodessa. Lietesäiliöiden tyhjennysvälejä ehdotetaan muutettavan niin, että vakituisen asumisen käymälävesiä sisältävät lietteet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa, vakituisen asumisen vain pesuvesiä sisältävät lietteet kerran kahdessa vuodessa ja vapaa-ajan rakennusten ja muiden rakennusten, joissa ei ole vakituisia asukkaita vähintään kolmen vuoden välein. Ehdotuksessa on huomioitu paremmin rakennuksen käyttö ja siellä kerättävän lietteen laatu.

Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä syyskuussa 2025 ja niiden on määrä tulla voimaan 1.10.2025, jotta biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen on mahdollista 1.1.2026 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Sameli Männistö, ympäristösihteeri

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lausuu ehdotuksesta Lahden seudun jätehuoltomääräyksiä seuraavaa:

Valvontajaoston näkemyksen mukaan jätehuoltomääräysten muutosehdotus on hyvin ja perusteellisesti valmisteltu, eikä valvontajaostolla ole esittää siihen muutosehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lahden seudun jätelautakunta (kirjaamo@lahti.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asiantuntijajärjestelmässä

Päätös on viety nähtäväksi www.hollola.fi 17.4.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Hollolan kunta
17.04.2025

Ilina Tuukkala
hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on lähetetty
17.4.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§23

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.



Ympäristölautakunta

§ 25

16.04.2025

Lausuntopyyntö jätehuoltomääräyksiä muutoksista 1.10.2025 alkaen

Ympäristölautakunta 16.04.2025 § 25
83/14.06/2025

Valmistelija ympäristösihteeri johanna.sallmen@karkola.fi puh. 044-770 2203.

Lahden seudun jätelautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta Lahden seudun jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025 alkaen. Lausunto pyydetään toimittamaan 9.5.2025 mennessä. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä syyskuussa 2025.

Keskeisimmät muutokset jätehuoltomääräyksiin ovat:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi alkamisaikataulu 2026-2027
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026
- Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen
- Yhteisen kompostorin käytön rajaaminen maksimissaan viidelle taloudelle
- Lietesäiliöiden maksimityhjennysvälien muuttaminen niin, että huomioidaan paremmin rakennuksen käyttö ja siellä kerättävän lietteen laatu

Esittelijä ympäristösihteeri Johanna Sallmén

Päätösehdotus Ympäristölautakunta on tutustunut Lahden seudun jätehuoltomääräysten muutosehdotuksiin, ja toteaa lausuntonaan, että muutokset ovat perusteltuja, eikä niihin ole huomautettavaa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jakelu Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Otteen oikeaksi todistaa
17.04.2025

Jaana Nihtilä



Ympäristölautakunta

§ 25

16.04.2025

asianhallintapäällikkö

Tiedoksianto

- ☒ sähköinen tiedoksianto
- ☐ lähetetty postitse tavallisena kirjeenä
- ☐ lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
- ☐ luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen:

16.4.2025

Kärkölen kunta



Ympäristölautakunta

§ 25

16.04.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 25

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Lahden ympäristöpalvelut

9.5.2025

Lahden ympäristöpalveluiden lausunto jätehuoltomääräysten muutoksista 1.10.2025 lähtien**Yleistä**

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen pyytää Lahden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa jätehuoltomääräysten muutoksista. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2025.

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

- Kuntakohtainen aikataulus Salpakierto Oy:n kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten aloittamisesta 2026 - 2027
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026
- Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen
- Yhteisen kompostorin käytön rajaaminen enintään viidelle taloudelle
- Lietesäiliöiden pisimpien mahdollisten tyhjennysvälien muuttaminen.

Lausunto

Lahden kaupungin hallintosäännön mukaisesti Lahden ympäristöpalvelut antaa ympäristönsuojeluviranomaisen edustajana seuraavan lausunnon:

Muutokset mukailevat toimintaympäristön muutoksia, ja selkeyttävät muutenkin toimintaa. Tekstiin ehdotetaan kuitenkin seuraavia tarkennuksia:

Yhteinen kompostori (§ 15)

Yhteistä kompostoria voi käyttää **enintään neljä (4)** huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta.

Vähintään viiden (5) kotitalouden kimpalle vaihtoehtona olisi biojätteen erilliskeräys. Tämä olisi linjassa lakisääteisten erilliskeräysvelvoitteiden ja jätehuoltomääräysten 11 § kanssa.

Lietesäiliöiden tyhjennysvälit (§ 31)

Alkuperäinen lause:

*"Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä **vesikäymälävesiä sisältävä jätevesiliete liete** on poistettava tarvittaessa."*

ehdotetaan muutettavan muotoon:

"Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa."

Alkuperäinen lause:

*"**Käymäläjätevesiä sisältävien** jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen saostussäiliöiden, lietepussien tai suodattimien lietteenpoisto on tehtävä ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua **vuotuista** vähimmäisvelvoitetta useammin."*

ehdotetaan muutettavan muotoon:

"Jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen saostussäiliöiden, lietepussien tai suodattimien lietteenpoisto on tehtävä ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua vähimmäisvelvoitetta useammin."

Lausunto on valmisteltu ympäristöpalveluiden viranhaltijoiden yhteistyönä.

Juha Alaluukas
ympäristölupapäällikkö

Ismo Malin
vesiensuojelupäällikkö

§ 60 Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025

Julkinen

Valmistelu ja lisätiedot

hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, puh 040 746 0626, etunimi.sukunimi@myrskylä.fi

Selostus

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen on asettanut ehdotuksen jätehuoltomääräyksiksi julkisesti nähtäville toimialueen kuntien verkkosivuille ja varaa hallintolain 41 §:n mukaisen vaikutusmahdollisuuden mielipiteiden lausumiseen. Kunnilta pyydetään lausuntoa ehdotuksesta 9.5.2025 mennessä. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä syyskuussa 2025. Jätehuoltomääräykset on tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2025, jotta biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen on mahdollista 1.1.2026 alkaen.

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi alkamisaikataulu 2026-2027
 - Heinolan taajama-alueella 1.4.2026
 - Pukkilassa, Myrskylässä ja Orimattilassa pois lukien Orimattila Artjärvellä 1.6.2026 alkaen
 - Hollolassa 1.9.2026 alkaen
 - Asikkalassa ja Padasjoella 1.11.2026 alkaen
 - Lahdessa 1.3.2027 alkaen
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026
 - biojätteen pakollinen jokaisen kiinteistön erilliskeräys (tai kompostointi) on jo voimassa: Lahti (120333 asukasta), Nastola (13682 asukasta), Heinola (13682 asukasta)
 - uusina tulossa Orimattilan kt. (8847 asukasta), Vääksy (4778 asukasta)
- Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen
 - Jatkossa yhteisen jäteastian (jätekimppa) tai yhteisen kompostorin käyttö olisi mahdollinen saman yksityistien varrella asuville Saariikiinteistöille mantereeseen venepaikan yhteydessä tai enintään kolme kilometriä rantautumispaikasta Tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta Muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta.
 - Yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta.
 - Salpakierrolla ja jätehuoltoviranomaisella on mahdollista kieltää yhteisen jäteastian käyttö, jos yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.

D/65/11.03.02.00/2025

- Lietesäiliöiden maksimi tyhjennysvälien muuttaminen

Pisimmiksi tyhjennysväleiksi ehdotetaan:

- Vakainainen asuminen, sisältää käymäläjätevesiä, 1v
- Vakainainen asuminen, sisältää vain pesuvesiä, 2v
- Vapaa-ajan rakennukset ja muut rakennukset, joissa ei ole vakituisia asukkaita, 3v.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että sillä ei ole muuta huomautettavaa ehdotettuihin muutoksiin paitsi niiltä osin, kuin jätehuoltomääräyksissä määrätään pakollisista kiinteistökohtaisista erilliskeräyksistä. Niillä tulisi enimmäistyhjennysvälin olla sama, kuin sellaisilla kiinteistöillä, jotka eivät ole pakollisen erilliskeräyksen piirissä. Siis enintään 24 viikkoa.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

ote kirjaamo@lahti.fi

Liitteet Pöytäkirjan ote §6, §7, §8
Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025
Perustelumuistio 1.10.2025
Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025 Muutokset näkyvillä

Tiedoksianto asianosaisille

Tiedoksianto sähköisesti

Päivämäärä: 6.5.2025

Vastaanottajat: kirjaamo@lahti.fi

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Myrskylän kunnan kotisivuilla 12.5.2025

Muutoksenhaku**MUUTOKSENHAKUKIELTO VALMISTELUA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee vain valmistelua.

Sovellettavat lainkohdat: Kuntalaki (410/2015) 136 §

**Lausunto Lahden seudun jätehuoltomääräysten muuttamisesta**

Lahden seudun jätelautakunta on 6.3.2025 pyytänyt Myrskylän ja Pukkilan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräysten muuttamiseksi. Jätehuoltomääräysten keskeiset muutokset koskevat seuraavia asioita:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi alkamisaikataulu 2026-2027. Pukkilassa ja Myrskylässä Salpakierron kilpailuttamat sekajätteen kuljetukset alkavat 1.6.2026.
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin laajentaminen Orimattilan keskustaajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026
- Yhteisen kompostorin käytön rajaaminen maksimissaan viidelle taloudelle. Yhteisen jäteastian (jätekimppa) tai yhteisen kompostorin käyttö olisi mahdollinen
 - o saman yksityistien varrella asuville
 - o saarikiinteistölle mantereen venepaikan yhteydessä tai enintään kolme km rantautumispaikasta
 - o tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta
 - o muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta. Lisäksi yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat saman yksityistien tai toisiinsa yhteydessä olevien yksityisteiden varrella.
- Lietesäiliöiden maksimi tyhjennysvälien muuttaminen
 - o vakinainen asuminen, sisältää käymäläjätevesiä, 1 vuosi
 - o vakinainen asuminen, sisältää vain pesuvesiä, 2 vuotta
 - o vapaa-ajan rakennukset ja muut rakennukset, joissa ei ole vakinaisia asukkaita, 3 vuotta

Lausunto

Ympäristönsuojelusihteeri pitää lietesäiliöiden, varsinkin saostusäiliöiden, joihin johdetaan käymäläjätevesiä, 3 vuoden pisintä tyhjennysväliä vapaa-ajan rakennuksilla ja muilla rakennuksissa, joissa ei ole vakituksia asukkaita, liian pitkänä.

Ympäristönsuojelusihteeri katsoo, että saostussäiliöllisten jätevesijärjestelmien lieteenpoisto tulee vapaa-ajan kiinteistöllä suorittaa vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt voidaan tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään 3 vuoden välein ja muiden pienpuhdistamoiden lietesäiliöstä liete on poistettava tarvittaessa tai laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Perustelut

Ehdotettu muutos ei huomio vapaa-ajanrakennusten käyttöastetta, vaan kategorisesti kaikki vapaa-ajan asuntojen lietesäiliöiden tyhjennysväliksi hyväksytään 3 vuotta, jos



laitevalmistajan ohjeissa tai hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa ei ole edellytetty tiheämpää tyhjennysväliä. Näin ollen vapaa-ajan käytössä olevan vesikäymälällisen kiinteistön, joka voi olla lähes vakituista asumista vastaavassa ympärivuotisessa käytössä ei tarvitse tyhjentää lietesäiliötään kuin kolmen vuoden välein, jos hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa ei ole edellytetty tiheämpää tyhjennysväliä. Vanhojen kiinteistöjen osalta tämä on ongelma, sillä monellakaan kiinteistöllä ei ole hyväksyttyä jätevesisuunnitelmaa, tai niissä ei ole määritelty tyhjennysväliä tai on viitattu vain jätehuoltomääräyksiin.

Saostussäiliöissä lietteen kovettuminen voi myös muodostua ongelmaksi, jos tyhjennysväli on pitkä.

Toimivalta

Askolan hallintosääntö 1.1.2023
Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto 9.2.2023 § 4, liiteMinna Isokallio
Ympäristönsuojelusihteeri/ MI

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lausunto on toimitettu jakelussa mainituille 9.5.2025.

Jakelu: Lahden seudun jätelautakunta
Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto

**Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ehdotuksesta
jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025**

Ympäristövaliokunta 02.04.2025 § 30

Valmistelu ja lisätiedot Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen on asettanut ehdotuksen jätehuoltomääräyksiksi julkisesti nähtäville toimialueen kuntien verkkosivuille ja varaa hallintolain 41 §:n mukaisen vaikutusmahdollisuuden mielipiteiden lausumiseen. Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydetään lausuntoa ehdotuksesta 9.5.2025 mennessä. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä syyskuussa 2025. Jätehuoltomääräykset on tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2025, jotta biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen on mahdollista 1.1.2026 alkaen.

Jätehuoltomääräykseen ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi alkamisaikataulu 2026-2027
 - Heinolan taajama-alueella 1.4.2026
 - Pukkilassa, Myrskylässä ja Orimattilassa pois lukien Orimattila Artjärvellä 1.6.2026 alkaen
 - Hollolassa 1.9.2026 alkaen
 - Asikkalassa ja Padasjoella 1.11.2026 alkaen
 - Lahdessa 1.3.2027 alkaen
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaajamaan ja Vääkseen 1.1.2026
 - biojätteen pakollinen jokaisen kiinteistön erilliskeräys (tai kompostointi) on jo voimassa:
Lahti (120333 asukasta), Nastola (13682 asukasta), Heinola (13682 asukasta)
 - uusina tulossa Orimattilan kt. (8847 asukasta), Vääksey (4778 asukasta)
- Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyyssehtojen väljentäminen
 - Jatkossa yhteisen jäteastian (jätekimppa) tai yhteisen kompostorin käyttö olisi mahdollinen
 - ✓ Saman yksityistien varrella asuville
 - ✓ Saarikiinteistöille mantereeseen venepaikan yhteydessä tai enintään kolme kilometriä rantautumispaikasta
 - ✓ Tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta
 - ✓ Muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta.

- Yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta.
- Salpakierrolla ja jätehuoltoviranomaisella on mahdollista kieltää yhteisen jäteastian käyttö, jos yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.
- Lietesäiliöiden maksimi tyhjennysvälien muuttaminen
Pisimmiksi tyhjennysväleiksi ehdotetaan:
 - Vakinainen asuminen, sisältää käymäläjätevesiä, 1v
 - Vakinainen asuminen, sisältää vain pesuvesiä, 2v
 - Vapaa-ajan rakennukset ja muut rakennukset, joissa ei ole vakituksia asukkaita, 3v.

Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus

Orimattilan ympäristövaliokunta päättää antaa seuraavanlaisen ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle koskien ehdotusta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025:

Ympäristövaliokunta toteaa, että ympäristövaliokunnalla ei ole huomautettavaa sekajätteen kuljetusten alkamisaikataulun ja yhteisen kompostorin käytön rajaamisen osalta.

Ympäristövaliokunta katsoo, että biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaaajamaan vähentänee jatkossa rottahaittoja. Jätekimppojen ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen taas parantaa asukkaiden jätehuollon toimivuutta. Lietteiden tyhjennysvälien osalta ympäristövaliokunta kaipaa vielä tarkentamista: tyhjennysvälejä ei tule pidentää automaattisesti liikaa, jolloin esim. sakokaivoihin ennättää muodostua kova kuori ja jätevesihuollon järjestelmä ei toimi ja tyhjennys on hankalaa.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Orimattilan ympäristövaliokunta antaa ympäristönsuojelusihteerin valmistelun mukaisen lausunnon Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle koskien ehdotusta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025.

Päätös Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti antaa ympäristönsuojelusihteerin valmistelun mukaisen lausunnon Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.

Orimattilan kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristövaliokunta
Kaupunginhallitus

§ 30
§ 146

02.04.2025
14.04.2025

Toimivalta Hallintosääntö luku 6. § 7

Jakelu Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Kaupunginhallitus 14.04.2025 § 146
95/00.04.01/2025

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen
044 781 3602, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Orimattilan kaupunginhallitus tukeutuu lausunnossaan
ympäristövaliokunnan päätökseen ja lausuu ehdotuksesta
jätehuoltomääräyksi 1.10.2025 samansisältöisesti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Pykälän osalta käytössä sähköinen päätöksentekomenettely
sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Sähköisen päätöksenteon
määräaika päättyy, kun kokous alkaa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää
1. tukeutua ympäristövaliokunnan lausuntoon ja
2. antaa lausuntonaan samansisältöisen lausunnon ehdotuksesta
jätehuoltomääräyksi 1.10.2025.

Päätös Kaupunginhallitus päätti
1. tukeutua ympäristövaliokunnan lausuntoon ja
2. antaa lausuntonaan samansisältöisen lausunnon ehdotuksesta
jätehuoltomääräyksi 1.10.2025.
Päätöksenteossa ei käytetty sähköistä päätöksentekomenettelyä.

Toimivalta Kuntalaki § 39

Jakelu Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Orimattilan kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristövaliokunta
Kaupunginhallitus

§ 30
§ 146

02.04.2025
14.04.2025

Otteen oikeaksi todistaa

17.04.2025

Janika Terho
ma.hallintosihteeri

Tämä ote on allekirjoitettu sähköisesti Orimattilan kaupungin
asianhallintajärjestelmässä.

Orimattilan kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristövaliokunta
Kaupunginhallitus

§ 30
§ 146

02.04.2025
14.04.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 146

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Orimattilan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 46

Käyntiosoite: Erkontie 9

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)orimattila.fi

Puhelinnumero: 03 888 111

Kirjaamon aukioloaika on ma - to klo 9.00 – 15.00 ja pe klo 9.00 – 14.00.

Orimattilan kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristövaliokunta
Kaupunginhallitus

§ 30
§ 146

02.04.2025
14.04.2025

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Orimattilan kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025

Ympäristövaliokunta 02.04.2025 § 30
95/00.04.01/2025

Valmistelu ja lisätiedot Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen on asettanut ehdotuksen jätehuoltomääräyksiksi julkisesti nähtäville toimialueen kuntien verkkosivuille ja varaa hallintolain 41 §:n mukaisen vaikutusmahdollisuuden mielipiteiden lausumiseen. Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydetään lausuntoa ehdotuksesta 9.5.2025 mennessä. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä syyskuussa 2025. Jätehuoltomääräykset on tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2025, jotta biojätteen erilliskeräyksen laajentaminen on mahdollista 1.1.2026 alkaen.

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

- Salpakierron kilpailuttamien sekajätteen kuljetusten tarkempi alkamisaikataulu 2026-2027
 - Heinolan taajama-alueella 1.4.2026
 - Pukkilassa, Myrskylässä ja Orimattilassa pois lukien Orimattila Artjärvellä 1.6.2026 alkaen
 - Hollolassa 1.9.2026 alkaen
 - Asikkalassa ja Padasjoella 1.11.2026 alkaen
 - Lahdessa 1.3.2027 alkaen
- Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustajamaan ja Vääksyyn 1.1.2026
 - biojätteen pakollinen jokaisen kiinteistön erilliskeräys (tai kompostointi) on jo voimassa:
Lahti (120333 asukasta), Nastola (13682 asukasta), Heinola (13682 asukasta)
 - uusina tulossa Orimattilan kt. (8847 asukasta), Vääksy (4778 asukasta)
- Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyyssehtojen väljentäminen
 - Jatkossa yhteisen jäteastian (jätekimppa) tai yhteisen kompostorin käyttö olisi mahdollinen
 - ✓ Saman yksityistien varrella asuville
 - ✓ Saarikiinteistöille mantereeseen venepaikan yhteydessä tai enintään kolme kilometriä rantautumispaikasta
 - ✓ Tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta
 - ✓ Muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta.
 - Yhteistä kompostoria voi käyttää enintään 5 huoneistoa tai vapaa-ajan rakennusta.

- Salpakerrolla ja jätehuoltoviranomaisella on mahdollista kieltää yhteisen jäteastian käyttö, jos yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta.
- Lietesäiliöiden maksimi tyhjennysvälien muuttaminen
Pisimmiksi tyhjennysväleiksi ehdotetaan:
 - Vakinainen asuminen, sisältää käymäläjätevesiä, 1v
 - Vakinainen asuminen, sisältää vain pesuvesiä, 2v
 - Vapaa-ajan rakennukset ja muut rakennukset, joissa ei ole vakituksia asukkaita, 3v.

Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus

Orimattilan ympäristövaliokunta päättää antaa seuraavanlaisen ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle koskien ehdotusta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025:

Ympäristövaliokunta toteaa, että ympäristövaliokunnalla ei ole huomautettavaa sekajätteen kuljetusten alkamisaikataulun ja yhteisen kompostorin käytön rajaamisen osalta.

Ympäristövaliokunta katsoo, että biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen (tai kompostoinnin) laajentaminen Orimattilan keskustaaajamaan vähentänee jatkossa rottahaittoja. Jätekimppojen ja yhteisen kompostorin etäisyysehtojen väljentäminen taas parantaa asukkaiden jätehuollon toimivuutta. Lietteiden tyhjennysvälien osalta ympäristövaliokunta kaipaa vielä tarkentamista: tyhjennysvälejä ei tule pidentää automaattisesti liikaa, jolloin esim. sakokaivoihin ennättää muodostua kova kuori ja jätevesihuollon järjestelmä ei toimi ja tyhjennys on hankalaa.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Orimattilan ympäristövaliokunta antaa ympäristönsuojelusihteerin valmistelun mukaisen lausunnon Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle koskien ehdotusta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025.

Päätös Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti antaa ympäristönsuojelusihteerin valmistelun mukaisen lausunnon Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle.

Toimivalta Hallintosääntö luku 6. § 7

Orimattilan kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristövaliokunta

§ 30

02.04.2025

Jakelu

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Otteen oikeaksi todistaa

7.4.2025

Tanja Mansikkaniemi
Lupasihteeri

Tämä ote on allekirjoitettu sähköisesti Orimattilan kaupungin
asianhallintajärjestelmässä.

Orimattilan kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristövaliokunta

§ 30

02.04.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 30

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Rakennus- ja ympäristölautakunta, § 20, 08.05.2025
Kunnanhallitus, § 97, 26.05.2025

§ 97

Kunnanhallituksen lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025

PADDno-2022-207

Rakennus- ja ympäristölautakunta, 08.05.2025, § 20

Valmistelijat / lisätiedot:

Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi

Liitteet

1 Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025 Muutokset näkyvillä_KH 12.5.25.pdf

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Lahden seudun jätehuoltomääräyksistä. Uudet jätehuoltomääräykset on tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2025 alkaen. Lausunnon antoon on pyydetty ja myönnetty lisäaikaa 16.5.2025 saakka.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin.

Lisäksi jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Jätetaksamuutokset koskevat § 5 (liittyminen jätekuljetukseen), jossa jätehuollon liittymiseen liittyvä kohta poistetaan. Kiinteistökohteisesta jäteastian noudosta poistetaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus: jatkossa kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

Myös jätekimppaa koskevaan pykälään on esitetty muutoksia, kuitenkin niin, että jätekimppojen perustaminen on edelleen sallittua mm. etäisyydet huomioiden. Jätehuoltoviranomainen tai Salpakierto Oy voi myös kieltää yhteisen jäteastian käytön, jos yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta. Jäteastia tyypeihin ja lietesäiliöiden tyhjennyksiin on esitetty myös tyhjennysvälit. Lisäksi viimeiseksi pykäläksi on lisätty siirtymäsäännökset koskemaan muutosten aikatauluja.

Ehdotus

Esittelijä: Maria Virtanen, ympäristösihteeri

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa uusista jätehuoltomääräyksistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, 26.05.2025, § 97

Valmistelija / lisätiedot:

Jyri Mäntylä, jyri.mantyla@padasjoki.fi

Liitteet

1 Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025 Muutokset näkyvillä_KH 12.5.25.pdf

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen pyytää kunnanhallituksen lausuntoa Lahden seudun jätehuoltomääräyksistä. Uudet jätehuoltomääräykset on tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2025 alkaen. Lausunnon antoon on pyydetty ja myönnetty lisääikaa 16.5.2025 saakka.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin.

Lisäksi jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Jätetaksamuutokset koskevat § 5 (liittyminen jätekuljetukseen), jossa jätehuollon liittymiseen liittyvä kohta poistetaan. Kiinteistökohteisesta jäteastian noudosta poistetaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus: jatkossa kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

Myös jätekimppaa koskevaan pykälään on esitetty muutoksia, kuitenkin niin, että jätekimppojen perustaminen on edelleen sallittua mm. etäisyydet huomioiden. Jätehuoltoviranomainen tai Salpakierto Oy voi myös kieltää yhteisen jäteastian käytön, jos yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta. Jäteastia tyyppeihin ja lietesäiliöiden tyhjennyksiin on esitetty myös tyhjennysvälit. Lisäksi viimeiseksi pykäläksi on lisätty siirtymäsäännökset koskemaan muutosten aikatauluja.

Samaa asiaa on käsitelty jo kunnanhallituksessa 12.5.2025, mutta tuolloin pykälässä on ollut väärän sisältöinen asiaseloste ja päätösehdotus, jotka on syytä korjata jälkikäteen.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Rehula, Kunnanjohtaja

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa uusista jätehuoltomääräyksistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Nähtävillä kunnan www-sivuilla 30.5.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Padasjoki
02.06.2025

Minna Siljander-Salo

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostitse 2.6.2025



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§97

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien jätehuoltomääräyksiä 1.10.2025 alkaen

PADDno-2022-207

Valmistelija / lisätiedot:

Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi

Liitteet

1 Ehdotus jätehuoltomääräyksiä 1.10.2025 Muutokset näkyvillä_KH 12.5.25.pdf

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Lahden seudun jätehuoltomääräyksistä. Uudet jätehuoltomääräykset on tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2025 alkaen. Lausunnon antoon on pyydetty ja myönnetty lisää aikaa 16.5.2025 saakka.

Jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluviin jätteisiin.

Lisäksi jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Jätetaksamuutokset koskevat § 5 (liittyminen jätekuljetukseen), jossa jätehuollon liittymiseen liittyvä kohta poistetaan. Kiinteistökohteisesta jäteastian noudosta poistetaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus: jatkossa kiinteistön haltija sopii kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennyksestä ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

Myös jätekimppaa koskevaan pykälään on esitetty muutoksia, kuitenkin niin, että jätekimppojen perustaminen on edelleen sallittua mm. etäisyydet huomioiden. Jätehuoltoviranomainen tai Salpakierto Oy voi myös kieltää yhteisen jäteastian käytön, jos yhteisen jäteastian käytöstä aiheutuu haittaa terveydelle, ympäristölle, jätteenkuljettajan työturvallisuudelle tai jos yhteisen jäteastian käyttö ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta. Jäteastia tyyppeihin ja lietesäiliöiden tyhjennyksiin on esitetty myös tyhjennysvälit. Lisäksi viimeiseksi pykäläksi on lisätty siirtymäsäännökset koskemaan muutosten aikatauluja.

Ehdotus

Esittelijä: Maria Virtanen, ympäristösihteeri

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa uusista jätehuoltomääräyksistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Nähtävillä kunnan www-sivuilla 13.5.2025

Otteen oikeaksi todistaa

Hämeenkoski
13.05.2025

Pia Mustisto
hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostitse 13.5.2025



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Padasjoen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§20

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Subject: Ilmoitus, lausuntoa ei jätetä, 533/2025
Sent: 8.5.2025, 13.20.02
From: Varis Ilona (ELY)<ilona.varis@ely-keskus.fi>
To: Kirjaamo_Lahti

Viite: Lahden seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 6.3.2025 § 8, dnro 533/11.05.00.01/2025

Lahden seudun jätelautakunta on pyytänyt Hämeen ELY-keskuksen lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025 alkaen. Hämeen ELY-keskus kiittää lausuntopyynnöstä ja ilmoittaa, että se ei jätä lausuntoa viitteen mukaisessa asiassa.

ystävällisin terveisin

Ilona Varis
Lakimies
ilona.varis@ely-keskus.fi
puh. 0295 025 169, vaihde 0295 025 000

Johdon tuki ja yhteiset palvelut
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kirkkokatu 12, PL 29, 15141 Lahti
www.ely-keskus.fi/hame
[Tilaa Hämeen ELY-keskuksen uutiskirje](#)
Hämeen ELY-keskus somessa: [LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [Viestipalvelu X](#)

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.

**Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen ehdotus jätehuoltomääräyksiksi /
lausunto Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle**

Ympäristöterveysjaosto 24.04.2025 § 43
669/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Lahden seudun jätehuoltomääräykset koskevat Asikkalaa, Heinolaa, Hollolaa, Kärkölää, Lahtea, Myrskylää, Orimattilaa, Padasjokea ja Pukkilaa. Näistä Myrskylä ja Pukkila kuuluvat Porvoon ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueeseen. Jätehuoltomääräykset täydentävät jätelain määräyksiä ja niitä noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa.

Lahden seudun jätelautakunta pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollon lausuntoa ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 1.10.2025. Lausunto pyydetään lähettämään osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi 9.5.2025 mennessä.

Jätehuoltomääräyksissä on eritelty seuraavia aiheita:

- Soveltamisala ja yleisiä velvoitteita
- Asuinhuoneiston jätehuollon järjestäminen
- Jätteiden kerääminen ja lajittelu kiinteistöllä
- Jätteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen
- Jäteastiat
- Jäteastioiden sijoittuminen kiinteistöillä ja alueellisilla keräyspaikoilla
- Jätteenkuljetus
- Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet
- Roskaantumisen ehkäiseminen
- Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
- Muut määräykset.

Tässä lausunnossa jätehuoltomääräyksiä käsitellään vain Myrskylän ja Pukkilan alueiden osalta.

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan seuraavia keskeisiä muutoksia:

Salpakierto Oy:n kilpailuttamat sekajätteen kuljetukset alkavat Pukkilassa ja Myrskylässä 1.6.2026 alkaen. Sekajätteen tyhjennyspalveluun kuuluu käsin siirrettävä jäteastia, kuten muissakin Salpakierron kilpailuttamisissa

jätehuoltokuljetuksissa. Etukuormattavat, koneellisesti tyhjennettävät jätesäiliöt on kielletty sekajätteen kuljetuksissa.

Jätteenkuljetukseen tulee liittyä kuten aiemminkin ensisijaisesti kiinteistökohtaisella jäteastialla (kotinouto) tai yhteisellä jäteastialla (jätekimppa). Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä tie kestä jäteauton painoa.

Aluekeräyspisteverkostoa suunnitellaan ja niitä tullaan kehittämään asiakasystävällisemmiksi ja estämään väärinymmärrystä lukitsemalla pisteet. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta yhteistyöhön RINKI-pisteiden kanssa.

Yhteisen jäteastian (jätekimppa) ja yhteisen kompostorin etäisyys-ehtojen väljentäminen. Yhteisen jäteastian ja yhteisen kompostorin yhteiskäytön ehtoja olisi tarkoituksenmukaista muuttaa joustavammaksi. Jatkossa yhteisen jäteastian tai yhteisen kompostin käyttö tulisi olla mahdollinen:

- Saman yksityistien varrella asuville
- Saarikiinteistöille mantereen venepaikan yhteydessä tai enintään 3 km rantautumispaikasta.
- Tiiviisti asutulla alueella 500 m päässä jäteastiasta
- Muualla enintään 3 km päässä jäteastiasta.

Yhteisen kompostorinkäytön rajaaminen maksimissaan viidelle taloudelle.

Lietesäiliöiden maksimi tyhjennysvälin muuttaminen:

- Vakinainen asuminen, sisältää käymäläjätevesiä, 1 v.
- Vakinainen asuminen, sisältää muita pesuvesiä, 2 v.
- Vapaa-ajan rakennukset ja muut rakennukset, joissa ei ole vakituksia asukkaita, 3 v.

Tällä hetkellä tyhjennysvälit ovat:

- Saostussäiliö ja pienpuhdistamo, 1 v.
- Umpisäiliö, 2 v.

Uudessa ehdotuksessa on huomioitu paremmin rakennuksen käyttö ja siellä kerättävän lietteen laatu, mahdollistamalla pidemmät tyhjennysvälit rakennuksille, joilta tulee vain harmaita vesiä tai jotka eivät ole koko ajan käytössä.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Jätehuoltomääräysehdotuksessa ei ole käsitelty kuolleiden lemmikkieläinten hävittämistä. Terveysuojelulain 24 §:n mukaan kunnan on osoitettava kuolleiden eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen sellainen paikka tai tapa, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Jätehuoltomääräyksistä tulisi käydä ilmi, jos kuolleitten pieneläinten hävittäminen sekajätteenä on sallittua.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole muuta huomautettavaa ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa 02.06.2025

Riitta Nieminen
toimistosihteeri

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 43

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Lahden seudun jätelautakunta

Lausunto

kirjaamo@lahti.fi

8.5.2025

HOLDno-2025-270

Viite: Lahden seudun jätelautakunta 6.3.2025, 8 §

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden lausunto ehdotuksesta Lahden seudun jätehuoltomääräyksi

Lahden seudun jätelautakunta on asettanut nähtäville ehdotuksen Lahden seudun jätehuoltomääräyksi ja pyytää niistä terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa. Päijät-Hämeen ympäristöterveys antaa lausunnon Asikkalan, Hollolan, Kärkölan ja Padasjoen kuntien sekä Heinolan ja Orimattilan kaupunkien terveydensuojeluviranomaisena.

Terveydensuojelun kannalta on tärkeää, ettei jätteiden käsittelystä aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää viihtyvyyshaitta ympäristöön ja lähialueen asukkailla. Nähtävillä olevalla ehdotuksella jätehuoltomääräyksi on terveys- ja viihtyvyyshaittojen ehkäiseminen huomioitu kattavasti.

Terveydensuojeluvalvontaan ja eläinlääkintähuoltoon tulee ajoittain yhteydenottoja kuolleiden lemmikkieläinten ja varsinkin luonnonvaraisten eläinten hävittämisestä. Tätä koskevia määräyksiä ei sisälly ehdotukseen jätehuoltomääräyksi. Osa Päijät-Hämeen ympäristöterveyden valvonta-alueen kunnista toimii eri jätehuoltoviranomaisten toiminta-alueella ja asiaa koskevassa ohjeistuksissa on havaittu eri alueilla jonkin verran eroavaisuuksia. Jätehuoltomääräyksissä olisi perusteltua määrätä myös kuolleiden pienikokoisten lemmikkieläinten ja luonnonvaraisten eläinten, mukaan lukien pienikokoiset linnut, joihin ei liity riskiä ihmisiin tai eläimiin tarttuvasta taudista, hävittämisestä hautaamalla tai sekajätteenä.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo osaltaan suurten yleisötilaisuuksien hygieniää ja siinä yhteydessä myös tilaisuuden jätehuollon järjestelyjä. Tältä kannalta perustelumuioston 34 §:ssä esitetty ehdotus siitä, että ympäristönsuojeluviranomainen välittäisi tiedon suurista yleisötilaisuuksista terveydensuojeluviranomaiselle on kannatettava.

Muilta osin Päijät-Hämeen ympäristöterveydellä ei ole huomautettavaa Lahden seudun jätehuoltomääräysten luonnoksesta.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Silja Mäkelä
Ympäristöterveysjohtaja

Jakelu


kirjaamo@lahti.fi

JÄTEMAKSURAPORTTI

2024

KUNNANVASTUUJÄTEHUOLLON MAKSUJEN KERTYMÄ

Kunnanvastuujätehuollon jätetaksan mukaisten jätteenkäsittely-, kuljetus-, vastaanotto- ja palvelumaksujen kertymä 2024
Kertymä 11,5 milj. euroa




■ Käsittelymaksukertymä 55% ■ Kuljetusmaksukertymä 43% ■ Vaakamaksukertymä 1% ■ Lavapalvelut 1%

Jättemaksujen kertymä yhteensä
11,5 miljoonaa ilman
perusmaksukertymää.

- 6,3 miljoonaa euroa käsittelymaksukertymä
- 5,0 miljoonaa euroa kuljetusmaksukertymä
- 0,2 miljoonaa euroa vaakamaksujen kertymä
- 0,08 miljoonaa euroa lavapalvelumaksujen kertymä

KUNNANVASTUUJÄTEHUOLLON MAKSUJEN KÄYTTÖ

Kunnanvastuujätehuollon jätetaksan mukaisten jätteenkäsittely-, kuljetus-, vastaanotto- ja palvelumaksujen kertymän käyttö 2024
Kertymä 11,5 milj. euroa




■ Jätteenkäsittely 74 % ■ Jätevero 0,3 % ■ Poistot 8 % ■ Hallinto- ja yleiskustannukset 17,7 %

Kunnanvastuujätehuollon maksujen käyttö on kohdistunut

- Jätteiden käsittelykustannukset (8,5 miljoonaa)
- Poistot (0,9 miljoonaa)
- Jätevero (0,03 miljoonaa)
- Hallinto- ja yleiskustannukset (2,2 miljoonaa)

KIINTEISTÖKERÄYKSEN TOTEUMA JÄTELAJEITTAIN

Kiinteistökeräyksen toteuma 2024
Liikevaihto jätelajeittain



Kaikkien jätelajien keräykset toimivat omilla tuotoillaan.

Jätelajien ylijäämää käytetään esimerkiksi


- Asiakaspalvelun kustannukset
- Jäteastioiden hankinnat ja muut investoinnit (aktivoidaan taseeseen ja poistetaan käyttöiän aikana)
- Yleis- ja hallintokustannukset

PERUSMAKSUPALVELUIDEN KERTYMÄ

Perusmaksun suuruus oli vuonna 2024 ilman arvonlisäveroa

- 29,42 euroa/vuosi vakituisilta ja
- 18,93 euroa/vuosi vapaa-ajan asunnoilta

Jätehuollon perusmaksulla tuotettavien palveluiden tuotot vuonna 2024




Kertymä yhteensä 5,5 miljoonaa euroa

- Jätehuollon perusmaksut 3,8 miljoonaa euroa
- Pienerämaksut 1,0 miljoonaa euroa
- Myynti energia- ja materiaalihyötykäyttöön 0,5 miljoonaa euroa
- Muut tuotot 0,13 miljoonaa euroa

Ylijäämä 0,34 miljoonaa euroa
→ tulevaisuuden investointitarpeet
esimerkiksi lajitteluasemille

PERUSMAKSUN KÄYTTÖ

Jätehuollon perusmaksulla tuotettavien palveluiden kulut vuonna 2024
Yhteensä 5,1 milj. euroa
(Jätehuollon perusmaksukertymällä katettu 3,4 milj. euroa,
jätemaksukertymällä katettu 1,7 milj. euroa)



Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon palveluita ja toimintoja asukkaille, joita ovat

- toimialueen lajitteluasemat (2,7 miljoonaa euroa)
- Roinaralli-keräyskierrokset, vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto (0,2 miljoonaa euroa)
- Ympäristökasvatus ja jäteneuvonta (0,7 miljoonaa euroa)
- jätelautakunnan toiminta (0,5 miljoonaa euroa)
- suljetut loppusijoitusalueet (0,7 miljoonaa euroa)
- Lisäksi perusmaksupalveluiden muut kustannukset, verot sekä hallintokustannukset (0,3 miljoonaa euroa)

Perusmaksupalveluiden kuluista noin 67 % katettiin jätehuollon perusmaksulla ja loput pääosin jätteiden pienerämaksuilla ja jättemateriaalien myynnillä hyötykäyttöön.